НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "УЗ ТЕСТ" ДМ Ташкентская область Пискентский район ,Лолаарик МФЙ , ЛАБОРАТИЙ ДЛЯ ИСПЫ
ЛЕГКОВЫХ МАШИН ПО ПРАВИЛАМ UN ECE R 83 И R101

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

ГП

ОСНОВАНИЕ: Проект

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ
				НА ЕДИНИЦУ
1	2	3	4	5
		АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ		
1	**Е27-1-5-1 ШНК.ДОП.4**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ**	**1000М2**	**1,5**
1.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*34,7*
1.2	*01135*	*МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л*	*МАШ-Ч*	*1,43*
1.3	*02851*	*АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*1,93*
1.4	*02852*	*КАТКИ ВИБРОЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т*	*МАШ-Ч*	*7,79*
1.5	*41398*	*ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА*	*М3*	*100*
2	**Е27-4-5-5 ШНК.ДОП.4**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ**	**1000М2**	**1,5**
2.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*33*
2.2	*00107*	*АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*0,36*
2.3	*00258*	*БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*2,35*
2.4	*01135*	*МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л*	*МАШ-Ч*	*2,6*
2.5	*02845*	*КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13Т HAMM ND 110 S/N*	*МАШ/ЧАС*	*16,66*
2.6	*03060*	*РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ*	*МАШ-Ч*	*0,57*
2.7	*03093*	*КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8Т "BOMAG"*	*МАШ/ЧАС*	*7,49*
2.8	*23066*	*ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20*	*М3*	*15*
2.9	*23068*	*ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70*	*М3*	*189*
3	**Е27-4-5-6 ШНК.ДОП.4 К=10**	**НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-04-005-5 ЗА 10 РАЗ**	**1000М2**	**-1,5**
3.1	*02845*	*КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13Т HAMM ND 110 S/N*	*МАШ/ЧАС*	*5,8*
3.2	*03093*	*КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8Т "BOMAG"*	*МАШ/ЧАС*	*6*
3.3	*23068*	*ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70*	*М3*	*126*
4	**Е27-6-20-3**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИНИСТЫХ ТИПА АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3**	**1000М2**	**1,5**
4.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*33,6*
4.2	*00464*	*ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ*	*МАШ-Ч*	*1,4*
4.3	*00621*	*КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т*	*МАШ-Ч*	*3,47*
4.4	*00623*	*КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т*	*МАШ-Ч*	*10,1*
4.5	*00762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,03*
4.6	*01135*	*МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л*	*МАШ-Ч*	*0,39*
4.7	*01955*	*УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА*	*МАШ-Ч*	*2,8*
4.8	*06025*	*АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ТИП А М-1*	*Т*	*95,8*
4.9	*30135*	*БИТУМ*	*Т*	*0,0108*

4.10	36025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,15
5	**Е27-6-21-3 К=4**	**ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-020-3 ЗА 4 РАЗА**	**1000М2**	**1,5**
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,36
5.2	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,68
5.3	06025	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ТИП А М-1	Т	48
5.4	30135	БИТУМ	Т	0,0056
6	**Е27-6-20-1**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3**	**1000М2**	**1,5**
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33,6
6.2	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	1,4
6.3	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	3,47
6.4	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	10,1
6.5	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,03
6.6	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,39
6.7	01955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ-Ч	2,8
6.8	06001	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП А М-2	Т	96,6
6.9	30135	БИТУМ	Т	0,0108
6.10	36025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,15
7	**Е27-6-21-1 К=2**	**ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-020-1 ЗА 2 РАЗА**	**1000М2**	**1,5**
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,18
7.2	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,36
7.3	06001	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП А М-2	Т	24,2
7.4	30135	БИТУМ	Т	0,0028
		ТРОТУАРНОЕ ПОКРЫТИЕ		
8	**Е8-1-2-2**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3**	**5**
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,4
8.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,92
8.3	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3
9	**Е26-1-55-2 ШНК.ДОП.4**	**УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ /БЕЗ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ/**	**100М2**	**5,**
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,36
9.2	74234	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	115
10	**Е27-6-2-17**	**УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ**	**1000М2**	**0,**
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	302
10.2	00404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	18,71
10.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,14
10.4	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	6,25
10.5	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	22,3
10.6	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,19
10.7	36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,24
10.8	41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ)	М3	204
10.9	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	11
10.10	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	40

10.11	51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2
11	Е27-6-2-18 К=10	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 ЗА 10 РАЗ	1000М2	-0,
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53
11.2	00404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	11,6
11.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,5
11.4	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,1
11.5	41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ)	М3	102
11.6	51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	5,9
12	Е27-6-9-1	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	1000М2	0,
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,43
13	С111-875	СЕТКА АРМАТУРНАЯ ВР Д-4 ММ ШАГОМ 150Х150ММ	М2	48
14	Е11-1-25-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100М2	5,
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	94,8
14.2	09203	БРУСЧАТКА	М2	100
14.3	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,43
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ		
15	Е47-1-6-7	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3Х0,3 М ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 25%	10ЯМ	6,
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,11
15.2	23058	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	1,44
15.3	41865	УДОБРЕНИЯ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ	М3	0,08
16	Е47-1-9-5	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5Х0,4 М	10ШТ	6,
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,56
16.2	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,7
16.3	26664	КОЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ 2200Х60 ММ	ШТ	20
17	С1424-1	ФАТИНИЯ ШАРОВИДНАЯ	ШТ	2
18	С1424-2	ТИС ПИРАМИДАЛЬНЫЙ	ШТ	1
19	С1424-3	ТУЯ СМАРАГД	ШТ	1
20	С1424-4	ВЕГЕЙЛА	ШТ	2
21	Е47-1-46-3	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100М2	5,
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35,08
21.2	00538	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ-Ч	0,14
21.3	01853	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,07
21.4	23058	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	15
22	Е47-1-46-7 ШНК.ДОП.6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНАВЕННЫХ СРЕДНЕЙ ЗАГУЩЕННОСТИ ВРУЧНУЮ	100М2	5,
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,59
22.2	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	2,74
22.3	09219	ВОДА	М3	10
22.4	41704	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	3,2
23	Е47-1-70-3	УХОД ЗА ГАЗОНАМИ ОБЫКНОВЕННЫМИ	100М2	5,
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,62
23.2	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	2,74
		МАФ		
24	1903-2091	УРНА	ШТ	3
		Ж/Б ЛОТКИ		
25	Е23-1-1-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО	10М3	4,4
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,2

25.2	12285	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	11
26	**Е27-2-4-1**	**УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ЛОТКОВ В ОТКОСАХ НАСЫПИ**	**100М**	**7,**
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	156
26.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	1,13
26.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	36
26.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,26
26.5	23075	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 20-40	М3	7,6
26.6	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,046
27	**С140-16028**	**ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛОТКИ ТИПА ЛИ-5**	**М**	**73**
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ НА ИРРИГАЦИОННЫЕ ЛОТКИ		
28	**Е9-6-1-2**	**МОНТАЖ РЕШЕТОК И Т.Д ИЗ СТАЛИ**	**Т**	**16,**
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,79
28.2	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,12
28.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,41
28.4	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	2,03
28.5	02577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,86
28.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0033
28.7	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031
28.8	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006
28.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,5
28.10	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0014
28.11	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,000010
28.12	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,1
28.13	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45
28.14	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1
29	**Е15-4-30-4**	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2**	**100М2**	**3,**
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,06
29.2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246
		СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ		
30	**Е1-1-151-4**	**УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТОЛСТОСТЕННЫХ ТРУБ ПРИ ЭЛЕКТРОСВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ ДИАМЕТРОМ 300 ММ**	**100М**	**0,**
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,63
30.2	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,11
30.3	00846	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ (6,3 Т)	МАШ-Ч	2,89
30.4	01684	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 М3/Ч	МАШ-Ч	4,64
30.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	20,05
30.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,026
30.7	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,013
30.8	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	М3	1,34
30.9	36011	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ III СОРТА	М3	0,19
31	**113-3078-4**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-325Х6ММ**	**М**	**8**

32	**Е22-2-3-9**	**НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 350 ММ**	**КМ**	**0,0**
32.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*313*
32.2	*00846*	*КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ (6,3 Т)*	*МАШ-Ч*	*76,64*
32.3	*00863*	*КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л*	*МАШ-Ч*	*73,43*
32.4	*01088*	*МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800 ММ*	*МАШ-Ч*	*9,83*
32.5	*01109*	*МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800 ММ*	*МАШ-Ч*	*16,04*
32.6	*01147*	*МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*70,75*
32.7	*01961*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ*	*МАШ-Ч*	*2,63*
32.8	*30220*	*БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ*	*1000М2*	*2,48*
32.9	*31441*	*ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ*	*Т*	*0,19*
32.10	*31917*	*ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ*	*10М2*	*290*
32.11	*32144*	*МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ*	*Т*	*11,5*
32.12	*36008*	*ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ*	*М3*	*0,3*
32.13	*44046*	*БРЕЗЕНТ*	*М2*	*1,2*
32.14	*44629*	*ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ*	*10М2*	*0,25*

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1		**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**	**ЧЕЛ-Ч**	**4110,9**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

2	**С212-202**	**АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)**	**МАШ-Ч**	**0,54**
3	**С207-149**	**БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)**	**МАШ-Ч**	**3,53**
4	**С211-1301**	**ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ**	**МАШ-Ч**	**3,6**
5	**С212-500**	**ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ**	**МАШ-Ч**	**5,78**
6		**КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т**	**МАШ-Ч**	**0,7**
7	**С212-906**	**КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т**	**МАШ-Ч**	**10,45**
8	**С212-907**	**КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т**	**МАШ-Ч**	**30,4**
9	**С205-102**	**КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН**	**МАШ-Ч**	**8,3**
10	**С202-1141**	**КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т**	**МАШ-Ч**	**268,5**
11	**С215-701**	**КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ (6,3 Т)**	**МАШ-Ч**	**9,28**
12	**С270-30**	**КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л**	**МАШ-Ч**	**6,46**
13		**КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л**	**МАШ-Ч**	**3,2**
14	**С215-903**	**МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800 ММ**	**МАШ-Ч**	**0,86**
15	**С215-1104**	**МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800 ММ**	**МАШ-Ч**	**1,41**
16	**С212-1601**	**МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л**	**МАШ-Ч**	**52,57**
17	**С233-301**	**МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**	**МАШ-Ч**	**13,0**
18	**С204-1000**	**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А**	**МАШ-Ч**	**33,6**
19	**С215-101**	**АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 М3/Ч**	**МАШ-Ч**	**4,0**
20	**С201-410**	**ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)**	**МАШ-Ч**	**0,3**
21	**С233-1100**	**ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ**	**МАШ-Ч**	**64,5**
22	**С212-2000**	**УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА**	**МАШ-Ч**	**8,43**

23	С215-1801	УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ	МАШ-Ч	0,23
24	С204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	17,(
25	С204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	30,7
26		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13Т HAMM ND 110 S/N	МАШ/ЧАС	16,35
27		АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ-Ч	2,90(
28		КАТКИ ВИБРОЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ-Ч	11,73
29		РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ-Ч	0,85
30		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8Т "BOMAG"	МАШ/ЧАС	2,24
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		
31	113-3078-4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-325Х6ММ	М	8
32	С140-6001	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП А М-2	Т	181,9
33	С140-6025	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ТИП А М-1	Т	216,5
34	С140-9203	БРУСЧАТКА	М2	52
35	С140-9219	ВОДА	М3	5
36	С140-12285	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	48,7
37	С140-16028	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛОТКИ ТИПА ЛИ-5	М	73
38		ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	89,1
39		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	М3	22,5
40		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70	М3	94,8
41		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 20-40	М3	56,1
42	С1424-3	ТУЯ СМАРАГД	ШТ	1(
43	С1424-1	ФАТИНИЯ ШАРОВИДНАЯ	ШТ	2(
44	С1424-2	ТИС ПИРАМИДАЛЬНЫЙ	ШТ	1(
45	С1424-4	ВЕГЕЙЛА	ШТ	2
46	С140-26664	КОЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ 2200Х60 ММ	ШТ	13
47	С111-9010	БИТУМ	Т	0,045
48	С1610-1068	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ	1000М2	0,21
49	С1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,07
50		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,09
51	С1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,005
52		ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
53	С1113-156	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,009
54	С111-1593	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	25,
55		МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	1,0
56	С111-875	СЕТКА АРМАТУРНАЯ ВР Д-4 ММ ШАГОМ 150Х150ММ	М2	48
57	С111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	24,8
58	С111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,023
59	С111-1521	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,01
60	С112-8	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	М3	1,2(
61	С112-11	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ III СОРТА	М3	0,1(
62	С112-25	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,45
63	С112-53	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,04
64	С112-180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,12
65		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00(
66		БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ)	М3	53,

67		ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА	М3	150
68		СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	16,
69		УДОБРЕНИЯ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ	М3	0,5
70		ЩЕБЕНЬ	М3	67
71		БРЕЗЕНТ	М2	0,1(
72	С1610-1082	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	5,7
73	С111-9412	ШЛИФКРУГИ	ШТ	1,6
74		РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,33
75		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	23,(
76		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	7,4
77	С121-9002	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	16,5
78	С1620-2002	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	3,2
79	С1113-9040	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	59
		ОБОРУДОВАНИЕ		
80	1903-2091	УРНА	ШТ	3

ЫТАНИЙ

-ВО
ПО ПРОЕКТУ
6
059
52,25473
2,153437
2,906387
11,730961
150,59
059
49,6947
0,542124
3,538865
3,91534
25,088294
0,858363
11,279191
22,5885
284,6151
059
-8,73422
-9,0354
-189,7434
059
50,59824
2,10826
5,225473
15,20959
0,045177
0,587301
4,21652
144,26522
0,016264

0,225885
059
0,542124
1,024012
72,2832
0,008433
059
50,59824
2,10826
5,225473
15,20959
0,045177
0,587301
4,21652
145,46994
0,016264
0,225885
059
0,271062
0,542124
36,44278
0,004217
2
124,8
47,84
67,6
2
74,672
598
52
157,04
9,7292
0,5928
3,25
11,596
0,0988
0,1248
106,08
5,72
20,8

6,344
52
-27,56
-6,032
-0,26
-0,052
-53,04
-3,068
52
6,4636
35
2
492,96
520
2,236
7
67,737
9,648
0,536
7
137,752
4,69
134
0
6
0
1
3
185,924
0,742
0,371
79,5
3
34,927
14,522
53
16,96
3
204,686
14,522
1
34
45,2268

48,774
39
1152,84
8,3507
266,04
16,7014
56,164
0,33994
39
554
840,77766
1,98648
6,78714
33,60462
30,79044
0,054628
0,005132
0,009932
24,831
0,023176
0,000166
1,6554
7,4493
16,554
97
282,1082
0,097662
88
99,1144
0,0968
2,5432
4,0832
17,644
0,02288
0,01144
1,1792
0,1672
8

88
27,544
6,74432
6,46184
0,86504
1,41152
6,226
0,23144
0,21824
0,01672
25,52
1,012
0,0264
0,1056
0,022
71756
2124
3865
972
2656
42
0946
1918
507
46434
752
184
25
504
152
3379
1314
0462
832
71
414
304

5144
6544
9044
54074
56387
60961
68363
83791
8
91272
54842
20
3
7774
39
148
6885
7717
164
0
0
6
1
34
65178
.824
7508
7662
65132
.672
9932
,52
012
35
831
83176
.144
056
672
6177
468
248
0166
,04

,59
,96
36
,6
056
42
554
994
036
493
554
76
08
1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "УЗ ТЕСТ" ДМ Ташкентская область Пискентский район ,Лолаарик МФЙ , ЛАБОРАТИЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЛЕГКОВЫХ МАШИН ПО ПРАВИЛАМ UN ECE R 83 И R101

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

Производственный АР

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
		КРОВЛЯ			
1	**Е12-1-17-1**	**УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ**	**100М2**	**13**	
1.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*27,22*	*353,86*
1.2	*000112*	*АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т*	*МАШ-Ч*	*1,26*	*16,38*
1.3	*000133*	*АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ПОДАЧА ДО 2 М3/Ч, НАПОР 150 М*	*МАШ-Ч*	*2,36*	*30,68*
1.4	*000698*	*КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т*	*МАШ-Ч*	*0,68*	*8,84*
1.5	*009219*	*ВОДА*	*М3*	*3,85*	*50,05*
1.6	*031907*	*РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б*	*М2*	*4,4*	*57,2*
1.7	*045034*	*РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ*	*М3*	*1,53*	*19,89*
2	**Е12-1-17-2 К=25**	**УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К [12 01 017 01] ЗА 25 РАЗ**	**100М2**	**13**	
2.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*2,5*	*32,5*
2.2	*000112*	*АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,5*	*6,5*
2.3	*000698*	*КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т*	*МАШ-Ч*	*0,25*	*3,25*
2.4	*045034*	*РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ*	*М3*	*2,55*	*33,15*
3	**Е12-1-22-1 ШНК.ДОП.8**	**ПОКРЫТИЕ В ОДИН СЛОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРОВЛИ ПРАЙМЕРОМ**	**100М2**	**13**	
3.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*10,51*	*136,63*
3.2	*001522*	*ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,01*	*0,13*
3.3	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,01*	*0,13*
3.4	*054850*	*ПРАЙМЕР НЕФТЕПОЛИМЕРНЫЙ «СЛАВЯНКА»*	*КГ*	*155*	*2015*
4	**Е12-1-21-1 ШНК.ДОП.1**	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ**	**100М2**	**13**	
4.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*75,07*	*975,91*
4.2	*000429*	*ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*15,16*	*197,08*
4.3	*000913*	*КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л*	*МАШ-Ч*	*2,34*	*30,42*
4.4	*001522*	*ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,37*	*4,81*
4.5	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,24*	*3,12*
4.6	*032136*	*МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ*	*Т*	*0,25*	*3,25*
4.7	*044261*	*МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ДЛЯ НИЖНИХ СЛОЕВ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)*	*М2*	*125*	*1625*
4.8	*045077*	*ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ*	*КГ*	*30*	*390*
5	**Е12-1-21-2 ШНК.ДОП.1**	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ**	**100М2**	**13**	
5.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*22,99*	*298,87*
5.2	*000429*	*ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*8,7*	*113,1*
5.3	*001522*	*ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,15*	*1,95*
5.4	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,1*	*1,3*
5.5	*032136*	*МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ*	*Т*	*0,25*	*3,25*
5.6	*044260*	*МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)*	*М2*	*125*	*1625*
5.7	*045077*	*ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ*	*КГ*	*30*	*390*
6	**Е12-1-9-2**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ**	**100М**	**1,728**	
6.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*31,41*	*54,27648*

6.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,05	0,0864
6.3	041030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,0038	0,0065664
7	**С140-42100**	**ЖЕЛОБА**	**М**	**172,8**	
8	**Е12-1-10-1**	**УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ**	**100М2**	**3**	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	338,25
8.2	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,2	0,6
8.3	032522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,012	0,036
8.4	033732	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,57	1,71
8.5	041030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,004	0,012
		ПРОЕМЫ			
9	**Е10-1-36-1 ШНК.ДОП.11**	**УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2**	**100М2**	**0,338**	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	161,82	54,69516
9.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,52	3,21776
9.3	044038	БЛОКИ ОКОННЫЕ	М2	100	33,8
9.4	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,7436
9.5	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	60	20,28
10	**Е10-1-37-4 ШНК.ДОП.11**	**УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ**	**100М2**	**0,09**	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	108,57	9,7713
10.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	1,29	0,1161
10.3	029120	ВИТРАЖИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	100	9
10.4	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,126
10.5	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	55	4,95
11	**Е9-4-14-1 ШНК.ДОП.4**	**УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2**	**М2**	**11,9**	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,47	53,193
11.2	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,12	1,428
11.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,29	3,451
11.4	003325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,27	3,213
11.5	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,001	0,0119
11.6	044109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,0022	0,02618
11.7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	1,19
11.8	087882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1	11,9
12	**Е9-4-15-2 ШНК.ДОП.6**	**УСТАНОВКА ВОРОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ С УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ**	**100М2**	**0,62**	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	224,4	139,128
12.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	9,13	5,6606
12.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	15,98	9,9076
12.4	030656	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00076	0,0004712
12.5	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,00056	0,0003472
12.6	033746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,4	0,248
12.7	035326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0116	0,007192
12.8	050853	ПОЛОТНА ВОРОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИТКОЙ	М2	100	62
13	**Е56-2-2**	**СНЯТИЕ ФОНАРЕЙ**	**100М2**	**1,5**	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	69,165
13.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,93	1,395
13.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	3,42	5,13

14	**Е46-2-7-1**	**КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3**	**М3**	**42**	
14.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*14,63*	*614,46*
14.2	*000977*	*ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)*	*МАШ-Ч*	*0,32*	*13,44*
14.3	*012221*	*РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50*	*М3*	*0,24*	*10,08*
14.4	*045040*	*КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ*	*1000ШТ*	*0,4*	*16,8*
15	**Е10-1-37-1 ШНК.ДОП.11**	**УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2**	**100М2**	**0,614**	
15.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*89,47*	*54,93458*
15.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*1,66*	*1,01924*
15.3	*002209*	*ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ*	*МАШ-Ч*	*3,84*	*2,35776*
15.4	*044032*	*БЛОКИ ДВЕРНЫЕ*	*М2*	*100*	*61,4*
15.5	*076853*	*ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ*	*КГ*	*1,92*	*1,17888*
15.6	*080625*	*ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л*	*ШТ*	*60*	*36,84*
16	**Е10-1-37-4 ШНК.ДОП.11**	**УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ /ТУАЛЕТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ/**	**100М2**	**0,635**	
16.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*108,57*	*68,94195*
16.2	*002209*	*ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ*	*МАШ-Ч*	*1,29*	*0,81915*
16.3	*029121*	*АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ ТУАЛЕТНЫЕ*	*М2*	*100*	*63,5*
16.4	*076853*	*ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ*	*КГ*	*1,4*	*0,889*
16.5	*080625*	*ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л*	*ШТ*	*55*	*34,925*
		ПОТОЛКИ			
17	**Е15-4-5-4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ**	**100М2**	**15**	
17.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*53,9*	*808,5*
17.2	*031054*	*КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ*	*Т*	*0,069*	*1,035*
17.3	*031710*	*ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ*	*Т*	*0,055*	*0,825*
17.4	*035538*	*ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25*	*М2*	*0,84*	*12,6*
18	**Е15-1-47-15 ШНК.ДОП.4**	**УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ**	**100М2**	**16,3**	
18.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*102,46*	*1670,098*
18.2	*000521*	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*5,35*	*87,205*
18.3	*030835*	*ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ*	*М2*	*103*	*1678,9*
		ПОЛЫ			
19	**Е11-1-54-1**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ**	**100М2**	**11**	
19.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*83,1*	*914,1*
19.2	*001169*	*МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ*	*МАШ-Ч*	*30*	*330*
19.3	*003008*	*ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*3,06*	*33,66*
19.4	*031434*	*ГРУНТОВКА*	*Т*	*0,06*	*0,66*
19.5	*031939*	*ПОКРЫТИЕ ЭПОКСИДНОЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩЕЕСЯ ДЛЯ ПОЛА*	*Т*	*0,3*	*3,3*
20	**Е11-1-34-8 ШНК.ДОП.4**	**УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ**	**100М2**	**3,8**	
20.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*19,84*	*75,392*
20.2	*081864*	*КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ*	*ШТ*	*6*	*22,8*
20.3	*083171*	*ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ*	*М2*	*102*	*387,6*
20.4	*085918*	*ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO*	*М2*	*104*	*395,2*
21	**Е11-1-52-2 ШНК.ДОП.6**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60Х60 СМ**	**100М2**	**1,2**	
21.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*190,9*	*229,08*
21.2	*000112*	*АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,84*	*1,008*
21.3	*001603*	*РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л*	*МАШ-Ч*	*0,53*	*0,636*
21.4	*001702*	*СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ*	*МАШ-Ч*	*4,56*	*5,472*
21.5	*030498*	*ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ*	*М2*	*105*	*126*

21.6	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,018
21.7	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,516
21.8	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,024
		СТЕНЫ			
22	**Е15-2-16-9 ШНК.ДОП.12**	**ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН**	**100М2**	**13,74**	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,84	1179,4416
22.2	012135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,87	25,6938
23	**Е15-4-5-3**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН**	**100М2**	**13,74**	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	589,446
23.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,86562
23.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,70074
23.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	11,5416
24	**Е15-1-19-5**	**ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	**100М2**	**1,86**	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	159,67	296,9862
24.2	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,6975
24.3	044356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	186
24.4	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,093
		ЛЕСТНИЦА			
25	**Е15-1-27-1 ШНК.ДОП.6**	**ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ**	**100М2**	**0,32**	
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	385,5	123,36
25.2	001603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,72	0,2304
25.3	001702	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	34,3	10,976
25.4	018061	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ	М2	105	33,6
25.5	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,0048
25.6	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,58	0,1856
25.7	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,32	0,1024
25.8	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,0064
26	**Е11-1-39-5 ШНК.ДОП.6**	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТОК С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ**	**100М**	**0,2**	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	58,2	11,64
26.2	001603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,07	0,014
26.3	001702	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	4,22	0,844
26.4	018061	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ	М2	10,5	2,1
26.5	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,0015	0,0003
26.6	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,0375	0,0075
26.7	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,002	0,0004
		ФАСАД			
27	**Е15-2-1-1**	**УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН**	**100М2**	**1,06**	
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	75,1328
27.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	2,0034
28	**Е15-4-34-1 ШНК.ДОП.1**	**ОКРАСКА ФАСАДОВ ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ С ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ**	**100М2**	**1,06**	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	54,01	57,2506
28.2	029892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	106
28.3	034402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	2,65
28.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2	2,12
28.5	038722	ФАСАДНАЯ КРАСКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	60,6	64,236
28.6	038725	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОЙ ЭМУЛЬСИИ	КГ	25,4	26,924
		ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ			
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			

1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9285,01267
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
2		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	23,888
3		АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ПОДАЧА ДО 2 М3/Ч, НАПОР 150 М	МАШ-Ч	30,68
4		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-Ч	310,18
5	С270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	87,205
6		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	12,69
7		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	6,76624
8		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	30,42
9	С203-403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	13,44
10	С233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,428
11		МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	330
12		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	8,285
13		РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,8804
14		СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	17,292
15	С204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	13,3586
16	С213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,51077
17		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	4,55
18		ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ-Ч	33,66
19		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	3,213
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		
20		ВОДА	М3	50,05
21		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	25,6938
22	С140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,0034
23		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	М3	10,08
24	С1411-9176	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ	М2	35,7
25		ВИТРАЖИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	9
26		АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ ТУАЛЕТНЫЕ	М2	63,5
27		СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	106
28		ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	126
29		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0004712
30		ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2	1678,9
31		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	1,90062
32		ГРУНТОВКА	Т	0,6831
33	С1113-156	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0003472
34		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1,52574
35		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	1,4066
36		РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	57,2
37		ПОКРЫТИЕ ЭПОКСИДНОЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩЕЕСЯ ДЛЯ ПОЛА	Т	3,3
38		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	6,5
39		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,036
40		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	Т	1,71
41	С111-1130	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,248
42	С111-34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,65
43	С111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0119
44	С111-1529	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,007192
45	С111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	26,2616
46		ФАСАДНАЯ КРАСКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	64,236
47		ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОЙ ЭМУЛЬСИИ	КГ	26,924
48		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,0185664
49	С140-42100	ЖЕЛОБА	М	172,8

50	С123-9057	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	61,4
51	С123-9001	БЛОКИ ОКОННЫЕ	М2	33,8
52	С124-9180	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,02618
53	С111-9121	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М2	1625
54	С111-9122	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ДЛЯ НИЖНИХ СЛОЕВ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М2	1625
55	С111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	186
56		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	53,04
57		СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,1024
58		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,1238
59		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	16,8
60		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	780
61		ПОЛОТНА ВОРОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИТКОЙ	М2	62
62		ПРАЙМЕР НЕФТЕПОЛИМЕРНЫЙ «СЛАВЯНКА»	КГ	2015
63		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,93748
64		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	98,185
65		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	22,8
66		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ	М2	387,6
67		ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	395,2
68		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	11,9
69		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,13

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "УЗ ТЕСТ" ДМ Ташкентская область Пискентский район ,Лолаарик МФЙ , ЛАБОРАТИЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЛЕГКОВЫХ МАШИН ПО ПРАВИЛАМ UN ECE R 83 И R101

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02

Производственный КР

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
1	Е46-6-9-1	РАЗБОРКА ЗДАНИЙ МЕТОДОМ ОБРУШЕНИЯ КИРПИЧНЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ	100М3	1,5	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,84	49,26
1.2	000257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,56	0,84
1.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	2,1	3,15
1.4	002266	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1,25 М3	МАШ-Ч	12,54	18,81
1.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,8	5,7
2	Е1-1-108-2	ПЛАНИРОВКА ПРИЦЕПНЫМИ ГРЕЙДЕРАМИ СРЕДНИМИ ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМКИ, 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М2	15	
2.1	000458	ГРЕЙДЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА	МАШ-Ч	0,79	11,85
2.2	001828	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,79	11,85
3	Е1-1-14-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	4,5	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,76	93,42
3.2	000257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	14,3	64,35
3.3	002262	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3	МАШ-Ч	45,9	206,55
4	С310-1020	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	7650	
4.1	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,1478	1130,67
		НАРУЖНЫЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
5	Е7-1-1-2 #ШНК4.02.00-04 ОП-3.4-а,б#КзТ=0,8, Кэм=0,8, Км=0	ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ФБС ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,8, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	100ШТ	0,62	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	66	40,92
5.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,936	1,20032
5.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,536	0,33232
5.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	22,536	13,97232
5.5	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,144	1,32928
5.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,296	2,04352
6	Е53-2-6 ШНК.ДОП.5	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: КИРПИЧА	10М3	9,2	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	217,91	2004,772
6.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,6	14,72
6.3	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	33	303,6
6.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	20,61	189,612

7	**E56-2-2**	**СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ**	**100М2**	**0,151**	
7.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*46,11*	*6,96261*
7.2	*001522*	*ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,93*	*0,14043*
7.3	*099999*	*МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ*	*Т*	*3,42*	*0,51642*
8	**Е9-4-15-2 ШНК.ДОП.6 #ШНК4.02.00-04 ОП-3.4-д#КзТ=0,6, Кэм=0,7, Км=0**	**ДЕМОНТАЖ МЕТАЛ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0**	**100М2**	**1,08**	
8.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*134,64*	*145,4112*
8.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*6,391*	*6,90228*
8.3	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*11,186*	*12,08088*
8.4	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*1,96*	*2,1168*
9	**E12-58-17-1**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ**	**100М2**	**12,96**	
9.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*17,41*	*225,6336*
9.2	*000975*	*ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)*	*МАШ-Ч*	*0,84*	*10,8864*
9.3	*099999*	*МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ*	*Т*	*0,78*	*10,1088*
		ВНУТРЕННИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
10	**Е9-3-3-4 #ШНК4.02.00-04 ОП-3.4-а,б#КзТ=0,8, Кэм=0,8, Км=0**	**ДЕМОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК ДЛИНОЙ 216 М ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,8, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0**	**Т**	**173**	
10.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*14,384*	*2488,432*
10.2	*000375*	*ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ МНОГОПОСТОВЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ПОСТОВ ДО 30*	*МАШ-Ч*	*0,664*	*114,872*
10.3	*000715*	*КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т*	*МАШ-Ч*	*0,016*	*2,768*
10.4	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,296*	*51,208*
10.5	*000787*	*КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 40 Т*	*МАШ-Ч*	*2,344*	*405,512*
10.6	*001147*	*МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,128*	*22,144*
10.7	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,44*	*76,12*
10.8	*002577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*1,168*	*202,064*
11	**E56-2-2**	**СНЯТИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ**	**100М2**	**0,3**	
11.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*46,11*	*13,833*
11.2	*001522*	*ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,93*	*0,279*
11.3	*099999*	*МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ*	*Т*	*3,42*	*1,026*
12	**Е55-8-2 ШНК.ДОП.5**	**РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ**	**100М2**	**1,6**	
12.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*144,2*	*230,72*
12.2	*002831*	*МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*16,28*	*26,048*
12.3	*099997*	*СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ*	*Т*	*19,4*	*31,04*
13	**Е9-3-12-12 #ШНК4.02.00-04 ОП-3.4-д#КзТ=0,6, Кэм=0,7, Км=0**	**ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ СТОЕК И БАЛОК ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0**	**Т**	**2,4**	
13.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*3,954*	*9,4896*
13.2	*000715*	*КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т*	*МАШ-Ч*	*0,616*	*1,4784*
13.3	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,105*	*0,252*
13.4	*000786*	*КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т*	*МАШ-Ч*	*0,742*	*1,7808*
13.5	*001513*	*ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А*	*МАШ-Ч*	*0,063*	*0,1512*
13.6	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,161*	*0,3864*
13.7	*002577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*1,568*	*3,7632*

14	**Е7-1-6-6 #ШНК4.02.00-04 ОП-3.4-а,б#КзТ=0,8, Кэм=0,8, Км=0**	**ДЕМОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,8, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0**	**100ШТ**	**0,48**	
14.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*160,8*	*77,184*
14.2	*000786*	*КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т*	*МАШ-Ч*	*25,584*	*12,28032*
14.3	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*7,584*	*3,64032*
14.4	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*9,896*	*4,75008*
15	**Е63-10-2**	**РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: ПОТОЛКОВ**	**100М2**	**2**	
15.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*9,58*	*19,16*
15.2	*001522*	*ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,2*	*0,4*
16	**Е11-57-2-3**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК**	**100М2**	**14,5**	
16.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*69,87*	*1013,115*
16.2	*001522*	*ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*	*МАШ-Ч*	*1,44*	*20,88*
16.3	*099999*	*МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ*	*Т*	*5,2*	*75,4*
17	**Е67-1-1**	**ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА**	**100М**	**35**	
17.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*2,54*	*88,9*
17.2	*099999*	*МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ*	*Т*	*0,004*	*0,14*
18	**Е66-49-3 ШНК.ДОП.14**	**ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО: 100 ММ**	**100М**	**15**	
18.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*35,1*	*526,5*
18.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*1,94*	*29,1*
18.3	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,2*	*3*
18.4	*002577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*1,78*	*26,7*
18.5	*034241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*1,65*	*24,75*
18.6	*045077*	*ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ*	*КГ*	*0,41*	*6,15*
19	**Е62-41-1**	**ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ КОЛОНН И БАЛОК ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ**	**100М2**	**1,723**	
19.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*20,8*	*35,8384*
20	**Е62-41-1**	**ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ**	**100М2**	**15,6**	
20.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*20,8*	*324,48*
21	**Е47-1-1-4**	**ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА**	**100М2**	**15**	
21.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*3,91*	*58,65*
22	**Е69-9-2 ШНК.ДОП.7**	**ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ**	**100Т**	**0,8**	
22.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*248*	*198,4*
22.2	*045106*	*МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)*	*ШТ*	*1430*	*1144*
23	**С311-50-1**	**ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ**	**Т**	**80**	
23.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,5777*	*46,216*
23.2	*000163*	*АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,29*	*23,2*
24	**С310-1020**	**ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1**	**Т**	**80**	
24.1	*000163*	*АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,1478*	*11,824*
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
25	**Е1-2-55-2**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**1,56**	
25.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*189*	*294,84*
26	**Е1-2-61-2**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,55**	
26.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*97,2*	*53,46*
27	**С311-50-1**	**ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ**	**Т**	**172**	
27.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,5777*	*99,3644*
27.2	*000163*	*АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,29*	*49,88*
28	**С310-1020**	**ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1**	**Т**	**172**	
28.1	*000163*	*АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,1478*	*25,4216*

		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ			
29	**Е6-1-1-1**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ**	**100М3**	**0,13**	
29.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*180*	*23,4*
29.2	*000403*	*ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*48*	*6,24*
29.3	*045021*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)*	*М3*	*102*	*13,26*
30	**Е6-1-1-22**	**УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ**	**100М3**	**0,692**	
30.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*446,04*	*308,65968*
30.2	*000403*	*ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*21,42*	*14,82264*
30.3	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*28,5*	*19,722*
30.4	*001571*	*ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ*	*МАШ-Ч*	*0,81*	*0,56052*
30.5	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*123,76*	*85,64192*
30.6	*022007*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)*	*М3*	*101,5*	*70,238*
30.7	*030407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,013*	*0,008996*
30.8	*035310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,13*	*0,08996*
30.9	*036053*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА*	*М3*	*0,14*	*0,09688*
30.10	*036061*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА*	*М3*	*0,47*	*0,32524*
30.11	*051619*	*ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ*	*М2*	*39,2*	*27,1264*
31	**Е6-2-11-2 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ**	**Т**	**3,385**	
31.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*83,48*	*282,5798*
31.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,72*	*2,4372*
31.3	*001523*	*ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ*	*МАШ-Ч*	*0,12*	*0,4062*
31.4	*002484*	*СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*1,4*	*4,739*
31.5	*002577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*0,86*	*2,9111*
31.6	*002769*	*СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*2,1*	*7,1085*
31.7	*034241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*2,6*	*8,801*
31.8	*043899*	*ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ*	*Т*	*0,007*	*0,023695*
31.9	*045002*	*КРУГ ОТРЕЗНОЙ*	*ШТ*	*0,5*	*1,6925*
31.10	*045077*	*ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ*	*КГ*	*1,8*	*6,093*
32	**С124-22**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**2,935**	
33	**С124-2**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	**Т**	**0,45**	
		БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ			
34	**Е12-2-2-4**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ДВА СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**2,5**	
34.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*45,4*	*113,5*
34.2	*000659*	*КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН*	*МАШ-Ч*	*1*	*2,5*
34.3	*000913*	*КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л*	*МАШ-Ч*	*2*	*5*
34.4	*032104*	*МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ*	*Т*	*0,488*	*1,22*
34.5	*044070*	*МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ*	*М2*	*234*	*585*
		АНКЕРОВКА КОЛОНН			
35	**Е6-1-15-3**	**УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ**	**Т**	**0,652**	
35.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*128,62*	*83,86024*
35.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,22*	*0,14344*
35.3	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*1,62*	*1,05624*
35.4	*035310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,002*	*0,001304*
36	**С124-26**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ**	**Т**	**0,528**	
37	**С124-24-1**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ**	**Т**	**0,046**	

38	**С124-22**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,078**	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛОННЫ КМ-1 - КМ-3			
39	**Е9-3-12-12**	**МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М**	**Т**	**4,64**	
39.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*6,59*	*30,5776*
39.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*2,09*	*9,6976*
39.3	*001513*	*ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А*	*МАШ-Ч*	*0,09*	*0,4176*
39.4	*002577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*2,24*	*10,3936*
39.5	*030322*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*Т*	*0,004*	*0,01856*
39.6	*030407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,00001*	*0,0000464*
39.7	*031419*	*ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ*	*Т*	*0,00031*	*0,0014384*
39.8	*031524*	*РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4*	*Т*	*0,0006*	*0,002784*
39.9	*034241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*1,95*	*9,048*
39.10	*035310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,0004*	*0,001856*
39.11	*045077*	*ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ*	*КГ*	*0,59*	*2,7376*
40	**С140-4607**	**ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 250Х250Х6ММ**	**100КГ**	**14,16**	
41	**С140-4606**	**ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 200Х200Х5ММ**	**100КГ**	**18,87**	
42	**С140-4604**	**ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 100Х100Х4ММ**	**100КГ**	**2,97**	
43	**С140-4630**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ**	**100КГ**	**10,4**	
44	**Е9-5-2-2**	**ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ КАРКАСОВ [КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ]**	**10Т**	**0,464**	
44.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*16,73*	*7,76272*
44.2	*001147*	*МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,4*	*0,1856*
44.3	*001513*	*ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А*	*МАШ-Ч*	*15,54*	*7,21056*
44.4	*035312*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46*	*Т*	*0,013*	*0,006032*
44.5	*044897*	*ШЛИФКРУГИ*	*ШТ*	*0,1*	*0,0464*
45	**Е13-3-4-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**100М2**	**1,11**	
45.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*7,66*	*8,5026*
45.2	*002515*	*АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ*	*МАШ-Ч*	*1,3*	*1,443*
45.3	*031795*	*ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ*	*Т*	*0,038*	*0,04218*
45.4	*034035*	*УАЙТ-СПИРИТ*	*Т*	*0,0028*	*0,003108*
		ПОЛЫ			
46	**Е8-1-2-2**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3**	**198,93**	
46.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*2,4*	*477,432*
46.2	*001866*	*ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,92*	*183,0156*
46.3	*043113*	*ЩЕБЕНЬ*	*М3*	*1,3*	*258,609*
47	**Е11-1-2-9**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ**	**М3**	**384,7**	
47.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1,8*	*692,46*
47.2	*000404*	*ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ*	*МАШ-Ч*	*0,48*	*184,656*
47.3	*036138*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА*	*М3*	*0,001*	*0,3847*
47.4	*045022*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)*	*М3*	*1,02*	*392,394*
48	**Е6-2-11-2 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ**	**Т**	**29,49**	
48.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*83,48*	*2461,8252*
48.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,72*	*21,2328*
48.3	*001523*	*ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ*	*МАШ-Ч*	*0,12*	*3,5388*
48.4	*002484*	*СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*1,4*	*41,286*
48.5	*002577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*0,86*	*25,3614*
48.6	*002769*	*СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*2,1*	*61,929*
48.7	*034241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*2,6*	*76,674*
48.8	*043899*	*ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ*	*Т*	*0,007*	*0,20643*
48.9	*045002*	*КРУГ ОТРЕЗНОЙ*	*ШТ*	*0,5*	*14,745*
48.10	*045077*	*ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ*	*КГ*	*1,8*	*53,082*

49	**С124-24-1**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ**	**Т**	**29,49**	
		КЛАДОЧНАЯ			
50	**Е8-2-5-1**	**КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**М3**	**42**	
50.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*6,03*	*253,26*
50.2	*000698*	*КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т*	*МАШ-Ч*	*0,4*	*16,8*
50.3	*009219*	*ВОДА*	*М3*	*0,2*	*8,4*
50.4	*036026*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА*	*М3*	*0,0005*	*0,021*
50.5	*045033*	*РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)*	*М3*	*0,24*	*10,08*
50.6	*045040*	*КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ*	*1000ШТ*	*0,394*	*16,548*
51	**Е8-2-7-1 ШНК.ДОП.13**	**АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т**	**0,21**	
51.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*63,73*	*13,3833*
51.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,23*	*0,0483*
51.3	*002499*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,31*	*0,0651*
51.4	*044521*	*СЕТКА АРМАТУРНАЯ*	*Т*	*1*	*0,21*
52	**Е8-2-2-3**	**КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**100М2**	**6,012**	
52.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*170,17*	*1023,06204*
52.2	*000698*	*КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т*	*МАШ-Ч*	*4,11*	*24,70932*
52.3	*036026*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА*	*М3*	*0,016*	*0,096192*
52.4	*045033*	*РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)*	*М3*	*2,3*	*13,8276*
52.5	*045040*	*КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ*	*1000ШТ*	*5,04*	*30,30048*
		КОЛОННЫ			
53	**Е6-1-26-4**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М**	**100М3**	**0,134**	
53.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1569,4*	*210,2996*
53.2	*000403*	*ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*61,88*	*8,29192*
53.3	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*96,14*	*12,88276*
53.4	*001571*	*ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ*	*МАШ-Ч*	*1,9*	*0,2546*
53.5	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*124,95*	*16,7433*
53.6	*022009*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 25 (М300)*	*М3*	*101,5*	*13,601*
53.7	*030407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,045*	*0,00603*
53.8	*035310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,15*	*0,0201*
53.9	*036080*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА*	*М3*	*1,7*	*0,2278*
53.10	*044050*	*БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА*	*М3*	*0,25*	*0,0335*
53.11	*051619*	*ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ*	*М2*	*135*	*18,09*
54	**Е6-2-12-1 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ /КОЛОНН, БАЛОК/**	**Т**	**2,194**	
54.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*107,61*	*236,09634*
54.2	*000347*	*АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ*	*МАШ-Ч*	*2,73*	*5,98962*
54.3	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,72*	*1,57968*
54.4	*002484*	*СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*0,58*	*1,27252*
54.5	*002769*	*СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*1,26*	*2,76444*
54.6	*035310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,01*	*0,02194*
54.7	*043899*	*ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ*	*Т*	*0,0076*	*0,0166744*
54.8	*045908*	*СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ*	*М2*	*5*	*10,97*
55	**С124-25-1**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 20 ММ**	**Т**	**0,84**	

56	**С124-24-1**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ**	**Т**	**0,6**	
57	**С124-2**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	**Т**	**0,754**	
		РИГЕЛИ			
58	**Е6-1-34-2**	**УСТРОЙСТВО БАЛОК И РАМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НА ВЫСОТЕ БАЛОК ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ**	**100М3**	**0,274**	
58.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1749,3*	*479,3082*
58.2	*000403*	*ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*85,68*	*23,47632*
58.3	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*93,14*	*25,52036*
58.4	*001571*	*ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ*	*МАШ-Ч*	*6,28*	*1,72072*
58.5	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*283,22*	*77,60228*
58.6	*022009*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 25 (М300)*	*М3*	*101,5*	*27,811*
58.7	*030407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,067*	*0,018358*
58.8	*035310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,34*	*0,09316*
58.9	*036008*	*ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ*	*М3*	*0,178*	*0,048772*
58.10	*036025*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА*	*М3*	*9,56*	*2,61944*
58.11	*036032*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА*	*М3*	*1,51*	*0,41374*
58.12	*036061*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА*	*М3*	*2,03*	*0,55622*
58.13	*051619*	*ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ*	*М2*	*155*	*42,47*
59	**Е6-2-12-1 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ /КОЛОНН, БАЛОК/**	**Т**	**4,755**	
59.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*107,61*	*511,68555*
59.2	*000347*	*АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ*	*МАШ-Ч*	*2,73*	*12,98115*
59.3	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,72*	*3,4236*
59.4	*002484*	*СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*0,58*	*2,7579*
59.5	*002769*	*СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*1,26*	*5,9913*
59.6	*035310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,01*	*0,04755*
59.7	*043899*	*ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ*	*Т*	*0,0076*	*0,036138*
59.8	*045908*	*СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ*	*М2*	*5*	*23,775*
60	**С124-26**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ**	**Т**	**1,207**	
61	**С124-25-2**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 22 ММ**	**Т**	**2,454**	
62	**С124-25-1**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 20 ММ**	**Т**	**0,118**	
63	**С124-24-1**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ**	**Т**	**0,112**	
64	**С124-2**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	**Т**	**0,864**	
		ПЕРЕКРЫТИЯ			
65	**Е7-5-11-6**	**УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2**	**100ШТ**	**0,3**	
65.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*266*	*79,8*
65.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*45,41*	*13,623*
65.3	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*28,12*	*8,436*
65.4	*012226*	*РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100*	*М3*	*6,53*	*1,959*
65.5	*035326*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42*	*Т*	*0,05*	*0,015*
66	**402-598**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 1ПК59.10-8АТ-С8А**	**ШТ**	**30**	
67	**Е6-1-41-9**	**УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ**	**100М3**	**0,066**	
67.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*968,78*	*63,93948*

67.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	48,79	3,22014
67.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,14	0,07524
67.4	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	1,9	0,1254
67.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	99,96	6,59736
67.6	022007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	101,5	6,699
67.7	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,024	0,001584
67.8	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,12	0,00792
67.9	036053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,96	0,06336
67.10	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	2,24	0,14784
67.11	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	76,4	5,0424
68	**Е6-2-11-2 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ**	**Т**	**0,85**	
68.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83,48	70,958
68.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,72	0,612
68.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,12	0,102
68.4	002484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,4	1,19
68.5	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,86	0,731
68.6	002769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	2,1	1,785
68.7	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	2,21
68.8	043899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,007	0,00595
68.9	045002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,425
68.10	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	1,53
69	**С124-24-1**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ**	**Т**	**0,142**	
70	**С124-22**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,617**	
71	**С124-21**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ**	**Т**	**0,042**	
72	**С124-2**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	**Т**	**0,023**	
73	**С124-1**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,026**	
74	**Е6-1-35-1**	**УСТРОЙСТВО АНТИСЕЙСМИЧЕСКИХ ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ**	**100М3**	**0,0692**	
74.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1016,26	70,325192
74.2	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	49,09	3,397028
74.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	70,81	4,900052
74.4	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	208,25	14,4109
74.5	022007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	101,5	7,0238
74.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,0025604
74.7	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25	0,0173
74.8	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,81	0,056052
74.9	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9	5,39068
75	**Е6-2-12-1 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ /КОЛОНН, БАЛОК/**	**Т**	**0,385**	
75.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	107,61	41,42985
75.2	000347	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ-Ч	2,73	1,05105
75.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,72	0,2772
75.4	002484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	0,58	0,2233
75.5	002769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,26	0,4851
75.6	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,01	0,00385
75.7	043899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,0076	0,002926
75.8	045908	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ	М2	5	1,925

76	**С124-21**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ**	**Т**	**0,265**	
77	**С124-1**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,12**	
		ЛЕСТНИЦЫ ЛВ-1			
78	**Е6-2-3-1 ШНК.ДОП.7**	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ**	**100М3**	**0,048**	
78.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*2538*	*121,824*
78.2	*000192*	*АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ*	*МАШ-Ч*	*1,4*	*0,0672*
78.3	*000403*	*ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*78*	*3,744*
78.4	*001523*	*ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ*	*МАШ-Ч*	*5,6*	*0,2688*
78.5	*001530*	*ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ*	*МАШ-Ч*	*30*	*1,44*
78.6	*022009*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 25 (М300)*	*М3*	*101,5*	*4,872*
78.7	*029159*	*ВИНТЫ САМОНАРЕЗНЫЕ*	*КГ*	*5*	*0,24*
78.8	*030283*	*ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ*	*М3*	*69,72*	*3,34656*
78.9	*035310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,008*	*0,000384*
79	**Е6-2-11-2 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ**	**Т**	**0,561**	
79.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*83,48*	*46,83228*
79.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,72*	*0,40392*
79.3	*001523*	*ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ*	*МАШ-Ч*	*0,12*	*0,06732*
79.4	*002484*	*СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*1,4*	*0,7854*
79.5	*002577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*0,86*	*0,48246*
79.6	*002769*	*СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*2,1*	*1,1781*
79.7	*034241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*2,6*	*1,4586*
79.8	*043899*	*ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ*	*Т*	*0,007*	*0,003927*
79.9	*045002*	*КРУГ ОТРЕЗНОЙ*	*ШТ*	*0,5*	*0,2805*
79.10	*045077*	*ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ*	*КГ*	*1,8*	*1,0098*
80	**С124-25-1**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 20 ММ**	**Т**	**0,035**	
81	**С124-24-2**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 18 ММ**	**Т**	**0,26**	
82	**С124-22**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,21**	
83	**С124-2**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	**Т**	**0,056**	
		ПРОГОН-1			
84	**Е9-3-15-1**	**МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М**	**Т**	**0,174**	
84.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*15,79*	*2,74746*
84.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*1,56*	*0,27144*
84.3	*001513*	*ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А*	*МАШ-Ч*	*0,58*	*0,10092*
84.4	*002577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*0,67*	*0,11658*
84.5	*030322*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*Т*	*0,003*	*0,000522*
84.6	*030407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,00001*	*0,00000174*
84.7	*031419*	*ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ*	*Т*	*0,00031*	*0,00005394*
84.8	*031524*	*РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4*	*Т*	*0,0006*	*0,0001044*
84.9	*034241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*0,5*	*0,087*
84.10	*035310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,0026*	*0,0004524*
84.11	*044897*	*ШЛИФКРУГИ*	*ШТ*	*0,03*	*0,00522*
84.12	*045077*	*ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ*	*КГ*	*0,15*	*0,0261*
85	**С140-4605**	**ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 120Х80Х4ММ**	**100КГ**	**1,74**	
86	**Е9-5-2-4**	**ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ]**	**10Т**	**0,0174**	
86.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*63,08*	*1,097592*
86.2	*001147*	*МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*1,5*	*0,0261*
86.3	*001513*	*ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А*	*МАШ-Ч*	*58,58*	*1,019292*
86.4	*035312*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46*	*Т*	*0,083*	*0,0014442*
86.5	*044897*	*ШЛИФКРУГИ*	*ШТ*	*0,37*	*0,006438*
87	**Е13-3-4-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**100М2**	**0,04**	

87.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	0,3064
87.2	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,3	0,052
87.3	031795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,00152
87.4	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,000112
		СВЯЗИ СВ-1			
88	**Е9-3-14-1**	**МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М**	**Т**	**1,667**	
88.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,28	105,48776
88.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	3,82	6,36794
88.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,1	0,1667
88.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,46	2,43382
88.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,021	0,035007
88.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00001667
88.7	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,00051677
88.8	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,0010002
88.9	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2	2,0004
88.10	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,00073348
88.11	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,60012
89	**С140-4603**	**ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 100Х50Х3ММ**	**100КГ**	**12,02**	
90	**С140-4630**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ**	**100КГ**	**4,46**	
91	**С140-44251**	**МЕТИЗЫ**	**КГ**	**19**	
92	**Е9-5-2-4**	**ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ]**	**10Т**	**0,1667**	
92.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,08	10,515436
92.2	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,5	0,25005
92.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	58,58	9,765286
92.4	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,083	0,0138361
92.5	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,37	0,061679
93	**Е13-3-4-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**100М2**	**0,4**	
93.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	3,064
93.2	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,3	0,52
93.3	031795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,0152
93.4	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,00112
		СТЕНОВЫЕ СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ			
94	**Е9-4-6-4**	**МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М**	**100М2**	**13,5**	
94.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	170,24	2298,24
94.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,42	19,17
94.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	5,56	75,06
94.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	11,87	160,245
94.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0126	0,1701
94.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00005	0,000675
94.7	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,98	40,23
94.8	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0031	0,04185
94.9	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	3,16	42,66
95	**SDVCHWALL100**	**ПАНЕЛИ МНОГОСЛОЙНЫЕ ТИПА СЭНДВИЧ БАЗАЛЬТОВЫЕ СТЕНОВЫЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ**	**М2**	**1350**	
		БАЛКИ Б1, Б2			
96	**Е9-3-2-12**	**МОНТАЖ БАЛОК, РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М**	**Т**	**1,652**	
96.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,25	30,149
96.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	2,57	4,24564

96.3	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,16	0,26432
96.4	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,48	0,79296
96.5	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,38	3,93176
96.6	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0031	0,0051212
96.7	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00001652
96.8	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,00051212
96.9	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,0009912
96.10	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	3,2214
96.11	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0031	0,0051212
96.12	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,04	0,06608
96.13	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,97468
97	**С140-4601**	**ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 120Х80Х3ММ**	**100КГ**	**12,28**	
98	**С140-4602**	**ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 100Х100Х3ММ**	**100КГ**	**4,24**	
99	**Е9-5-2-4**	**ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ]**	**10Т**	**0,1652**	
99.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,08	10,420816
99.2	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,5	0,2478
99.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	58,58	9,677416
99.4	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,083	0,0137116
99.5	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,37	0,061124
100	**Е13-3-4-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**100М2**	**0,4**	
100.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	3,064
100.2	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,3	0,52
100.3	031795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,0152
100.4	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,00112
		ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ЗД1, А			
101	**Е6-1-15-8**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ**	**Т**	**0,142**	
101.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,22	8,97724
102	**С140-4630**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ**	**100КГ**	**1,13**	
103	**С124-22**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,029**	
		СВЯЗИ ВС-1, 2			
104	**Е9-3-14-1**	**МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М**	**Т**	**2,324**	
104.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,28	147,06272
104.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	3,82	8,87768
104.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,1	0,2324
104.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,46	3,39304
104.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,021	0,048804
104.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00002324
104.7	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,00072044
104.8	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,0013944
104.9	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2	2,7888
104.10	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,00102256
104.11	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,83664
105	**С140-4603**	**ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 100Х50Х3ММ**	**100КГ**	**21,28**	
106	**С140-4630**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ**	**100КГ**	**1,96**	
107	**Е9-5-2-4**	**ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ]**	**10Т**	**0,2324**	
107.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,08	14,659792
107.2	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,5	0,3486
107.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	58,58	13,613992
107.4	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,083	0,0192892
107.5	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,37	0,085988
108	**Е13-3-4-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**100М2**	**0,56**	
108.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	4,2896

108.2	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,3	0,728
108.3	031795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,02128
108.4	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,001568
		ПЕРЕГОРОДКИ			
109	**Е6-1-1-1**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ**	**100М3**	**0,12**	
109.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	21,6
109.2	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	48	5,76
109.3	045021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	102	12,24
110	**Е6-1-1-22**	**УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ**	**100М3**	**0,6**	
110.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	446,04	267,624
110.2	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	21,42	12,852
110.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	28,5	17,1
110.4	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,81	0,486
110.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	123,76	74,256
110.6	022007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	101,5	60,9
110.7	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,013	0,0078
110.8	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,13	0,078
110.9	036053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,14	0,084
110.10	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,47	0,282
110.11	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	39,2	23,52
111	**Е6-2-11-2 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ**	**Т**	**3,33**	
111.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83,48	277,9884
111.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,72	2,3976
111.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,12	0,3996
111.4	002484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,4	4,662
111.5	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,86	2,8638
111.6	002769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	2,1	6,993
111.7	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	8,658
111.8	043899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,007	0,02331
111.9	045002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	1,665
111.10	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	5,994
112	**С124-22**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**2,93**	
113	**С124-2**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	**Т**	**0,4**	
114	**Е12-2-2-4**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ДВА СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**1,6**	
114.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,4	72,64
114.2	000659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	1	1,6
114.3	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	2	3,2
114.4	032104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,488	0,7808
114.5	044070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	234	374,4
115	**Е8-2-5-1**	**КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**М3**	**200**	
115.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,03	1206
115.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,4	80
115.3	036026	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	М3	0,0005	0,1
115.4	045033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,24	48
115.5	045040	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	0,394	78,8

116	**Е6-1-31-10**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕРДЕЧНИКОВ ВЫСОТОЙ ДО 6 М, ТОЛЩИНОЙ 500 ММ**	**100М3**	**0,051**	
116.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*878,22*	*44,78922*
116.2	*000403*	*ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*43,91*	*2,23941*
116.3	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*54,81*	*2,79531*
116.4	*001571*	*ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ*	*МАШ-Ч*	*1,31*	*0,06681*
116.5	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*166,6*	*8,4966*
116.6	*030322*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*Т*	*0,09*	*0,00459*
116.7	*030407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,0512*	*0,0026112*
116.8	*035310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,2*	*0,0102*
116.9	*036025*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА*	*М3*	*0,14*	*0,00714*
116.10	*036061*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА*	*М3*	*1,68*	*0,08568*
116.11	*045022*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)*	*М3*	*101,5*	*5,1765*
116.12	*051619*	*ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ*	*М2*	*74*	*3,774*
117	**Е6-2-11-3 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/**	**Т**	**0,27**	
117.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*78,88*	*21,2976*
117.2	*000112*	*АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,98*	*0,2646*
117.3	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,14*	*0,0378*
117.4	*001523*	*ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ*	*МАШ-Ч*	*0,12*	*0,0324*
117.5	*002484*	*СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*1,4*	*0,378*
117.6	*002577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*0,86*	*0,2322*
117.7	*002769*	*СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*2,1*	*0,567*
117.8	*034241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*2,6*	*0,702*
117.9	*043899*	*ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ*	*Т*	*0,007*	*0,00189*
117.10	*045002*	*КРУГ ОТРЕЗНОЙ*	*ШТ*	*0,5*	*0,135*
117.11	*045077*	*ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ*	*КГ*	*1,8*	*0,486*
118	**С124-22**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,17**	
119	**С124-1**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,1**	
120	**Е6-1-35-1**	**УСТРОЙСТВО ОБВЯЗОЧНЫХ ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ**	**100М3**	**0,081**	
120.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1016,26*	*82,31706*
120.2	*000403*	*ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*49,09*	*3,97629*
120.3	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*70,81*	*5,73561*
120.4	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*208,25*	*16,86825*
120.5	*030407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,037*	*0,002997*
120.6	*035310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,25*	*0,02025*
120.7	*036061*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА*	*М3*	*0,81*	*0,06561*
120.8	*045022*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)*	*М3*	*101,5*	*8,2215*
120.9	*051619*	*ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ*	*М2*	*77,9*	*6,3099*
121	**Е6-2-11-3 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/**	**Т**	**0,441**	
121.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*78,88*	*34,78608*
121.2	*000112*	*АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,98*	*0,43218*
121.3	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,14*	*0,06174*
121.4	*001523*	*ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ*	*МАШ-Ч*	*0,12*	*0,05292*
121.5	*002484*	*СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*1,4*	*0,6174*
121.6	*002577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*0,86*	*0,37926*
121.7	*002769*	*СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*2,1*	*0,9261*
121.8	*034241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*2,6*	*1,1466*
121.9	*043899*	*ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ*	*Т*	*0,007*	*0,003087*
121.10	*045002*	*КРУГ ОТРЕЗНОЙ*	*ШТ*	*0,5*	*0,2205*
121.11	*045077*	*ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ*	*КГ*	*1,8*	*0,7938*

122	С124-21	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,263	
123	С124-2	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,178	
124	Е15-2-16-9 ШНК.ДОП.12	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	20	
124.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*85,84*	*1716,8*
124.2	*012135*	*РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3*	*М3*	*1,87*	*37,4*
125	Е15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	20	
125.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*42,9*	*858*
125.2	*031054*	*КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ*	*Т*	*0,063*	*1,26*
125.3	*031710*	*ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ*	*Т*	*0,051*	*1,02*
125.4	*035538*	*ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25*	*М2*	*0,84*	*16,8*

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23101,649658

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

2		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,8971
3		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	1240,9956
4		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ-Ч	0,0672
5	С207-148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	65,19
6		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ-Ч	20,02182
7	С204-801	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ МНОГОПОСТОВЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ПОСТОВ ДО 30	МАШ-Ч	114,872
8	С211-1100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	84,799608
9		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	187,87614
10	С212-301	ГРЕЙДЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА	МАШ-Ч	11,85
11		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	4,1
12		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,33232
13	С202-129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	41,50932
14	С202-403	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАШ-Ч	4,2464
15	С202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	382,944512
16	С202-1244	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т	МАШ-Ч	14,06112
17	С202-1245	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 40 Т	МАШ-Ч	405,512
18		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	8,2
19		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	10,8864
20	С233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	23,46647
21	С204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	118,208326
22	С270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	21,69943
23		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	4,86804
24		ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ	МАШ-Ч	1,44
25		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	3,21405

26	С201-301	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	11,85
27		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	184,34488
28	С204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	325,83005
29	С206-246	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3	МАШ-Ч	206,55
30	С206-250	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1,25 М3	МАШ-Ч	18,81
31		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	57,91152
32		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,0651
33	С240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	94,1168
34	С234-101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	3,263
35	С204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	446,00222
36		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	89,72754
37		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	329,648
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		
38	402-598	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 1ПК59.10-8АТ-С8А	ШТ	30
39	SDVCHWALL100	ПАНЕЛИ МНОГОСЛОЙНЫЕ ТИПА СЭНДВИЧ БАЗАЛЬТОВЫЕ СТЕНОВЫЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2	1350
40	С124-1	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,246
41	С124-2	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	2,725
42	С124-24-1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ	Т	30,39
43	С124-25-1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 20 ММ	Т	0,993
44	С124-21	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,57
45	С124-22	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	6,969
46	С124-24-2	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 18 ММ	Т	0,26
47	С124-25-2	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 22 ММ	Т	2,454
48	С124-26	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ	Т	1,735
49	С140-4601	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 120Х80Х3ММ	100КГ	12,28
50	С140-4602	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 100Х100Х3ММ	100КГ	4,24
51	С140-4603	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 100Х50Х3ММ	100КГ	33,3
52	С140-4604	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 100Х100Х4ММ	100КГ	2,97
53	С140-4605	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 120Х80Х4ММ	100КГ	1,74
54	С140-4606	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 200Х200Х5ММ	100КГ	18,87
55	С140-4607	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 250Х250Х6ММ	100КГ	14,16
56	С140-4630	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	100КГ	17,95
57	С140-9219	ВОДА	М3	8,4
58		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	37,4
59		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	1,959
60		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	144,8608
61		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 25 (М300)	М3	46,284
62		ВИНТЫ САМОНАРЕЗНЫЕ	КГ	0,24
63		ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ	М3	3,34656
64	С1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,2827042
65		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,05171617
66		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	1,26
67	С1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00324167
68	С1113-156	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0062742
69		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1,02
70	С1113-246	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,09538

71		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	2,0008
72	С111-1292	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,007028
73	С111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	181,7758
74	С111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,46295364
75	С111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0543131
76		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,015
77	С111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	16,8
78	С112-8	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	М3	0,048772
79	С112-25	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	2,62658
80	С112-26	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	М3	0,217192
81	С112-32	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,41374
82	С112-53	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,24424
83	С112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	1,518642
84	С112-80	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,2278
85		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,3847
86		ЩЕБЕНЬ	М3	258,609
87		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,3240274
88	С1610-2007	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3	0,0335
89		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	959,4
90	С140-44251	МЕТИЗЫ	КГ	19
91	С111-9086	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	0,21
92	С111-9412	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,332929
93		КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	19,1635
94		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	25,5
95		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	405,792
96		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	71,9076
97		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	125,64848
98		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	122,97374
99		МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	1144
100		СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ	М2	36,67
101	С1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	131,72338
102		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	31,04
103		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	276,80322

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "УЗ ТЕСТ" ДМ Ташкентская область Пискентский район ,Лолаарик МФЙ , ЛАБОРАТИЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЛЕГКОВЫХ МАШИН ПО ПРАВИЛАМ UN ECE R 83 И R101

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02-03

ОВ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
		ОТОПЛЕНИЕ			
1	Е16-4-6-2	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100М	1,52	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	81,45	123,804
1.2	003364	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "УЗ ТЕСТ" ДМ Ташкентская область Пискентский район ,Лолаарик МФЙ , ЛАБОРАТИЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЛЕГКОВЫХ МАШИН ПО ПРАВИЛАМ UN ECE R 83 И R101	МАШ-Ч	8,12	12,3424
1.3	038028	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "УЗ ТЕСТ" ДМ Ташкентская область Пискентский район ,Лолаарик МФЙ , ЛАБОРАТИЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЛЕГКОВЫХ МАШИН ПО ПРАВИЛАМ UN ECE R 83 И R101	М	95,9	145,768
2	Е16-4-6-3	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100М	5,24	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	76,74	402,1176
2.2	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	4,64	24,3136
2.3	038029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М	96,8	507,232
3	Е16-4-6-4	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	100М	0,46	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,1	31,786
3.2	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	5,8	2,668
3.3	038030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М	97,7	44,942
4	Е16-4-6-5	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	1,84	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	60,53	111,3752
4.2	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	24,5456
4.3	038031	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д50 /D"1 1/2, СТЕНКА 8,4/	М	98,6	181,424
5	Е16-4-6-6	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ	100М	2,41	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	67,49	162,6509
5.2	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	32,1494
5.3	038032	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д63 /D"2, СТЕНКА 10,5/	М	98,6	237,626
6	Е16-4-6-7	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 90 ММ	100М	0,24	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	76,49	18,3576
6.2	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	16,82	4,0368
6.3	038288	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д90	М	99,4	23,856
7	ТВД25	ОТВОД ПВХ Д-25ММ	ШТ	12	
8	ТВД32	ОТВОД ПВХ Д-32ММ	ШТ	78	
9	ТВД40	ОТВОД ПВХ Д-40ММ	ШТ	16	
10	ТВД50	ОТВОД ПВХ Д-50ММ	ШТ	18	
11	ТВД63	ОТВОД ПВХ Д-63ММ	ШТ	32	
12	ТВД90	ОТВОД ПВХ Д-90ММ	ШТ	14	
13	ТРНК32-25-32	ТРОЙНИК ПВХ Д-32Х25Х32ММ	ШТ	182	
14	ТРНК32-32-40	ТРОЙНИК ПВХ Д-32Х32Х40ММ	ШТ	14	
15	ТРНК40-32-40	ТРОЙНИК ПВХ Д-40Х32Х40ММ	ШТ	22	
16	ТРНК40-32-50	ТРОЙНИК ПВХ Д-40Х32Х50ММ	ШТ	16	
17	ТРНК50-32-50	ТРОЙНИК ПВХ Д-50Х32Х50ММ	ШТ	44	

18	ТРНК50-32-63	ТРОЙНИК ПВХ Д-50Х32Х63ММ	ШТ	18	
19	ТРНК63-32-63	ТРОЙНИК ПВХ Д-63Х32Х63ММ	ШТ	24	
20	ПРХД32-25	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ПВХ Д-32Х25ММ	ШТ	28	
21	ПРХД40-32	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ПВХ Д-40Х32ММ	ШТ	14	
22	ПРХД50-40	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ПВХ Д-50Х40ММ	ШТ	11	
23	ПРХД63-50	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ПВХ Д-63Х50ММ	ШТ	12	
24	МФТ25	МУФТА ПВХ Д-25ММ	ШТ	58	
25	МФТ32	МУФТА ПВХ Д-32ММ	ШТ	141	
26	МФТ40	МУФТА ПВХ Д-40ММ	ШТ	19	
27	МФТ50	МУФТА ПВХ Д-50ММ	ШТ	61	
28	МФТ63	МУФТА ПВХ Д-63ММ	ШТ	80	
29	МФТ90	МУФТА ПВХ Д-90ММ	ШТ	8	
30	ВНТЛ32	ВЕНТИЛЬ ПВХ Д-32ММ	ШТ	129	
31	ВНТЛ40	ВЕНТИЛЬ ПВХ Д-40ММ	ШТ	4	
32	ВНТЛ50	ВЕНТИЛЬ ПВХ Д-50ММ	ШТ	8	
33	ВНТЛ63	ВЕНТИЛЬ ПВХ Д-63ММ	ШТ	6	
34	ВНТЛ90	ВЕНТИЛЬ ПВХ Д-90ММ	ШТ	2	
35	КЛПС25	КЛИПСА Д-25ММ	ШТ	402	
36	КЛПС32	КЛИПСА Д-32ММ	ШТ	1324	
37	КЛПС40	КЛИПСА Д-40ММ	ШТ	107	
38	КЛПС50	КЛИПСА Д-50ММ	ШТ	72	
39	КЛПС90	КЛИПСА Д-90ММ	ШТ	11	
40	Е18-3-1-4 ШНК.ДОП.14	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	2,524	
40.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*54,97*	*138,74428*
40.2	*002011*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)*	*МАШ-Ч*	*0,8*	*2,0192*
40.3	*002875*	*ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*19,8*	*49,9752*
41	6233-201	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ	1418	
42	2307-10754	КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА	ШТ	107	
43	113-1420	ТЕРМОГОЛОВКА ДЛЯ РАДИАТОРА	ШТ	107	
44	2405-1455	КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРА	ШТ	214	
45	СТМФТ32	МУФТА Д-32ММ	ШТ	214	
46	Е16-6-1-2	УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ДИАМЕТРОМ ВВОДА ДО 100 ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80 ММ	УЗЕЛ	1	
46.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*14,67*	*14,67*
46.2	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*1,19*	*1,19*
46.3	*035319*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А*	*Т*	*0,00053*	*0,00053*
46.4	*063682*	*КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ*	*КГ*	*12,4*	*12,4*
46.5	*063697*	*КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ*	*КГ*	*8,5*	*8,5*
46.6	*063699*	*МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100*	*КОМПЛ*	*1*	*1*
46.7	*063798*	*ОБВЯЗКИ ВОДОМЕРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ БЕСШОВНЫХ И СВАРНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ, БОЛТАМИ, ГАЙКАМИ, ПРОКЛАДКАМИ И АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ 80 ММ*	*КОМПЛ*	*1*	*1*
46.8	*063971*	*ВОДОМЕРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ*	*ШТ*	*1*	*1*
47	113-3035	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-45ММ	М	24	
48	113-3047	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-76ММ	М	6	
49	Е15-4-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0084	
49.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*71,06*	*0,596904*
49.2	*031066*	*КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ*	*Т*	*0,0246*	*0,00020664*
50	Е15-4-30-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0576	
50.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*40,59*	*2,337984*
50.2	*031066*	*КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ*	*Т*	*0,0246*	*0,00141696*
51	Е26-1-1-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	1 М3	2,12	
51.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*36,31*	*76,9772*

51.2	040853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,0382	0,080984
51.3	041030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00047	0,0009964
51.4	044200	КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3	1,0324	2,188688
51.5	046095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	2,63	5,5756
52	**Е16-7-5-2**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ**	**100М**	**4,96**	
52.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,01	24,8496
52.2	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	1,5	7,44
53	**Е29-1-253-1**	**УСТАНОВКА ГИЛЬЗ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ**	**10ШТ**	**2,8**	
53.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9	25,2
53.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,03	0,084
53.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,03	0,084
53.4	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,022	0,0616
53.5	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,0045	0,0126
54	**113-3035**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-45ММ**	**М**	**14**	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ			
55	**Е20-6-18-3 ШНК.ДОП.6**	**МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ /СПЛИТ-СИСТЕМ/ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 8,5 КВТ:С ЛЕСТНИЦЫ**	**КОНДИЦИОНЕР**	**15**	
55.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4	60
55.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,12	1,8
56	**2308-4011**	**КОНДИЦИОНЕР КОЛОННОГО ТИПА ART 100**	**ШТ**	**15**	
		СИСТЕМА В1-В2			
57	**Е20-1-1-9**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ**	**100М2**	**1,89**	
57.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	153,69	290,4741
57.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,62	3,0618
57.3	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,02835
57.4	032117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,0094689
57.5	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,0007749
57.6	045092	ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	100	189
58	**Е20-1-1-1**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100М2**	**0,226**	
58.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	167,86	37,93636
58.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,79	0,40454
58.3	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00339
58.4	032117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,00113226
58.5	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,0001017
58.6	045092	ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	100	22,6
59	**Е20-1-1-1**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100М2**	**0,0456**	
59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	167,86	7,654416
59.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,79	0,081624
59.3	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000684
59.4	032117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,000228456
59.5	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,00002052
59.6	045092	ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	100	4,56
60	**Е20-2-2-1**	**УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2**	**РЕШЕТКА**	**40**	
60.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,46	58,4
60.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,27	10,8
60.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,12	4,8
60.4	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00011	0,0044
61	**РШТК150-150**	**РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВ-1 150Х150ММ**	**ШТ**	**40**	
62	**LNTPRF1**	**ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПОДВЕСКИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**М**	**90**	

63	**Е20-3-1-1**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**8**	
63.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*6,54*	*52,32*
63.2	*030317*	*БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ*	*Т*	*0,0014*	*0,0112*
63.3	*030322*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*Т*	*0,00007*	*0,00056*
64	**2308-1002**	**КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВКМЦ200**	**ШТ**	**8**	
65	**1504-11143**	**СЕМИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ СРС-1-300**	**ШТ**	**8**	
		СИСТЕМА П1, П2			
66	**Е20-1-1-9**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ**	**100М2**	**1,374**	
66.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*153,69*	*211,17006*
66.2	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*1,62*	*2,22588*
66.3	*030322*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*Т*	*0,015*	*0,02061*
66.4	*032117*	*МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"*	*Т*	*0,00501*	*0,00688374*
66.5	*035319*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А*	*Т*	*0,00041*	*0,00056334*
66.6	*045092*	*ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ*	*М2*	*100*	*137,4*
67	**Е20-1-1-9**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ**	**100М2**	**0,022**	
67.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*153,69*	*3,38118*
67.2	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*1,62*	*0,03564*
67.3	*030322*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*Т*	*0,015*	*0,00033*
67.4	*032117*	*МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"*	*Т*	*0,00501*	*0,00011022*
67.5	*035319*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А*	*Т*	*0,00041*	*0,00000902*
67.6	*045092*	*ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ*	*М2*	*100*	*2,2*
68	**Е20-2-2-1**	**УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2**	**РЕШЕТКА**	**56**	
68.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1,46*	*81,76*
68.2	*000521*	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,27*	*15,12*
68.3	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*0,12*	*6,72*
68.4	*035319*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А*	*Т*	*0,00011*	*0,00616*
69	**РШТК150-200**	**РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВ-1 150Х200ММ**	**ШТ**	**46**	
70	**РШТК200-200**	**НАРУЖНАЯ РЕШЕТКА РН-200Х200ММ**	**ШТ**	**10**	
71	**LNTPRF1**	**ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПОДВЕСКИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**М**	**75**	
72	**Ц7-1-35-2**	**АГРЕГАТ ИЛИ МАШИНА, МАССА, Т 0,7 /АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ/**	**ШТ**	**10**	
72.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*33*	*330*
72.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,38*	*3,8*
72.3	*032513*	*ЗАКРЕПЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ*	*КГ*	*0,6*	*6*
73	**2106-2074-П**	**ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ВПА150-6.0-3, L=425 М3/Ч, N=6,0 КВТ**	**ШТ**	**10**	
74	**Е20-2-15-1**	**УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ТИПА ГТП 1-1, СЕЧЕНИЕМ 200Х100 ММ**	**ШТ**	**10**	
74.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1,09*	*10,9*
74.2	*030322*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*Т*	*0,00006*	*0,0006*
74.3	*045407*	*ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)*	*КГ*	*0,19*	*1,9*
75	**С140-45380**	**КАНАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ШУМОГЛУШИТЕЛЬ 200Х200**	**ШТ**	**10**	
76	**Е20-2-18-1**	**УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ**	**М2**	**8**	
76.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*5,75*	*46*
76.2	*030322*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*Т*	*0,0002*	*0,0016*
76.3	*045407*	*ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)*	*КГ*	*0,08*	*0,64*
76.4	*063464*	*ВСТАВКИ ГИБКИЕ*	*М2*	*1*	*8*
77	**1504-11144**	**РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ТРЕХФАЗНЫЙ РСА5Д-1,5-Т**	**ШТ**	**10**	
		ЧИЛЛЕР			
78	**Ц7-1-35-2**	**АГРЕГАТ ИЛИ МАШИНА, МАССА, Т 0,7 /АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ/**	**ШТ**	**1**	
78.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*33*	*33*
78.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,38*	*0,38*
78.3	*032513*	*ЗАКРЕПЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ*	*КГ*	*0,6*	*0,6*

79	1903-2097	ЧИЛЛЕР 25HP /JSFL-25/	ШТ	1	
80	Е20-1-1-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ	100М2	3,29	
80.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	153,69	505,6401
80.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,62	5,3298
80.3	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,04935
80.4	032117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,0164829
80.5	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,0013489
80.6	045092	ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	100	329
81	Е20-2-2-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2	РЕШЕТКА	60	
81.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,46	87,6
81.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,27	16,2
81.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,12	7,2
81.4	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00011	0,0066
82	РШТК150-150	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВ-1 150Х150ММ	ШТ	60	

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2949,703484

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

2	С270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	43,92
3	С202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	4,18
4		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	9,4592
5	С204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	31,133284
6	С204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,084
7		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	49,9752
8		СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	100,0558

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

9	ТВД25	ОТВОД ПВХ Д-25ММ	ШТ	12
10	ТВД32	ОТВОД ПВХ Д-32ММ	ШТ	78
11	ТВД40	ОТВОД ПВХ Д-40ММ	ШТ	16
12	ТВД50	ОТВОД ПВХ Д-50ММ	ШТ	18
13	ТВД63	ОТВОД ПВХ Д-63ММ	ШТ	32
14	ТВД90	ОТВОД ПВХ Д-90ММ	ШТ	14
15	ТРНК32-25-32	ТРОЙНИК ПВХ Д-32Х25Х32ММ	ШТ	182
16	ТРНК32-32-40	ТРОЙНИК ПВХ Д-32Х32Х40ММ	ШТ	14
17	ТРНК40-32-40	ТРОЙНИК ПВХ Д-40Х32Х40ММ	ШТ	22
18	ТРНК40-32-50	ТРОЙНИК ПВХ Д-40Х32Х50ММ	ШТ	16
19	ТРНК50-32-50	ТРОЙНИК ПВХ Д-50Х32Х50ММ	ШТ	44
20	ТРНК50-32-63	ТРОЙНИК ПВХ Д-50Х32Х63ММ	ШТ	18
21	ТРНК63-32-63	ТРОЙНИК ПВХ Д-63Х32Х63ММ	ШТ	24
22	ПРХД32-25	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ПВХ Д-32Х25ММ	ШТ	28
23	ПРХД40-32	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ПВХ Д-40Х32ММ	ШТ	14
24	ПРХД50-40	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ПВХ Д-50Х40ММ	ШТ	11
25	ПРХД63-50	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ПВХ Д-63Х50ММ	ШТ	12
26	МФТ25	МУФТА ПВХ Д-25ММ	ШТ	58
27	МФТ32	МУФТА ПВХ Д-32ММ	ШТ	141
28	МФТ40	МУФТА ПВХ Д-40ММ	ШТ	19
29	МФТ50	МУФТА ПВХ Д-50ММ	ШТ	61
30	МФТ63	МУФТА ПВХ Д-63ММ	ШТ	80
31	МФТ90	МУФТА ПВХ Д-90ММ	ШТ	8
32	ВНТЛ32	ВЕНТИЛЬ ПВХ Д-32ММ	ШТ	129
33	ВНТЛ40	ВЕНТИЛЬ ПВХ Д-40ММ	ШТ	4
34	ВНТЛ50	ВЕНТИЛЬ ПВХ Д-50ММ	ШТ	8

35	ВНТЛ63	ВЕНТИЛЬ ПВХ Д-63ММ	ШТ	6
36	ВНТЛ90	ВЕНТИЛЬ ПВХ Д-90ММ	ШТ	2
37	КЛПС25	КЛИПСА Д-25ММ	ШТ	402
38	КЛПС32	КЛИПСА Д-32ММ	ШТ	1324
39	КЛПС40	КЛИПСА Д-40ММ	ШТ	107
40	КЛПС50	КЛИПСА Д-50ММ	ШТ	72
41	КЛПС90	КЛИПСА Д-90ММ	ШТ	11
42	6233-201	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ	1418
43	2307-10754	КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА	ШТ	107
44	113-1420	ТЕРМОГОЛОВКА ДЛЯ РАДИАТОРА	ШТ	107
45	2405-1455	КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРА	ШТ	214
46	СТМФТ32	МУФТА Д-32ММ	ШТ	214
47	113-3035	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-45ММ	М	38
48	113-3047	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-76ММ	М	6
49	РШТК150-150	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВ-1 150Х150ММ	ШТ	100
50	LNTPRF1	ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПОДВЕСКИ ВОЗДУХОВОДОВ	М	165
51	РШТК150-200	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВ-1 150Х200ММ	ШТ	46
52	РШТК200-200	НАРУЖНАЯ РЕШЕТКА РН-200Х200ММ	ШТ	10
53		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0112
54	С1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,105474
55		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0016236
56	С111-605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,034306476
57		ЗАКРЕПЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	6,6
58	С111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,0616
59		АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,0126
60	С111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,02050838
61	С1119-38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	145,768
62	С1119-38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М	507,232
63	С1119-38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М	44,942
64	С1119-38031	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д50 /D"1 1/2, СТЕНКА 8,4/	М	181,424
65	С1119-38032	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д63 /D"2, СТЕНКА 10,5/	М	237,626
66		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д90	М	23,856
67		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,080984
68		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,0009964
69	С114-9091	КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3	2,188688
70		ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	684,76
71	С140-45380	КАНАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ШУМОГЛУШИТЕЛЬ 200Х200	ШТ	10
72		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	2,54
73	С1517-9001	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	5,5756
74	С130-9092	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	М2	8
75	С1630-83	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	12,4
76	С1630-114	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	КГ	8,5
77	С1630-113	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛ	1
78		ОБВЯЗКИ ВОДОМЕРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ БЕСШОВНЫХ И СВАРНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ, БОЛТАМИ, ГАЙКАМИ, ПРОКЛАДКАМИ И АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	КОМПЛ	1
79		ВОДОМЕРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ	ШТ	1
		ОБОРУДОВАНИЕ		
80	2308-4011	КОНДИЦИОНЕР КОЛОННОГО ТИПА ART 100	ШТ	15
81	2308-1002	КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВКМЦ200	ШТ	8
82	1504-11143	СЕМИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ СРС-1-300	ШТ	8
83	2106-2074-П	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ВПА150-6.0-3, L=425 М3/Ч, N=6,0 КВТ	ШТ	10
84	1504-11144	РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ТРЕХФАЗНЫЙ РСА5Д-1,5-Т	ШТ	10
85	1903-2097	ЧИЛЛЕР 25HP /JSFL-25/	ШТ	1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "УЗ ТЕСТ" ДМ Ташкентская область Пискентский район ,Лолаарик МФЙ , ЛАБОРАТИЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЛЕГКОВЫХ МАШИН ПО ПРАВИЛАМ UN ECE R 83 И R101

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 04

Производственный ВК

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
		СИСТЕМА В2			
1	Е16-7-1-1	**УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	КРАН	8	
1.1	000001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	ЧЕЛ-Ч	1,01	8,08
1.2	000521	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	МАШ-Ч	0,2	1,6
1.3	035103	*ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х40 ММ*	Т	0,00004	0,00032
1.4	063347	*ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ 50-10 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА /10КГС/СМ2/, ДИАМ. 50ММ*	ШТ	1	8
1.5	063483	*ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА /12 КГС/СМ2/ РУКАВНЫЕ, ДИАМ. ГР-50ММ*	ШТ	3	24
1.6	063717	*РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, ДИАМ. 51ММ*	М	10	80
1.7	063789	*СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАРКИ РС, ДИАМЕТР 50 ММ*	ШТ	1	8
2	Е16-7-1-5 ШНК.ДОП.11	**УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА КВАРТИРНОГО ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**	КОМПЛЕКТ	8	
2.1	000001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	ЧЕЛ-Ч	0,42	3,36
2.2	000521	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	МАШ-Ч	0,2	1,6
2.3	035103	*ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х40 ММ*	Т	0,00004	0,00032
2.4	061612	*ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ*	10 ШТ	0,4	3,2
2.5	083196	*КОМПЛЕКТ КОМНАТНЫЙ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ШКАФ 400Х400Х700 ММ, КРАН ШАРОВОЙ, РУКАВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДУ-15, КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ, БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ МУФТА)*	КОМПЛЕКТ	1	8
3	2402-3001	**ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНЫЙ ПЕННЫЙ ОВП-8**	ШТ	16	
4	Е16-5-1-2	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ**	ШТ	16	
4.1	000001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	ЧЕЛ-Ч	1,47	23,52
4.2	002016	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	МАШ-Ч	0,35	5,6
4.3	035319	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А*	Т	0,00014	0,00224
4.4	052040	*БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ*	Т	0,0011	0,0176
5	ЗДВЖК50	**ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ Д-50ММ**	ШТ	8	
6	КЛПНБРН75	**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОЛРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ Д-50ММ**	ШТ	8	
7	2307-10020	**КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ Д-15ММ**	ШТ	8	
8	Е16-2-5-2	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	100М	1,02	
8.1	000001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	ЧЕЛ-Ч	60,83	62,0466
8.2	002577	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	МАШ-Ч	18,44	18,8088
8.3	032534	*ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ*	Т	0,0002	0,000204
8.4	034241	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	М3	0,35	0,357
8.5	034350	*АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ*	М3	0,32	0,3264
9	113-3041	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-57ММ**	М	102	
10	Е16-2-5-4	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ**	100М	0,14	
10.1	000001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	ЧЕЛ-Ч	79,75	11,165
10.2	002577	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	МАШ-Ч	34,92	4,8888
10.3	032534	*ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ*	Т	0,0005	0,00007
10.4	034241	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	М3	0,67	0,0938
10.5	034350	*АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ*	М3	0,61	0,0854
11	113-3047	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-76ММ**	М	14	

12	**Е22-3-14-1**	**ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**ФЛАНЕЦ**	**8**	
12.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,32*	*2,56*
12.2	*000126*	*АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*0,21*	*1,68*
12.3	*035310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,0001*	*0,0008*
13	**2310-1007**	**ФЛАНЕЦ Д-50ММ**	**ШТ**	**8**	
14	**Е22-3-14-2**	**ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ**	**ФЛАНЕЦ**	**2**	
14.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,46*	*0,92*
14.2	*000126*	*АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*0,31*	*0,62*
14.3	*035310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,00022*	*0,00044*
15	**2310-1009**	**ФЛАНЕЦ Д-80ММ**	**ШТ**	**2**	
16	**С1110-9107**	**МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ**	**КГ**	**1,88**	
17	**Е15-4-30-4**	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2**	**100М2**	**0,2044**	
17.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*71,06*	*14,524664*
17.2	*031066*	*КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ*	*Т*	*0,0246*	*0,00502824*
18	**Е29-1-253-3**	**УСТАНОВКА ГИЛЬЗ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 300 ММ**	**10ШТ**	**0,1**	
18.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*10,26*	*1,026*
18.2	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*0,04*	*0,004*
18.3	*002577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*0,04*	*0,004*
18.4	*034241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*0,089*	*0,0089*
18.5	*034350*	*АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ*	*М3*	*0,011*	*0,0011*
19	**113-3077-7**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-300ММ**	**М**	**0,5**	
20	**Е16-5-1-3**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ**	**ШТ**	**1**	
20.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*2,91*	*2,91*
20.2	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*0,63*	*0,63*
20.3	*035319*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А*	*Т*	*0,00033*	*0,00033*
20.4	*052040*	*БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ*	*Т*	*0,00207*	*0,00207*
21	**2307-11045**	**ЗАДВИЖКА Д-80ММ**	**ШТ**	**1**	
22	**Е16-5-1-2**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ**	**ШТ**	**1**	
22.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1,47*	*1,47*
22.2	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*0,35*	*0,35*
22.3	*035319*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А*	*Т*	*0,00014*	*0,00014*
22.4	*052040*	*БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ*	*Т*	*0,0011*	*0,0011*
23	**2307-11044**	**ЗАДВИЖКА Д-50ММ**	**ШТ**	**1**	
24	**Е16-7-5-2**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ**	**100М**	**1,16**	
24.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*5,01*	*5,8116*
24.2	*002011*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)*	*МАШ-Ч*	*1,5*	*1,74*
		САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ			
25	**Е17-1-10-1 ШНК.ДОП.13**	**УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ**	**10КОМПЛ**	**1,2**	
25.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*24,64*	*29,568*
25.2	*000521*	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,2*	*0,24*
25.3	*030435*	*ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ*	*10 ШТ*	*4*	*4,8*
25.4	*065851*	*ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,00003*	*0,000036*
25.5	*444281*	*УНИТАЗ С БАЧКОМ ПО ПРОЕКТУ*	*КОМПЛЕКТ*	*10*	*12*
26	**Е17-1-12-4 ШНК.ДОП.13**	**УСТАНОВКА РАКОВИН**	**10КОМПЛ**	**1,1**	
26.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*8,99*	*9,889*
26.2	*000521*	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,2*	*0,22*
26.3	*030435*	*ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ*	*10 ШТ*	*4*	*4,4*
26.4	*065851*	*ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,0007*	*0,00077*

26.5	444289	РАКОВИНА ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛЕКТ	10	11
27	Е17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	1,7	
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	11,9
27.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,17
27.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	3,4
27.4	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00017
28	2407-1801	СМЕСИТЕЛЬ РАКОВИН	ШТ	11	
29	2407-1802	СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВАЯ	ШТ	6	
30	Е17-1-9-23 ШНК.ДОП.13	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	10КОМПЛ	0,4	
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,77	3,508
30.2	034551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0032	0,00128
30.3	444280	ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛЕКТ	10	4
31	Е17-1-9-18 ШНК.ДОП.13	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ	0,6	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,89	6,534
31.2	444276	ПОДДОН ДУШЕВОЙ ТИП И РАЗМЕР ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛЕКТ	10	6
32	Е17-1-11-1 ШНК.ДОП.13	УСТАНОВКА ПИССУАРОВ: НАСТЕННЫХ	10КОМПЛ	0,5	
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,32	5,16
32.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,1
32.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	2
32.4	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00035
32.5	444284	ПИССУАР НАСТЕННЫЙ ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛЕКТ	10	5

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	203,952864

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

2	С215-202	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ-Ч	2,3
3	С270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,93
4	С204-2900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	1,74
5	С204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	6,584
6	С204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	23,7016

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

7	ЗДВЖК50	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ Д-50ММ	ШТ	8
8	КЛПНБРН75	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОЛРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ Д-50ММ	ШТ	8
9	2307-10020	КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ Д-15ММ	ШТ	8
10	113-3041	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-57ММ	М	102
11	113-3047	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-76ММ	М	14
12	2310-1007	ФЛАНЕЦ Д-50ММ	ШТ	8
13	2310-1009	ФЛАНЕЦ Д-80ММ	ШТ	2
14	113-3077-7	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-300ММ	М	0,5
15	2307-11045	ЗАДВИЖКА Д-80ММ	ШТ	1
16	2307-11044	ЗАДВИЖКА Д-50ММ	ШТ	1
17	2407-1801	СМЕСИТЕЛЬ РАКОВИН	ШТ	11
18	2407-1802	СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВАЯ	ШТ	6
19		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	14,6
20		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00502824
21	С111-807	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000274
22	С111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,4597
23		АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,4129
24		ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,00128

25	С111-1483	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х40 ММ	Т	0,00064
26	С111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00124
27	С111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00271
28	С1110-9107	МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ	КГ	1,88
29	С130-40	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,02077
30		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	3,2
31	С1630-23	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ 50-10 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА /10КГС/СМ2/, ДИАМ. 50ММ	ШТ	8
32	С1630-63	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА /12 КГС/СМ2/ РУКАВНЫЕ, ДИАМ. ГР-50ММ	ШТ	24
33	С1630-116	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, ДИАМ. 51ММ	М	80
34		СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАРКИ РС, ДИАМЕТР 50 ММ	ШТ	8
35		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001326
36		КОМПЛЕКТ КОМНАТНЫЙ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ШКАФ 400Х400Х700 ММ, КРАН ШАРОВОЙ, РУКАВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДУ-15, КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ, БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ МУФТА)	КОМПЛЕКТ	8
37		ПОДДОН ДУШЕВОЙ ТИП И РАЗМЕР ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛЕКТ	6
38		ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛЕКТ	4
39		УНИТАЗ С БАЧКОМ ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛЕКТ	12
40		ПИССУАР НАСТЕННЫЙ ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛЕКТ	5
41		РАКОВИНА ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛЕКТ	11
		ОБОРУДОВАНИЕ		
42	2402-3001	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНЫЙ ПЕННЫЙ ОВП-8	ШТ	16

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "УЗ ТЕСТ" ДМ Ташкентская область Пискентский район ,Лолаарик МФЙ , ЛАБОРАТИЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЛЕГКОВЫХ МАШИН ПО ПРАВИЛАМ UN ECE R 83 И R101

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02-05

ПС

ОСНОВАНИЕ: Проект

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	**Ц10-8-1-2**	**АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ. ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ**	**ШТ**	**2**	
1.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*11,7*	*23,4*
1.2	*000521*	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,16*	*0,32*
1.3	*058630*	*ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ*	*10 ШТ*	*0,4*	*0,8*
2	**16011-5**	**ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ НА 8 ЛУЧ**	**ШТ**	**2**	
3	**Ц10-8-3-3**	**ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ. УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ**	**ШТ**	**2**	
3.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*3,6*	*7,2*
3.2	*000521*	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,13*	*0,26*
3.3	*030654*	*ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3*	*Т*	*0,00002*	*0,00004*
4	**170311-1125**	**ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ**	**ШТ**	**2**	
5	**Ц8-1-121-1**	**АККУМУЛЯТОР ТИП С-1, СК-1 #/АККУМУЛЯТОРЫ КИСЛОТНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ/**	**ШТ**	**2**	
5.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*2,06*	*4,12*
6	**1511-1003**	**АККУМУЛЯТОР ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ**	**ШТ**	**2**	
7	**16022-30154**	**БОКС ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА**	**ШТ**	**2**	
8	**Ц10-8-19-1**	**ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ. КОРОБКА НА СТЕНЕ**	**ШТ**	**50**	
8.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,5*	*25*
8.2	*030654*	*ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3*	*Т*	*0,00005*	*0,0025*
8.3	*032539*	*ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ*	*Т*	*0,00001*	*0,0005*
8.4	*035101*	*ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ*	*Т*	*0,00001*	*0,0005*
9	**2405-1342**	**КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ**	**ШТ**	**50**	
10	**Ц8-2-409-9 ШНК.ДОП.13**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100М**	**8**	
10.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*15,2*	*121,6*
10.2	*002875*	*ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*4,84*	*38,72*
10.3	*049353*	*ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)*	*ШТ*	*175*	*1400*
11	**113-1701**	**ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.16ММ**	**М**	**800**	
12	**508-150**	**КЛИПСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГОФРА ТРУБЫ Д-16ММ**	**ШТ**	**1300**	
13	**Ц10-8-2-3**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ**	**ШТ**	**100**	
13.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1,68*	*168*
13.2	*000521*	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,19*	*19*
13.3	*058630*	*ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ*	*10 ШТ*	*0,3*	*30*
14	**1602-30067**	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ**	**ШТ**	**100**	
15	**Ц10-8-2-1**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ**	**ШТ**	**20**	
15.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,84*	*16,8*
15.2	*000521*	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,06*	*1,2*
15.3	*031692*	*КЛЕЙ 88-СА*	*КГ*	*0,005*	*0,1*
15.4	*058630*	*ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ*	*10 ШТ*	*0,1*	*2*
16	**1602-30069**	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ**	**ШТ**	**20**	
17	**С140-44251**	**МЕТИЗЫ**	**КГ**	**10**	
18	**Ц10-1-55-2**	**ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ**	**100М**	**8,5**	
18.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*37,1*	*315,35*
18.2	*030654*	*ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3*	*Т*	*0,0006*	*0,0051*
18.3	*035102*	*ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ*	*Т*	*0,0014*	*0,0119*
18.4	*058630*	*ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ*	*10 ШТ*	*36,9*	*313,65*

19	С154-291	КАБЕЛЬ КСПВ 1Х2Х0,5	1000М	0,8	
20	С154-275	КАБЕЛЬ МАРКИ ПУГНП СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5ММ2	1000М	0,05	
21	Ц8-1-81-1	АППАРАТ [КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА], КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ, ДО 2 #/АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ/	ШТ	26	
21.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1,13*	*29,38*
21.2	*030484*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*КГ*	*0,06*	*1,56*
22	1601-2232	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СУЗ	КОМПЛ	26	
23	Ц10-8-19-1	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ. КОРОБКА НА СТЕНЕ	ШТ	26	
23.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,5*	*13*
23.2	*030654*	*ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3*	*Т*	*0,00005*	*0,0013*
23.3	*032539*	*ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ*	*Т*	*0,00001*	*0,00026*
23.4	*035101*	*ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ*	*Т*	*0,00001*	*0,00026*
24	2405-1342	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	26	
25	Ц8-2-409-9 ШНК.ДОП.13	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ	100М	9	
25.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*15,2*	*136,8*
25.2	*002875*	*ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*4,84*	*43,56*
25.3	*049353*	*ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)*	*ШТ*	*175*	*1575*
26	113-1701	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.16ММ	М	900	
27	508-150	КЛИПСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГОФРА ТРУБЫ Д-16ММ	ШТ	1200	
28	Ц10-1-55-2	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	9	
28.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*37,1*	*333,9*
28.2	*030654*	*ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3*	*Т*	*0,0006*	*0,0054*
28.3	*035102*	*ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ*	*Т*	*0,0014*	*0,0126*
28.4	*058630*	*ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ*	*10 ШТ*	*36,9*	*332,1*
29	С154-280	КАБЕЛЬ ПРППМ 2Х0,9	1000М	0,9	

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1194,55

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

2	С270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	20,78
3		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	82,28

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

4	16022-30154	БОКС ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА	ШТ	2
5	2405-1342	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	76
6	113-1701	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.16ММ	М	1700
7	508-150	КЛИПСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГОФРА ТРУБЫ Д-16ММ	ШТ	2500
8		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,56
9	С111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01434
10	С111-329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,1
11	С111-812	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00076
12	С111-1481	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00076
13	С111-1482	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ	Т	0,0245
14	С140-44251	МЕТИЗЫ	КГ	10
15		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	2975
16		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	678,55
17	С154-275	КАБЕЛЬ МАРКИ ПУГНП СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5ММ2	1000М	0,05
18	С154-280	КАБЕЛЬ ПРППМ 2Х0,9	1000М	0,9
19	С154-291	КАБЕЛЬ КСПВ 1Х2Х0,5	1000М	0,8

ОБОРУДОВАНИЕ

20	16011-5	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ НА 8 ЛУЧ	ШТ	2
21	170311-1125	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ	ШТ	2
22	1511-1003	АККУМУЛЯТОР ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ	ШТ	2

23	1602-30067	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ	ШТ	100
24	1602-30069	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ	ШТ	20
25	1601-2232	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СУЗ	КОМПЛ	26

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "УЗ ТЕСТ" ДМ Ташкентская область Пискентский район ,Лолаарик МФЙ , ЛАБОРАТИЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЛЕГКОВЫХ МАШИН ПО ПРАВИЛАМ UN ECE R 83 И R101

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02-06

ЭО

ОСНОВАНИЕ: Проект

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	**Ц8-3-599-13**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 15**	**ШТ**	**5**	
1.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*4,36*	*21,8*
1.2	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*0,06*	*0,3*
1.3	*030434*	*ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ*	*100ШТ*	*0,041*	*0,205*
1.4	*030478*	*ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ*	*10ШТ*	*0,408*	*2,04*
1.5	*030484*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*КГ*	*0,32*	*1,6*
1.6	*035377*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А*	*КГ*	*0,05*	*0,25*
1.7	*097117*	*СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО*	*КГ*	*0,039*	*0,195*
2	**1517-1262**	**ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛНЫЙ ШКАФ**	**ШТ**	**1**	
3	**1517-1261**	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-П-8**	**ШТ**	**2**	
4	**1517-1260**	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-П-36**	**ШТ**	**2**	
5	**582121-4544**	**ПЛАСТИК БОКС**	**ШТ**	**19**	
6	**Ц8-3-526-1**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**2**	
6.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1,56*	*3,12*
6.2	*000521*	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,04*	*0,08*
6.3	*030484*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*КГ*	*0,049*	*0,098*
6.4	*097117*	*СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО*	*КГ*	*0,012*	*0,024*
7	**1503-2002**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-120-3Ф-120А**	**ШТ**	**2**	
8	**Ц8-3-526-2**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**39**	
8.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*2,32*	*90,48*
8.2	*000521*	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,04*	*1,56*
8.3	*030484*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*КГ*	*0,38*	*14,82*
8.4	*097117*	*СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО*	*КГ*	*0,036*	*1,404*
9	**1503-2001**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-63-3Ф-25А**	**ШТ**	**21**	
10	**1503-2003**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-63-1Ф-16А**	**ШТ**	**11**	
11	**1503-2004**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-63-1Ф-25А**	**ШТ**	**7**	
12	**Ц8-3-594-11**	**СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 #/СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ/**	**100ШТ**	**2,12**	
12.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*317*	*672,04*
12.2	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*1,78*	*3,7736*
12.3	*030484*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*КГ*	*10,4*	*22,048*
12.4	*035377*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А*	*КГ*	*2,1*	*4,452*
12.5	*092514*	*ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М СЕЧ. 4 ММ2*	*Т*	*0,003*	*0,00636*
12.6	*097117*	*СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО*	*КГ*	*0,42*	*0,8904*
13	**1507-1001**	**СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК PANEL 24W**	**ШТ**	**200**	

14	1507-1002	СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ 24W	ШТ	12	
15	Ц8-3-593-10	СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ #/СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	100ШТ	0,08	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	98,2	7,856
15.2	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,21	0,0168
16	1507-5096	ЭВАКУАЦИОННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ВЫХОД EXIT С АККУМУЛЯТОРОМ	ШТ	8	
17	Ц8-2-403-2	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ #/ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ/	100М	46,1	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20	922
17.2	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,11525
18	С151-121	КАБЕЛИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКИ ВВГНГ-660, СЕЧЕНИЕМ 2Х1,5 ММ2	1000М	2,265	
19	С151-122	КАБЕЛИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКИ ВВГНГ-660, СЕЧЕНИЕМ 3Х1,5 ММ2	1000М	0,5	
20	С151-123	КАБЕЛИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКИ ВВГНГ-660, СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 ММ2	1000М	0,48	
21	С151-125	КАБЕЛИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКИ ВВГНГ-1000, СЕЧЕНИЕМ 5Х4 ММ2	1000М	1,2	
22	С151-126	КАБЕЛИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКИ ВВГНГ-1000, СЕЧЕНИЕМ 5Х6 ММ2	1000М	0,01	
23	С151-130	КАБЕЛИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКИ ВВГНГ-1000, СЕЧЕНИЕМ 5Х35 ММ2	1000М	0,155	
24	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,08	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	2,576
24.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000252
25	VYKL1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	8	
26	Ц8-3-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,04	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	76	3,04
26.2	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	3,54	0,1416
27	VYKL2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	4	
28	Ц8-3-591-9	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,16	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	6,096
28.2	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,24
28.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000504
28.4	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	16,32
29	ROZET1	РОЗЕТКА ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СДВОЕННАЯ	ШТ	16	
30	Ц10-8-19-1	КОРОБКА НА СТЕНЕ	ШТ	42	
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,5	21
30.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00005	0,0021
30.3	032539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00001	0,00042
30.4	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00001	0,00042
31	1504-207	КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ	ШТ	28	
32	150601-80	КОРОБКА	ШТ	14	
33	Ц8-2-409-1 ШНК.ДОП.13	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР В ММ, ДО: 25	100М	0,1	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,8	2,38
34	TRBVNL25	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ Д-25ММ	М	10	
35	Ц8-2-409-2 ШНК.ДОП.13	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР В ММ, ДО: 50	100М	1,55	
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,4	53,32
36	TRBVNL40	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ Д-40ММ	М	155	
37	Ц8-2-472-2	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2	100М	0,14	
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,6	2,324
37.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	3,13	0,4382

37.3	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,126
38	113-3006-8	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 4Х40ММ	М	14	
39	Ц8-2-472-5	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12	100М	0,09	
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,8	1,602
39.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	7,19	0,6471
39.3	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0005	0,000045
39.4	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,8	0,162
39.5	058155	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,092	0,00828
		ФЭС			
40	Ц8-1-83-1	УСТРОЙСТВО #/УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНО-БЛОКИРОВОЧНЫЕ/	ШТ	30	
40.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,25	67,5
40.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,002	0,06
40.3	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,11	3,3
41	1504-15581	СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ МОНОКРИСТАЛИЧЕСКАЯ - МОЩНОСТЬЮ 500 КВТ	ШТ	30	
42	Ц8-1-121-1	АККУМУЛЯТОР ТИП С-1, СК-1 #/АККУМУЛЯТОРЫ КИСЛОТНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ/	ШТ	3	
42.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,06	6,18
43	1511-1003	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	ШТ	3	
44	Ц8-3-536-1	КОНТРОЛЛЕР КУЛАЧКОВЫЙ ПОСТОЯННОГО ИЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 63 А, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ #/КОНТРОЛЛЕРЫ КУЛАЧКОВЫЕ/	ШТ	1	
44.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,69	4,69
44.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,12	0,12
44.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,12	0,12
44.4	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,882	0,882
44.5	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,1	0,1
44.6	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,04	0,04
45	1504-7009	КОНТРОЛЛЕР	ШТ	1	
46	Ц8-1-101-1	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МАССОЙ, Т, ДО 0,15 #/ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ/	ШКАФ	1	
46.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,86	7,86
46.2	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,8	0,8
47	1604-6049	ИНВЕРТОР 15 КВТ 380В	ШТ	1	
48	Ц8-2-412-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100М	3,5	
48.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,74	23,59
48.2	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,56
49	С154-141	СОЛНЕЧНЫЙ КАБЕЛЬ PV-1F СЕЧЕНИЕМ 5Х6ММ2	1000М	0,35	
50	Ц11-4-20-1	РАЗЪЕМ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 1 ММ2, КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ЖИЛ, ШТ. 14#/РАЗЪЕМЫ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ С РАЗДЕЛКОЙ И ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭКРАНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ/	ШТ	10	
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,06	20,6
51	401-818	КОННЕКТОР MC4	ШТ	10	
52	Ц8-3-572-7	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 1700Х1100 #/БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ [ШКАФЫ] ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ/	ШТ	1	
52.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,66	4,66
52.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,04	1,04
52.3	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,06	0,06
52.4	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,3	0,3
53	1501-1673	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА АВР	ШТ	1	

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1944,714

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

2	С270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,76
3	С202-1102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,06
4	С204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	6,3189

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

5	582121-4544	ПЛАСТИК БОКС	ШТ	19
6	1507-1001	СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК PANEL 24W	ШТ	200
7	1507-1002	СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ 24W	ШТ	12
8	1507-5096	ЭВАКУАЦИОННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ВЫХОД EXIT С АККУМУЛЯТОРОМ	ШТ	8
9	VYKL1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	8
10	VYKL2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	4
11	ROZET1	РОЗЕТКА ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СДВОЕННАЯ	ШТ	16
12	1504-207	КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ	ШТ	28
13	150601-80	КОРОБКА	ШТ	14
14	TRBVNL25	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ Д-25ММ	М	10
15	TRBVNL40	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ Д-40ММ	М	155
16	113-3006-8	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 4Х40ММ	М	14
17	401-818	КОННЕКТОР MC4	ШТ	10
18		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,205
19		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	2,04
20		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	43,9896
21	С111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,002856
22	С111-812	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00042
23	С111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,115295
24	С111-1481	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00042
25		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	5,39
26		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	16,32
27		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00828
28	С151-121	КАБЕЛИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКИ ВВГНГ-660, СЕЧЕНИЕМ 2Х1,5 ММ2	1000М	2,265
29	С151-122	КАБЕЛИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКИ ВВГНГ-660, СЕЧЕНИЕМ 3Х1,5 ММ2	1000М	0,5
30	С151-123	КАБЕЛИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКИ ВВГНГ-660, СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 ММ2	1000М	0,48
31	С151-125	КАБЕЛИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКИ ВВГНГ-1000, СЕЧЕНИЕМ 5Х4 ММ2	1000М	1,2
32	С151-126	КАБЕЛИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКИ ВВГНГ-1000, СЕЧЕНИЕМ 5Х6 ММ2	1000М	0,01
33	С151-130	КАБЕЛИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКИ ВВГНГ-1000, СЕЧЕНИЕМ 5Х35 ММ2	1000М	0,155
34	С154-141	СОЛНЕЧНЫЙ КАБЕЛЬ PV-1F СЕЧЕНИЕМ 5Х6ММ2	1000М	0,35
35	С157-1	ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М СЕЧ. 4 ММ2	Т	0,00636
36	С1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	3,1302

ОБОРУДОВАНИЕ

37	1517-1262	ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ	ШТ	1
38	1517-1261	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-П-8	ШТ	2
39	1517-1260	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-П-36	ШТ	2
40	1503-2002	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-120-3Ф-120А	ШТ	2

41	1503-2001	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-63-3Ф-25А	ШТ	21
42	1503-2003	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-63-1Ф-16А	ШТ	11
43	1503-2004	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-63-1Ф-25А	ШТ	7
44	1504-15581	СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ МОНОКРИСТАЛИЧЕСКАЯ - МОЩНОСТЬЮ 500 КВТ	ШТ	30
45	1511-1003	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	ШТ	3
46	1504-7009	КОНТРОЛЛЕР	ШТ	1
47	1604-6049	ИНВЕРТОР 15 КВТ 380В	ШТ	1
48	1501-1673	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА АВР	ШТ	1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "УЗ ТЕСТ" ДМ Ташкентская область Пискентский район ,Лолаарик МФЙ , ЛАБОРАТИЙ ДЛЯ ИСПЫ
ЛЕГКОВЫХ МАШИН ПО ПРАВИЛАМ UN ECE R 83 И R101

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 12

ДУ

ОСНОВАНИЕ: Проект

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ
				НА ЕДИНИЦУ
1	2	3	4	5
1	Е20-2-12-6	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 800 ММ	ШТ	6
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,11
1.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00012
2	С130-262	ДЕФЛЕКТОР Д-800ММ	ШТ	6
3	Ц30-1-137-1	КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ	ШТ	6
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18
3.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0008
4	291301-253	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ	ШТ	6
5	Е20-1-1-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ	100М2	0,48
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	100,06
5.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,31
5.3	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,008
5.4	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00269
5.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033
5.6	45092	ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	100
5.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	9,91
6	Е13-3-4-24	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАСТОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ВПМ-2	100М2	0,9
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	106,2
6.2	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,12
6.3	44322	ПАСТА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВПМ-2	Т	0,6
		ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	333,12
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
2	С204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,63
3	С234-101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,09
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		
4	С1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,009
5	С111-605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,0013
6	С111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0001

7	С1610-1061	ПАСТА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВПМ-2	Т	0,58
8		ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	48,
9		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	4,834
10	С130-262	ДЕФЛЕКТОР Д-800ММ	ШТ	6
		ОБОРУДОВАНИЕ		
11	291301-253	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ	ШТ	6

ЫТАНИЙ

-ВО
ПО ПРОЕКТУ
6
5
72,66
0,00072
5
5
108
0,0048
5
378
48,809268
0,639018
0,0039024
0,001312182
0,000160974
48,78
4,834098
76
103,6512
1,09312
0,5856
20468
9018
312
4224
12182
60974

856
78
4098
5
5

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "УЗ ТЕСТ" ДМ Ташкентская область Пискентский район ,Лолаарик МФЙ , ЛАБОРАТИЙ ДЛЯ ИСПЫ
ЛЕГКОВЫХ МАШИН ПО ПРАВИЛАМ UN ECE R 83 И R101

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 14

ПТ

ОСНОВАНИЕ: Проект

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ НА ЕДИНИЦУ
1	2	3	4	5
		ПОЖАРОТУШЕНИЕ		
1	**Е16-5-1-5**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ**	**ШТ**	**2**
1.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*6,72*
1.2	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*0,86*
1.3	*35319*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А*	*Т*	*0,00056*
1.4	*52041*	*БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ*	*Т*	*0,00504*
1.5	*96948*	*ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 150 ММ*	*1000ШТ*	*0,002*
2	**2307-11038**	**ЗАДВИЖКА Д-150ММ С ОТВЕТНЫМ ФЛАНЦЕМ**	**ШТ**	**2**
3	**Ц12-12-1-10**	**АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА. ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ 100**	**ШТ**	**1**
3.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*4,47*
3.2	*30484*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*КГ*	*0,71*
3.3	*45407*	*ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)*	*КГ*	*0,17*
4	**280323-92**	**УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СПРИНКЛЕРНЫЙ ПРЯМОТОЧНЫЙ-150**	**ШТ**	**1**
5	**Е22-7-3-1 ШНК.ДОП.2**	**УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ**	**ШТ**	**5**
5.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1,99*
6	**2310-19057**	**ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ Д-50ММ**	**ШТ**	**1**
7	**2310-19058**	**ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ Д-65ММ**	**ШТ**	**1**
8	**2310-19060**	**ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ Д-150ММ**	**ШТ**	**9**
9	**2310-19065**	**ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ БЕСШОВНЫЙ Д-50ММ**	**ШТ**	**5**
10	**2310-19067**	**ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ БЕСШОВНЫЙ Д-150ММ**	**ШТ**	**8**
11	**Е16-2-5-1**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ**	**100М**	**19**
11.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*60,83*
11.2	*02577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*18,44*
11.3	*32534*	*ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ*	*Т*	*0,0002*
11.4	*34241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*0,35*
11.5	*34350*	*АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ*	*М3*	*0,32*
12	**113-3008**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-15ММ**	**М**	**98**
13	**113-3019**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-25ММ**	**М**	**27**
14	**113-3025**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-32ММ**	**М**	**35**
15	**113-3032**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-40ММ**	**М**	**3**
16	**Е16-2-5-2**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**100М**	**0,**
16.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*60,83*
16.2	*02577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*18,44*
16.3	*32534*	*ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ*	*Т*	*0,0002*
16.4	*34241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*0,35*
16.5	*34350*	*АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ*	*М3*	*0,32*

17	**113-3041**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-57ММ**	**М**	**7**
18	**Е16-2-5-4**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ**	**100М**	**0,**
18.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*79,75*
18.2	*02577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*34,92*
18.3	*32534*	*ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ*	*Т*	*0,0005*
18.4	*34241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*0,67*
18.5	*34350*	*АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ*	*М3*	*0,61*
19	**113-3047**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-76ММ**	**М**	**4**
20	**Е16-2-5-7**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ**	**100М**	**2,**
20.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*115,44*
20.2	*02577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*49,42*
20.3	*32534*	*ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ*	*Т*	*0,0007*
20.4	*34241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*1*
20.5	*34350*	*АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ*	*М3*	*0,91*
21	**113-3059**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-159ММ**	**М**	**26**
22	**Е22-8-1-2 ШНК.ДОП.3**	**УСТАНОВКА ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ R-5, R-10 /СПРИНКЛЕРОВ/ МАРКИ 304AN, L2688 И СТОЙКИ СП-4: L2688 /R-10/**	**ШТ**	**54**
22.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*2,48*
23	**240249-4012**	**ОРОСИТЕЛИ СПРИНКЛЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ СВН-12**	**ШТ**	**54**
24	**Е16-7-1-1**	**УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 65 ММ**	**КРАН**	**2**
24.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1,01*
24.2	*00521*	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,2*
24.3	*30435*	*ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ*	*10 ШТ*	*0,4*
24.4	*35103*	*ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х40 ММ*	*Т*	*0,000040*
24.5	*63347*	*ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ 50-10 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА /10КГС/СМ2/, ДИАМ. 50ММ*	*ШТ*	*1*
24.6	*63483*	*ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА /12 КГС/СМ2/ РУКАВНЫЕ, ДИАМ. ГР-50ММ*	*ШТ*	*3*
24.7	*63717*	*РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, ДИАМ. 51ММ*	*М*	*10*
24.8	*63789*	*СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАРКИ РС, ДИАМЕТР 50 ММ*	*ШТ*	*1*
25	**Е16-7-1-5 ШНК.ДОП.11**	**УСТАНОВКА КОМПЛЕКТАПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**	**КОМПЛЕКТ**	**2**
25.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,42*
25.2	*00521*	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,2*
25.3	*35103*	*ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х40 ММ*	*Т*	*0,000040*
25.4	*61612*	*ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ*	*10 ШТ*	*0,4*
25.5	*83196*	*КОМПЛЕКТ КОМНАТНЫЙ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ШКАФ 400Х400Х700 ММ, КРАН ШАРОВОЙ, РУКАВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДУ-15, КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ, БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ МУФТА)*	*КОМПЛЕКТ*	*1*
26	**2402-3001**	**ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОУ-5**	**ШТ**	**2**
27	**Ц7-1-1-1**	**УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ, МАССА, Т 0,22 /УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, УГЛОВЫЕ И V-ОБРАЗНЫЕ/**	**ШТ**	**5**
27.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*80,3*
28	**100-61**	**КОМПРЕССОР /РР=6 АТМ/**	**ШТ**	**5**

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1		**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**	**ЧЕЛ-Ч**	**3455,**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

2	**С270-46**	**ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**	**МАШ-Ч**	**8,**

3	С204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,7
4	С204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	513,4
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		
5	2307-11038	ЗАДВИЖКА Д-150ММ С ОТВЕТНЫМ ФЛАНЦЕМ	ШТ	2
6	2310-19057	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ Д-50ММ	ШТ	1
7	2310-19058	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ Д-65ММ	ШТ	1
8	2310-19060	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ Д-150ММ	ШТ	9
9	2310-19065	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ БЕСШОВНЫЙ Д-50ММ	ШТ	5
10	2310-19067	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ БЕСШОВНЫЙ Д-150ММ	ШТ	8
11	113-3008	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-15ММ	М	98
12	113-3019	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-25ММ	М	27
13	113-3025	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-32ММ	М	35
14	113-3032	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-40ММ	М	3
15	113-3041	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-57ММ	М	7
16	113-3047	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-76ММ	М	4
17	113-3059	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-159ММ	М	26
18	240249-4012	ОРОСИТЕЛИ СПРИНКЛЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ СВН-12	ШТ	54
19		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	8,
20		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,7
21	С111-807	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,006
22	С111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	9,91
23		АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	9,04
24	С111-1483	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х40 ММ	Т	0,00
25	С111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00
26		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,1
27	С130-41	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,01
28		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	8,
29	С1630-23	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ 50-10 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА /10КГС/СМ2/, ДИАМ. 50ММ	ШТ	2
30	С1630-63	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА /12 КГС/СМ2/ РУКАВНЫЕ, ДИАМ. ГР-50ММ	ШТ	6
31	С1630-116	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, ДИАМ. 51ММ	М	21
32		СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАРКИ РС, ДИАМЕТР 50 ММ	ШТ	2
33		КОМПЛЕКТ КОМНАТНЫЙ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ШКАФ 400Х400Х700 ММ, КРАН ШАРОВОЙ, РУКАВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДУ-15, КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ, БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ МУФТА)	КОМПЛЕКТ	2
34	С1541-65	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 150 ММ	1000ШТ	0,0
		ОБОРУДОВАНИЕ		
35	280323-92	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СПРИНКЛЕРНЫЙ ПРЯМОТОЧНЫЙ-150	ШТ	1
36	2402-3001	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОУ-5	ШТ	2
37	100-61	КОМПРЕССОР /РР=6 АТМ/	ШТ	5

ЫТАНИЙ

-ВО
ПО ПРОЕКТУ
6
?
13,44
1,72
0,00112
0,01008
0,004
?
L
4,47
0,71
0,17
L
2
103,48
9
1
9
5
3
,2
1167,936
354,048
0,00384
6,72
6,144
,9
76
54
9
78
47,4474
14,3832
0,000156
0,273
0,2496

8
43
34,2925
15,0156
0,000215
0,2881
0,2623
3
53
303,6072
129,9746
0,001841
2,63
2,3933
53
14
1349,12
14
1
21,21
4,2
8,4
0,00084
21
63
210
21
1
8,82
4,2
0,00084
8,4
21
1
5
401,5
5
,3231
,4

72
4214
2
9
1
9
5
3
,9
76
54
9
8
3
53
44
,4
71
6052
111
492
0168
0112
17
.008
,4
,4
1
3
10
1
1
004
l
1
5

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "УЗ ТЕСТ" ДМ Ташкентская область Пискентский район ,Лолаарик МФЙ , ЛАБОРАТИЙ ДЛЯ ИСПЫ
ЛЕГКОВЫХ МАШИН ПО ПРАВИЛАМ UN ECE R 83 И R101

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 15

СУДУ

ОСНОВАНИЕ: Проект

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ
				НА ЕДИНИЦУ
1	2	3	4	5
1	Ц10-4-66-5	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ЗВОНОК	ШТ	2
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1
1.2	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,002
2	1504-19141	ЗВОНОК 50 ГЦ	ШТ	2
3	Ц19-4-1-10	СИГНАЛИЗАТОР ЗВУКОВОЙ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ СВ-1, СВ-2, СИРЕНА СИГНАЛИЗАЦИИ ПВСС	ШТ	2
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,66
3.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,32
3.3	45574	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,4
4	1504-19061	СИРЕНА 50 ГЦ	ШТ	2
5	Ц8-3-572-4	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 1200Х1000	ШТ	1
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,49
5.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,15
5.3	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,17
5.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,25
6	100-100	ШКАФ ШАД 1600Х600Х600ММ	ШТ	1
7	1516-1001	ДИОД КД209	ШТ	3
8	Ц8-3-509-1	СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ ВЕТРА ДЛЯ РУДНОГО [УГОЛЬНОГО] ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ #/АППАРАТУРА ЗАЩИТЫ/	ШТ	2
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,63
8.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,37
8.3	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,4
8.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,2
9	1704-50560	СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ	ШТ	2
10	Ц8-3-532-4	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА, ДО 3	ШТ	6
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8
10.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04
10.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,13
10.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014
10.5	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22
10.6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,05
10.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,06
10.8	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012
11	1504-18091	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ППКЕ222-1-УХЛ	ШТ	6
12	Ц8-2-403-2	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ #/ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ/	100М	8,
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20
12.2	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025

13	С151-120	КАБЕЛИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГНГ-660, СЕЧЕНИЕМ 3Х6 ММ2	1000М	0,1
14	С151-120	КАБЕЛИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГНГ-660, СЕЧЕНИЕМ 3Х4 ММ2	1000М	0,(
15	С151-120	КАБЕЛИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГНГ-660, СЕЧЕНИЕМ 3Х1,5 ММ2	1000М	0,(
16	С151-150	КАБЕЛИ МАРКИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ КВВГ, СЕЧЕНИЕМ 4Х1,5 ММ2	1000М	0,(
17	С151-151	КАБЕЛИ МАРКИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ КВВГ, СЕЧЕНИЕМ 7Х1,5 ММ2	1000М	0,
18	С151-152	КАБЕЛИ МАРКИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ КВВГ, СЕЧЕНИЕМ 5Х1,5 ММ2	1000М	0,(
19	С151-153	КАБЕЛИ МАРКИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ КВВГ, СЕЧЕНИЕМ 3Х0,75 ММ2	1000М	0,(
20	Ц8-2-396-21 ШНК.ДОП.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 63 ММ	100 М	0,
20.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*19,21*
20.2	*00521*	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*1,99*
20.3	*35101*	*ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ*	*Т*	*0,0015*
21	6233-50	КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ 25Х46ММ	ПМ	1(
22	6233-52	ПРОФИЛЬ ЗЕТОВЫЙ	ПМ	2
23	6233-53	ПОЛОСА	ПМ	20
24	Ц10-8-19-1	КОРОБКА НА СТЕНЕ	ШТ	6
24.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,5*
24.2	*30654*	*ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3*	*Т*	*0,000050*
24.3	*32539*	*ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ*	*Т*	*0,000010*
24.4	*35101*	*ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ*	*Т*	*0,000010*
25	2405-11467	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	ШТ	6
26	113-1703	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.25ММ	М	60
27	Ц8-2-407-7	ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 40 #/ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ/	100М	0,(
27.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*23,7*
27.2	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*4,25*
27.3	*32540*	*ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ*	*Т*	*0,0021*
27.4	*35377*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А*	*КГ*	*1,05*
28	113-3019	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-25ММ	М	3
29	113-3026	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-33ММ	М	3
30	0503-1050	ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ Д-32ММ	М	8
31	Ц8-3-572-4	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 1200Х1000	ШТ	2
31.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*3,49*
31.2	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*1,15*
31.3	*30484*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*КГ*	*0,17*
31.4	*35377*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А*	*КГ*	*0,25*
32	1504-19071	ЩИТ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА 16 А	ШТ	1
33	1504-19072	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ С ЗАМКОМ ЩРН-363	ШТ	1
34	Ц8-3-526-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	9
34.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*2,32*
34.2	*00521*	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,04*
34.3	*30484*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*КГ*	*0,38*
34.4	*97117*	*СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО*	*КГ*	*0,036*
35	1503-2001	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 32 А	ШТ	1
36	1503-2002	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 25 А	ШТ	8
37	Ц10-8-3-3	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ. УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ШТ	1

37.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*3,6*
37.2	*00521*	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,13*
37.3	*30654*	*ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3*	*Т*	*0,000020*
38	**1903-7276**	**ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ PNLS-POWER300**	**ШТ**	**1**
		ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
1		**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**	**ЧЕЛ-Ч**	**246,**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
2	**С270-46**	**ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**	**МАШ-Ч**	**1,5**
3	**С204-502**	**УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)**	**МАШ-Ч**	**5,2**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		
4	**6233-50**	**КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ 25Х46ММ**	**ПМ**	**1**
5	**6233-52**	**ПРОФИЛЬ ЗЕТОВЫЙ**	**ПМ**	**2**
6	**6233-53**	**ПОЛОСА**	**ПМ**	**20**
7	**2405-11467**	**КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ**	**ШТ**	**6**
8	**113-1703**	**ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.25ММ**	**М**	**60**
9	**113-3019**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-25ММ**	**М**	**3**
10	**113-3026**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-33ММ**	**М**	**3**
11	**0503-1050**	**ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ Д-32ММ**	**М**	**8**
12		**ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ**	**100ШТ**	**0,0**
13		**ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ**	**10ШТ**	**7,**
14		**БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ**	**КГ**	**5,**
15	**С111-219**	**ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3**	**Т**	**0,00**
16	**С111-812**	**ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ**	**Т**	**0,00**
17	**С111-813**	**ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ**	**Т**	**0,02**
18	**С111-1481**	**ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ**	**Т**	**0,00**
19		**ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А**	**КГ**	**1,5**
20		**БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ**	**КГ**	**0,**
21	**С151-120**	**КАБЕЛИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГНГ-660, СЕЧЕНИЕМ 3Х6 ММ2**	**1000М**	**0,**
22	**С151-150**	**КАБЕЛИ МАРКИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ КВВГ, СЕЧЕНИЕМ 4Х1,5 ММ2**	**1000М**	**0,**
23	**С151-151**	**КАБЕЛИ МАРКИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ КВВГ, СЕЧЕНИЕМ 7Х1,5 ММ2**	**1000М**	**0,**
24	**С151-152**	**КАБЕЛИ МАРКИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ КВВГ, СЕЧЕНИЕМ 5Х1,5 ММ2**	**1000М**	**0,**
25	**С151-153**	**КАБЕЛИ МАРКИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ КВВГ, СЕЧЕНИЕМ 3Х0,75 ММ2**	**1000М**	**0,**
26	**С1544-89**	**СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**	**КГ**	**0,**
		ОБОРУДОВАНИЕ		
27	**1504-19141**	**ЗВОНОК 50 ГЦ**	**ШТ**	**2**
28	**1504-19061**	**СИРЕНА 50 ГЦ**	**ШТ**	**2**
29	**100-100**	**ШКАФ ШАД 1600Х600Х600ММ**	**ШТ**	**1**
30	**1516-1001**	**ДИОД КД209**	**ШТ**	**3**
31	**1704-50560**	**СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ**	**ШТ**	**2**
32	**1504-18091**	**ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ППКЕ222-1-УХЛ**	**ШТ**	**6**
33	**1504-19071**	**ЩИТ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА 16 А**	**ШТ**	**1**
34	**1504-19072**	**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ С ЗАМКОМ ЩРН-363**	**ШТ**	**1**
35	**1503-2001**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 32 А**	**ШТ**	**1**

36	1503-2002	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 25 А	ШТ	8
37	1903-7276	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ PNLS-POWER300	ШТ	1

ЫТАНИЙ

-ВО
ПО ПРОЕКТУ
6
2
0,004
2
2
7,32
0,64
0,8
2
3,49
1,15
0,17
0,25
3
2
9,26
0,74
0,8
0,4
2
10,8
0,24
0,78
0,084
7,32
0,3
0,36
0,072
8
176
0,022

18
04
05
05
5
03
03
1
1,921
0,199
0,00015
0
2
00
6
3
0,0003
0,000060
0,000060
6
00
06
1,422
0,255
0,000126
0,063
8
8
8
2
6,98
2,3
0,34
0,5
L
L
9
20,88
0,36
3,42
0,324
L
8
L

3,6
0,13
0,000020
L
,673
69
25
0
2
00
5
00
3
3
3
84
32
03
032
0060
2126
021
73
8
27
05
5
03
03
4
2
2
L
3
2
5
L
L
L

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "УЗ ТЕСТ" ДМ Ташкентская область Пискентский район ,Лолаарик МФЙ , ЛАБОРАТИЙ ДЛЯ ИСПЫ
ЛЕГКОВЫХ МАШИН ПО ПРАВИЛАМ UN ECE R 83 И R101

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 16

ЭМА

ОСНОВАНИЕ: Проект

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ
				НА ЕДИНИЦУ
1	2	3	4	5
1	Ц8-3-572-7	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 1700Х1100 #/БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ [ШКАФЫ] ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ/	ШТ	4
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,66
1.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,04
1.3	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,06
1.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,3
2	1503-8648	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ РУС М 5411-1874 УХЛ4	ШТ	2
3	54-2862	ШКАФ АВР	ШТ	1
4	54-2863	ШКАФ ШС	ШТ	1
5	Ц8-2-403-3	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100М	3,
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37
6	С151-196	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГНГ-LS-0,66, СЕЧЕНИЕМ 4Х4 ММ2	1000М	0,
7	15095-1053	ПРОВОД ПВ3-450 СЕЧЕНИЕМ 1Х1,0	1000М	0,
8	15095-1055	ПРОВОД ПВ3-450 СЕЧЕНИЕМ 1Х25	1000М	0,
9	Ц8-2-411-2	РУКАВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 60 #/РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ВВОДЫ ГИБКИЕ/	100М	0,
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35,8
9.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	17,9
9.3	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00218
9.4	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,003
9.5	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,05
10	241649-1062-1	МЕТАЛЛОРУКАВ	М	4
11	Ц8-2-403-3	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100М	4,
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37
12	С151-194	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ КВВГ-0,66, СЕЧЕНИЕМ 14Х1,5 ММ2	1000М	0,
13	С151-192	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ КВВГ-0,66, СЕЧЕНИЕМ 7Х1,5 ММ2	1000М	0,0
14	С151-190	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ КВВГ-0,66, СЕЧЕНИЕМ 4Х1,5 ММ2	1000М	0,
15	Ц8-3-532-1	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА ДО 3 #/ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ/	ШТ	2
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,87
15.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,12
15.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,01
15.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,02
15.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,05
15.6	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07
15.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012
16	1504-18010	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-222-1УХЛ3 1/2	ШТ	2

17	**Ц10-8-19-1**	**КОРОБКА НА СТЕНЕ**	**ШТ**	**2**
17.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,5*
17.2	*30654*	*ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3*	*Т*	*0,000050*
17.3	*32539*	*ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ*	*Т*	*0,000010*
17.4	*35101*	*ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ*	*Т*	*0,000010*
18	**2405-1389**	**КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ**	**ШТ**	**2**
19	**582721-Б064**	**ГЛАВНАЯ ЗАЩИТНАЯ ШИНА**	**ШТ**	**3**
20	**490000-1**	**САЛЬНИКИ У261У2**	**ШТ**	**2**
21	**490000-2**	**САЛЬНИКИ У262У2**	**ШТ**	**2**
22	**490000-3**	**САЛЬНИКИ У263У2**	**ШТ**	**2**
23	**Ц12-1-1-2**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ. ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ 32-50**	**100М**	**0,**
23.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*228*
24	**113-3025**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-32ММ**	**М**	**4**
25	**Ц8-2-409-3**	**ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 63 #/ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ/**	**100М**	**0,0**
25.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*39,1*
26	**503-1050**	**ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ Д-25ММ**	**М**	**1**
27	**508-201**	**ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ Д-25ММ**	**М**	**1,**
28	**Е22-1-1-1**	**УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**КМ**	**0,0**
28.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*270*
28.2	*00762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,34*
28.3	*02700*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ*	*МАШ-Ч*	*15*
28.4	*43262*	*ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ*	*М*	*1008*
29	**Ц8-2-472-9**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12**	**100М**	**0,**
29.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*21,3*
29.2	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*3,36*
29.3	*35377*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А*	*КГ*	*0,9*
30	**Ц8-2-472-2**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2**	**100М**	**0,**
30.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*16,6*
30.2	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*3,13*
30.3	*35377*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А*	*КГ*	*0,9*
31	**113-3006-9**	**СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 4Х25ММ**	**М**	**1**
32	**113-3006-8**	**СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 6Х40ММ**	**М**	**3**
33	**Ц8-2-471-2**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х6**	**10ШТ**	**3,**
33.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*11,8*
33.2	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*1,75*
33.3	*33773*	*СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 63Х63Х6 ММ*	*Т*	*0,177*
33.4	*35377*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А*	*КГ*	*0,72*

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1		**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**	**ЧЕЛ-Ч**	**448,2**

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
2	С270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,5
3	С202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,00
4	С204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	15,7
5		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	0,(
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		
6	15095-1053	ПРОВОД ПВ3-450 СЕЧЕНИЕМ 1Х1,0	1000М	0,(
7	15095-1055	ПРОВОД ПВ3-450 СЕЧЕНИЕМ 1Х25	1000М	0,(
8	241649-1062-1	МЕТАЛЛОРУКАВ	М	4
9	2405-1389	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	ШТ	2
10	582721-Б064	ГЛАВНАЯ ЗАЩИТНАЯ ШИНА	ШТ	3
11	490000-1	САЛЬНИКИ У261У2	ШТ	2
12	490000-2	САЛЬНИКИ У262У2	ШТ	2
13	490000-3	САЛЬНИКИ У263У2	ШТ	2
14	113-3025	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-32ММ	М	4
15	503-1050	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ Д-25ММ	М	1
16	508-201	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ Д-25ММ	М	1,
17	113-3006-9	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 4Х25ММ	М	1
18	113-3006-8	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 6Х40ММ	М	3
19	С111-115	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,000
20		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,4
21		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,2
22	С111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00
23	С111-812	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00
24	С111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00
25		СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 63Х63Х6 ММ	Т	0,63
26	С111-1481	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00
27		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	6,4
28		ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ	М	2,0
29	С151-190	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ КВВГ-0,66, СЕЧЕНИЕМ 4Х1,5 ММ2	1000М	0,
30	С151-192	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ КВВГ-0,66, СЕЧЕНИЕМ 7Х1,5 ММ2	1000М	0,0
31	С151-194	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ КВВГ-0,66, СЕЧЕНИЕМ 14Х1,5 ММ2	1000М	0,(
32	С151-196	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГНГ-LS-0,66, СЕЧЕНИЕМ 4Х4 ММ2	1000М	0,1
33	С1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,2
		ОБОРУДОВАНИЕ		
34	1503-8648	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ РУС М 5411-1874 УХЛ4	ШТ	2
35	54-2862	ШКАФ АВР	ШТ	1
36	54-2863	ШКАФ ШС	ШТ	1
37	1504-18010	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-222-1УХЛ3 1/2	ШТ	2

ЫТАНИЙ

-ВО
ПО ПРОЕКТУ
6
18,64
4,16
0,24
1,2
2
118,4
15
08
09
04
1,432
0,716
0,000087
0,00012
0,042
36
179,82
02
66
4
1
39,27
2,52
0,21
0,42
1,05
1,47
0,252
1

3
11,5
0,00115
0,00023
0,00023
3
3
2
2
2
04
9,12
4
22
0,8602
1
,2
02
0,54
0,00068
0,03
2,016
,9
19,17
3,024
0,81
42
6,972
1,3146
0,378
2
0
,6
42,48
6,3
0,6372
2,592
2042

52
068
246
03
08
09
4
3
3
2
2
2
4
1
2
2
0
0087
42
29
115
023
012
372
023
92
16
4
66
02
15
52
2
1
1
1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "УЗ ТЕСТ" ДМ Ташкентская область Пискентский район ,Лолаарик МФЙ , ЛАБОРАТИЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЛЕГКОВЫХ МАШИН ПО ПРАВИЛАМ UN ECE R 83 И R101

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Пристройки

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ: КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ			
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
1	**Е1-1-22-23 ШНК.ДОП.3**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2**	**1000М3**	**0,63**	
1.1	*002288*	*ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3*	*МАШ-Ч*	*62,54*	*39,4002*
2	**Е1-1-31-1**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ**	**1000М3**	**0,21026**	
2.1	*000259*	*БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*9,68*	*2,0353168*
3	**Е1-1-31-9**	**ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-031-1**	**1000М3**	**0,21026**	
3.1	*000259*	*БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*8,14*	*1,7115164*
4	**Е1-2-57-1**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**100М3**	**0,25988**	
4.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*118*	*30,66584*
5	**Е1-1-16-2**	**РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 2-3**	**1000М3**	**0,23625**	
5.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*3,65*	*0,8623125*
5.2	*000162*	*АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т*	*МАШ-Ч*	*0,08*	*0,0189*
5.3	*000258*	*БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*3,97*	*0,9379125*
6	**Е1-2-10-1**	**УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ПОДУШЕК НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОЙ УКАТКИ**	**1000М3**	**0,16875**	
6.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*2,02*	*0,340875*
6.2	*000258*	*БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*13,42*	*2,264625*
6.3	*000613*	*КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т*	*МАШ-Ч*	*28,49*	*4,8076875*
6.4	*000621*	*КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т*	*МАШ-Ч*	*29,53*	*4,9831875*
6.5	*001135*	*МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л*	*МАШ-Ч*	*0,11*	*0,0185625*
6.6	*001669*	*СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО), ВМЕСТИМОСТЬ КОВША 8 М3*	*МАШ-Ч*	*22,34*	*3,769875*
6.7	*001834*	*ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*1,21*	*0,2041875*
6.8	*001835*	*ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*28,49*	*4,8076875*
6.9	*009210*	*ВОДА*	*М3*	*4*	*0,675*
7	**Е1-2-3-13 ШНК.ДОП.6**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ:25 СМ**	**1000М3**	**0,16875**	
7.1	*000258*	*БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*11,24*	*1,89675*
7.2	*001946*	*КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 2,2 Т*	*МАШ-Ч*	*2,03*	*0,3425625*
8	**Е1-2-6-1**	**ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ**	**1000М3**	**0,16875**	

8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,91	2,3473125
8.2	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	13,91	2,3473125
8.3	009210	ВОДА	М3	100	16,875
9	**Е1-1-33-2**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ**	**1000М3**	**0,2187**	
9.1	000257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	8,87	1,939869
10	**Е1-1-33-8**	**ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-033-2**	**1000М3**	**0,2187**	
10.1	000257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	4,38	0,957906
11	**Е1-2-61-2**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,243**	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	97,2	23,6196
12	**Е1-2-5-1**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2**	**100М3**	**2,43**	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,53	30,4479
12.2	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	12,18	29,5974
13	**С311-52-1**	**ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ**	**Т**	**749,925**	
13.1	002264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3	МАШ-Ч	0,024	17,9982
14	**С310-1020**	**ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1**	**Т**	**749,925**	
14.1	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,1478	110,838915
		СТАКАННЫЙ ФУНДАМЕНТ			
15	**Е8-1-2-2**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3**	**0,9**	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,4	2,16
15.2	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,92	0,828
15.3	043113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3	1,17
16	**Е6-1-1-1**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ**	**100М3**	**0,0405**	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	7,29
16.2	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	48	1,944
16.3	045021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	102	4,131
17	**Е6-1-1-5**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3**	**100М3**	**0,15525**	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	785,88	122,00787
17.2	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	37,72	5,85603
17.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	31,03	4,8174075
17.4	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,87	0,1350675
17.5	022007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	101,5	15,757875
17.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,00369495
17.7	032543	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0061	0,000947025
17.8	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,74	0,114885
17.9	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	9,951525
18	**Е6-2-11-2 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ**	**Т**	**0,9855**	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83,48	82,26954
18.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,72	0,70956
18.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,12	0,11826
18.4	002484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,4	1,3797
18.5	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,86	0,84753
18.6	002769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	2,1	2,06955
18.7	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	2,5623
18.8	043899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,007	0,0068985
18.9	045002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,49275
18.10	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	1,7739
19	**С124-24-1**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ**	**Т**	**0,88605**	

20	**С124-2**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	**Т**	**0,09945**	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ			
21	**Е8-1-2-2**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3**	**6,345**	
21.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*2,4*	*15,228*
21.2	*001866*	*ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,92*	*5,8374*
21.3	*043113*	*ЩЕБЕНЬ*	*М3*	*1,3*	*8,2485*
22	**Е6-1-1-1**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ**	**100М3**	**0,0405**	
22.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*180*	*7,29*
22.2	*000403*	*ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*48*	*1,944*
22.3	*045021*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)*	*М3*	*102*	*4,131*
23	**Е6-1-1-22**	**УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ**	**100М3**	**0,171**	
23.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*446,04*	*76,27284*
23.2	*000403*	*ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*21,42*	*3,66282*
23.3	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*28,5*	*4,8735*
23.4	*001571*	*ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ*	*МАШ-Ч*	*0,81*	*0,13851*
23.5	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*123,76*	*21,16296*
23.6	*022007*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)*	*М3*	*101,5*	*17,3565*
23.7	*030407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,013*	*0,002223*
23.8	*035310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,13*	*0,02223*
23.9	*036053*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА*	*М3*	*0,14*	*0,02394*
23.10	*036061*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА*	*М3*	*0,47*	*0,08037*
23.11	*051619*	*ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ*	*М2*	*39,2*	*6,7032*
24	**Е6-2-11-2 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ**	**Т**	**0,83655**	
24.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*83,48*	*69,835194*
24.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,72*	*0,602316*
24.3	*001523*	*ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ*	*МАШ-Ч*	*0,12*	*0,100386*
24.4	*002484*	*СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*1,4*	*1,17117*
24.5	*002577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*0,86*	*0,719433*
24.6	*002769*	*СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*2,1*	*1,756755*
24.7	*034241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*2,6*	*2,17503*
24.8	*043899*	*ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ*	*Т*	*0,007*	*0,00585585*
24.9	*045002*	*КРУГ ОТРЕЗНОЙ*	*ШТ*	*0,5*	*0,418275*
24.10	*045077*	*ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ*	*КГ*	*1,8*	*1,50579*
25	**С124-22**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,7254**	
26	**С124-2**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	**Т**	**0,11115**	
		БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ			
27	**Е12-2-2-4**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ДВА СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**2,25**	
27.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*45,4*	*102,15*
27.2	*000659*	*КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН*	*МАШ-Ч*	*1*	*2,25*
27.3	*000913*	*КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л*	*МАШ-Ч*	*2*	*4,5*
27.4	*032104*	*МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ*	*Т*	*0,488*	*1,098*
27.5	*044070*	*МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ*	*М2*	*234*	*526,5*
		АНКЕРОВКА КОЛОНН			
28	**Е6-1-15-3**	**УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ**	**Т**	**0,2934**	
28.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*128,62*	*37,737108*
28.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,22*	*0,064548*

28.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,62	0,475308
28.4	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,002	0,0005868
29	С124-26	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ	Т	0,2376	
30	С124-24-1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ	Т	0,0207	
31	С124-22	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0351	
		ПОЛЫ			
32	Е8-1-2-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	М3	89,5185	
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,4	214,8444
32.2	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,92	82,35702
32.3	043113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3	116,37405
33	Е11-1-2-9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	173,115	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	311,607
33.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	0,48	83,0952
33.3	036138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,173115
33.4	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	1,02	176,5773
34	Е6-2-11-2 ШНК.ДОП.9	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	Т	6,10515	
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83,48	509,657922
34.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,72	4,395708
34.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,12	0,732618
34.4	002484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,4	8,54721
34.5	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,86	5,250429
34.6	002769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	2,1	12,820815
34.7	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	15,87339
34.8	043899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,007	0,04273605
34.9	045002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	3,052575
34.10	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	10,98927
35	С124-3	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	6,10515	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛОННЫ КМ-1 - КМ-3			
36	Е9-3-12-12	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	4,176	
36.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,59	27,51984
36.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	2,09	8,72784
36.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,09	0,37584
36.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,24	9,35424
36.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,016704
36.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00004176
36.7	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,00129456
36.8	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,0025056
36.9	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	8,1432
36.10	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,0016704
36.11	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	2,46384
37	С140-4607	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 250Х250Х6ММ	100КГ	12,744	
38	С140-4606	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 200Х200Х5ММ	100КГ	16,983	
39	С140-4604	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 100Х100Х4ММ	100КГ	2,673	
40	С140-4630	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	100КГ	9,36	
41	Е9-5-2-2	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ КАРКАСОВ [КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ]	10Т	0,4176	
41.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,73	6,986448
41.2	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,4	0,16704
41.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	15,54	6,489504
41.4	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,013	0,0054288

41.5	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,1	0,04176
42	Е13-3-4-26 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	1,0035	
42.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	7,68681
42.2	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,3	1,30455
42.3	031795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,038133
42.4	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,0028098
		ПРОГОН-1			
43	Е9-3-15-1	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,0783	
43.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,79	1,236357
43.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,56	0,122148
43.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,58	0,045414
43.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,67	0,052461
43.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,003	0,0002349
43.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000000783
43.7	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000024273
43.8	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,00004698
43.9	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,5	0,03915
43.10	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0026	0,00020358
43.11	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03	0,002349
43.12	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,011745
44	С140-4605	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 120Х80Х4ММ	100КГ	0,783	
45	Е9-5-2-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ]	10Т	0,00783	
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,08	0,4939164
45.2	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,5	0,011745
45.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	58,58	0,4586814
45.4	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,083	0,00064989
45.5	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,37	0,0028971
46	Е13-3-4-26 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,018	
46.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	0,13788
46.2	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,3	0,0234
46.3	031795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,000684
46.4	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,0000504
		СВЯЗИ СВ-1			
47	Е9-3-14-1	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,75015	
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,28	47,469492
47.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	3,82	2,865573
47.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,1	0,075015
47.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,46	1,095219
47.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,021	0,01575315
47.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,0000075015
47.7	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,0002325465
47.8	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,00045009
47.9	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2	0,90018
47.10	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,000330066
47.11	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,270054
48	С140-4603	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 100Х50Х3ММ	100КГ	5,409	
49	С140-4630	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	100КГ	2,007	
50	С140-44251	МЕТИЗЫ	КГ	8,55	
51	Е9-5-2-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ]	10Т	0,07502	

51.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,08	4,7322616
51.2	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,5	0,11253
51.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	58,58	4,3946716
51.4	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,083	0,00622666
51.5	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,37	0,0277574
52	**Е13-3-4-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**100М2**	**0,18**	
52.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	1,3788
52.2	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,3	0,234
52.3	031795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,00684
52.4	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,000504
		СТОЙКИ СТ-1			
53	**Е9-3-12-12**	**МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М**	**Т**	**0,22725**	
53.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,59	1,4975775
53.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	2,09	0,4749525
53.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,09	0,0204525
53.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,24	0,50904
53.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,000909
53.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,0000022725
53.7	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,0000704475
53.8	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,00013635
53.9	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,4431375
53.10	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,0000909
53.11	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,1340775
54	**С140-4602**	**ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 100Х100Х3ММ**	**100КГ**	**2,2725**	
55	**Е9-5-2-2**	**ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ КАРКАСОВ [КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ]**	**10Т**	**0,02272**	
55.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,73	0,3801056
55.2	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,4	0,009088
55.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	15,54	0,3530688
55.4	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,013	0,00029536
55.5	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,1	0,002272
56	**Е13-3-4-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**100М2**	**0,054**	
56.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	0,41364
56.2	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,3	0,0702
56.3	031795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,002052
56.4	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,0001512
		БАЛКИ Б1, Б2			
57	**Е9-3-2-12**	**МОНТАЖ БАЛОК, РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М**	**Т**	**0,7434**	
57.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,25	13,56705
57.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	2,57	1,910538
57.3	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,16	0,118944
57.4	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,48	0,356832
57.5	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,38	1,769292
57.6	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0031	0,00230454
57.7	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000007434
57.8	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000230454
57.9	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,00044604
57.10	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	1,44963
57.11	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0031	0,00230454
57.12	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,04	0,029736
57.13	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,438606

58	С140-4601	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 120Х80Х3ММ	100КГ	5,526	
59	С140-4602	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 100Х100Х3ММ	100КГ	1,908	
60	Е9-5-2-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ]	10Т	0,07434	
60.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,08	4,6893672
60.2	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,5	0,11151
60.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	58,58	4,3548372
60.4	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,083	0,00617022
60.5	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,37	0,0275058
61	Е13-3-4-26 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,18	
61.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	1,3788
61.2	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,3	0,234
61.3	031795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,00684
61.4	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,000504
		ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ЗД1, А			
62	Е6-1-15-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	Т	0,0639	
62.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,22	4,039758
63	С140-4630	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	100КГ	0,5085	
64	С124-22	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,01305	
		СТЕНОВЫЕ СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ			
65	Е9-4-6-4	МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М	100М2	5,1075	
65.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	170,24	869,5008
65.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,42	7,25265
65.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	5,56	28,3977
65.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	11,87	60,626025
65.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0126	0,0643545
65.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00005	0,000255375
65.7	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,98	15,22035
65.8	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0031	0,01583325
65.9	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	3,16	16,1397
66	SDVCHWALL100	ПАНЕЛИ МНОГОСЛОЙНЫЕ ТИПА СЭНДВИЧ БАЗАЛЬТОВЫЕ СТЕНОВЫЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2	510,75	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФЕРМА			
67	Ц38-1-3-1 ШНК.ДОП.4	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	8,73135	
67.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	91	794,55285
67.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,3	2,619405
67.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	6	52,3881
67.4	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,1	9,604485
67.5	001567	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ-Ч	0,84	7,334334
67.6	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	27,3	238,365855
67.7	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1	8,73135
67.8	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	22,70151
67.9	035318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0215	0,187724025
67.10	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	4,365675
68	С140-4601	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 120Х80Х5ММ	100КГ	47,025	
69	С140-4600	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 80Х80Х3ММ	100КГ	20,412	
70	С140-4590	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 60Х60Х3ММ	100КГ	8,271	
71	С140-4630	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	100КГ	11,6055	
72	Е9-3-12-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т	Т	8,73135	
72.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,53	222,9113655

72.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	4,21	36,7589835
72.3	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	2,0082105
72.4	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,6	5,23881
72.5	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,9	7,858215
72.6	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0019	0,016589565
72.7	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,0000873135
72.8	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,0027067185
72.9	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,00523881
72.10	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,72	6,286572
72.11	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0027	0,023574645
72.12	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,06	0,523881
72.13	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,22	1,920897
73	**Е9-5-2-4**	**ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ]**	**10Т**	**0,87313**	
73.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,08	55,0770404
73.2	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,5	1,309695
73.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	58,58	51,1479554
73.4	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,083	0,07246979
73.5	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,37	0,3230581
74	**Е13-3-4-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**100М2**	**2,0925**	
74.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	16,02855
74.2	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,3	2,72025
74.3	031795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,079515
74.4	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,005859
		СВЯЗИ ГС-1			
75	**Е9-3-14-1**	**МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М**	**Т**	**1,1277**	
75.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,28	71,360856
75.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	3,82	4,307814
75.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,1	0,11277
75.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,46	1,646442
75.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,021	0,0236817
75.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000011277
75.7	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000349587
75.8	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,00067662
75.9	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2	1,35324
75.10	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,000496188
75.11	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,405972
76	**С140-4603**	**ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 100Х50Х3ММ**	**100КГ**	**7,839**	
77	**С140-4630**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ**	**100КГ**	**3,3165**	
78	**С140-44251**	**МЕТИЗЫ**	**КГ**	**12,15**	
79	**Е9-5-2-4**	**ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ]**	**10Т**	**0,11277**	
79.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,08	7,1135316
79.2	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,5	0,169155
79.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	58,58	6,6060666
79.4	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,083	0,00935991
79.5	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,37	0,0417249
80	**Е13-3-4-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**100М2**	**0,27**	
80.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	2,0682
80.2	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,3	0,351
80.3	031795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,01026
80.4	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,000756

		РАСПОРКИ Р-1			
81	**Е9-3-14-1**	**МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М**	**Т**	**0,84465**	
81.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*63,28*	*53,449452*
81.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*3,82*	*3,226563*
81.3	*001513*	*ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А*	*МАШ-Ч*	*0,1*	*0,084465*
81.4	*002577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*1,46*	*1,233189*
81.5	*030322*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*Т*	*0,021*	*0,01773765*
81.6	*030407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,00001*	*0,0000084465*
81.7	*031419*	*ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ*	*Т*	*0,00031*	*0,0002618415*
81.8	*031524*	*РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4*	*Т*	*0,0006*	*0,00050679*
81.9	*034241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*1,2*	*1,01358*
81.10	*035310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,00044*	*0,000371646*
81.11	*045077*	*ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ*	*КГ*	*0,36*	*0,304074*
82	**С140-4603**	**ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 100Х50Х3ММ**	**100КГ**	**7,254**	
83	**С140-4630**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ**	**100КГ**	**1,116**	
84	**С140-44251**	**МЕТИЗЫ**	**КГ**	**7,65**	
85	**Е9-5-2-4**	**ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ]**	**10Т**	**0,08446**	
85.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*63,08*	*5,3277368*
85.2	*001147*	*МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*1,5*	*0,12669*
85.3	*001513*	*ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А*	*МАШ-Ч*	*58,58*	*4,9476668*
85.4	*035312*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46*	*Т*	*0,083*	*0,00701018*
85.5	*044897*	*ШЛИФКРУГИ*	*ШТ*	*0,37*	*0,0312502*
86	**Е13-3-4-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**100М2**	**0,2025**	
86.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*7,66*	*1,55115*
86.2	*002515*	*АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ*	*МАШ-Ч*	*1,3*	*0,26325*
86.3	*031795*	*ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ*	*Т*	*0,038*	*0,007695*
86.4	*034035*	*УАЙТ-СПИРИТ*	*Т*	*0,0028*	*0,000567*
		СВЯЗИ ВС-1, 2			
87	**Е9-3-14-1**	**МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М**	**Т**	**1,0458**	
87.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*63,28*	*66,178224*
87.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*3,82*	*3,994956*
87.3	*001513*	*ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А*	*МАШ-Ч*	*0,1*	*0,10458*
87.4	*002577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*1,46*	*1,526868*
87.5	*030322*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*Т*	*0,021*	*0,0219618*
87.6	*030407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,00001*	*0,000010458*
87.7	*031419*	*ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ*	*Т*	*0,00031*	*0,000324198*
87.8	*031524*	*РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4*	*Т*	*0,0006*	*0,00062748*
87.9	*034241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*1,2*	*1,25496*
87.10	*035310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,00044*	*0,000460152*
87.11	*045077*	*ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ*	*КГ*	*0,36*	*0,376488*
88	**С140-4603**	**ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 100Х50Х3ММ**	**100КГ**	**9,576**	
89	**С140-4630**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ**	**100КГ**	**0,882**	
90	**Е9-5-2-4**	**ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ]**	**10Т**	**0,10458**	
90.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*63,08*	*6,5969064*
90.2	*001147*	*МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*1,5*	*0,15687*
90.3	*001513*	*ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А*	*МАШ-Ч*	*58,58*	*6,1262964*
90.4	*035312*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46*	*Т*	*0,083*	*0,00868014*
90.5	*044897*	*ШЛИФКРУГИ*	*ШТ*	*0,37*	*0,0386946*
91	**Е13-3-4-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**100М2**	**0,252**	

91.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	1,93032
91.2	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,3	0,3276
91.3	031795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,009576
91.4	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,0007056
		ПРОГОНЫ П-1			
92	**Е9-3-15-1**	**МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М**	**Т**	**5,75145**	
92.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,79	90,8153955
92.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,56	8,972262
92.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,58	3,335841
92.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,67	3,8534715
92.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,003	0,01725435
92.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,0000575145
92.7	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,0017829495
92.8	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,00345087
92.9	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,5	2,875725
92.10	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0026	0,01495377
92.11	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03	0,1725435
92.12	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,8627175
93	**С140-4605**	**ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 120Х80Х4ММ**	**100КГ**	**57,5145**	
94	**Е9-5-2-4**	**ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ]**	**10Т**	**0,57514**	
94.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,08	36,2798312
94.2	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,5	0,86271
94.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	58,58	33,6917012
94.4	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,083	0,04773662
94.5	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,37	0,2128018
95	**Е13-3-4-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**100М2**	**1,3815**	
95.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	10,58229
95.2	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,3	1,79595
95.3	031795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,052497
95.4	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,0038682
		ПЛАН КРОВЛИ			
96	**Е9-4-2-3**	**МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 50 М**	**100М2**	**8,91072**	
96.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,2	402,764544
96.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,69	6,1483968
96.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	5,56	49,5436032
96.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,12	9,9800064
96.5	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00165	0,014702688
96.6	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0003	0,002673216
96.7	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,9	8,019648
96.8	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00214	0,0190689408
96.9	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0011	0,009801792
96.10	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,27	2,4058944
97	**SDVCHCEILING100**	**ПАНЕЛИ МНОГОСЛОЙНЫЕ ТИПА СЭНДВИЧ БАЗАЛЬТОВЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ**	**М2**	**891,072**	
		РАЗДЕЛ: АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ			
		ПОЛЫ			
98	**Е11-1-11-1**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	**100М2**	**8,829**	
98.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	348,83379
98.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	80,07903
98.3	012182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	18,01116

99	**Е11-1-11-2 К=0,4**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**8,829**	
99.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,2*	*1,7658*
99.2	*000404*	*ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ*	*МАШ-Ч*	*0,928*	*8,193312*
99.3	*012182*	*РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150*	*М3*	*0,204*	*1,801116*
100	**Е11-1-54-1**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ**	**100М2**	**8,829**	
100.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*83,1*	*733,6899*
100.2	*001169*	*МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ*	*МАШ-Ч*	*30*	*264,87*
100.3	*003008*	*ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*3,06*	*27,01674*
100.4	*031434*	*ГРУНТОВКА*	*Т*	*0,06*	*0,52974*
100.5	*031939*	*ПОКРЫТИЕ ЭПОКСИДНОЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩЕЕСЯ ДЛЯ ПОЛА*	*Т*	*0,3*	*2,6487*
		ПРОЕМЫ			
101	**Е10-1-36-1 ШНК.ДОП.11**	**УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2**	**100М2**	**0,36**	
101.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*161,82*	*58,2552*
101.2	*002209*	*ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ*	*МАШ-Ч*	*9,52*	*3,4272*
101.3	*044038*	*БЛОКИ ОКОННЫЕ*	*М2*	*100*	*36*
101.4	*076853*	*ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ*	*КГ*	*2,2*	*0,792*
101.5	*080625*	*ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л*	*ШТ*	*60*	*21,6*
102	**Е10-1-37-2 ШНК.ДОП.11**	**УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2**	**100М2**	**0,504**	
102.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*79,73*	*40,18392*
102.2	*002209*	*ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ*	*МАШ-Ч*	*1,29*	*0,65016*
102.3	*044032*	*БЛОКИ ДВЕРНЫЕ*	*М2*	*100*	*50,4*
102.4	*076853*	*ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ*	*КГ*	*1,4*	*0,7056*
102.5	*080625*	*ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л*	*ШТ*	*55*	*27,72*
		КРОВЛЯ			
103	**585621-138**	**ВОРОНКА**	**ШТ**	**4,5**	
104	**Е12-1-8-3 ШНК.ДОП.6**	**НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ**	**100М**	**0,315**	
104.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*38,4*	*12,096*
104.2	*032522*	*ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ*	*Т*	*0,0003*	*0,0000945*
104.3	*047801*	*ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ*	*М*	*113*	*35,595*
105	**Е12-1-9-2**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ**	**100М**	**0,4923**	
105.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*31,41*	*15,463143*
105.2	*041030*	*ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ*	*Т*	*0,0038*	*0,00187074*
106	**С140-42100**	**ЖЕЛОБА**	**М**	**49,23**	
107	**2405-1448**	**КРОНШТЕЙН**	**ШТ**	**49,5**	
108	**Е12-1-10-1**	**УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ**	**100М2**	**0,07384**	
108.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*112,75*	*8,32546*
108.2	*041030*	*ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ*	*Т*	*0,004*	*0,00029536*
109	**С140-42101**	**КОНЕК**	**М**	**24,615**	
110	**Е12-1-12-1**	**ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ**	**100М**	**0,8343**	
110.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*6,67*	*5,564781*
110.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,11*	*0,091773*
110.3	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*1,89*	*1,576827*
110.4	*032721*	*РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ*	*КГ*	*0,52*	*0,433836*
110.5	*035326*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42*	*Т*	*0,0005*	*0,00041715*
110.6	*050785*	*КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ПЕРИЛ*	*Т*	*0,3*	*0,25029*
		ФАСАД			
111	**Е15-2-1-1**	**УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН**	**100М2**	**0,198**	

111.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	14,03424
111.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,37422
112	**Е15-1-19-5**	**ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	**100М2**	**0,198**	
112.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	159,67	31,61466
112.2	001914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,3	0,2574
112.3	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,07425
112.4	044356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	19,8
112.5	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,0099
113	**Е15-1-92-1 ШНК.ДОП.2**	**РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНИКАБОН"**	**100М2**	**1,7208**	
113.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,14	328,913712
113.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,23	15,882984
113.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	26,45	45,51516
113.4	002667	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	49,2	84,66336
113.5	029129	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА ТУНИКАБОН	М2	110	189,288
113.6	030625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	2064,96
114	**Е15-1-91-1 ШНК.ДОП.2**	**ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНИКАБОН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА**	**100М2**	**1,7208**	
114.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,1	351,21528
114.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	11,8	20,30544
114.3	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,16	0,275328
114.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	21,6	37,16928
114.5	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,31	0,533448
114.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	80	137,664
114.7	029160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	4129,92
114.8	029161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	344,16
114.9	030546	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	М	400	688,32
114.10	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,511	0,8793288
114.11	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,114	0,1961712
		СТРЕМЯНКА			
115	**Е9-3-29-1**	**МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ**	**Т**	**0,22005**	
115.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,37	7,1230185
115.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,12	0,026406
115.3	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,29	0,0638145
115.4	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	9,62	2,116881
115.5	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,68	0,369684
115.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,0000022005
115.7	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,0000682155
115.8	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,00013203
115.9	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,37	0,3014685
115.10	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,004	0,0008802
115.11	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,07	0,0154035
115.12	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,41	0,0902205
115.13	050781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1	0,22005
		ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ			
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1		**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**	**ЧЕЛ-Ч**	**6441,4097652**	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
2	**С240-51**	**АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т**	**МАШ-Ч**	**0,0189**	
3		**АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т**	**МАШ-Ч**	**110,838915**	

4	С207-148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,897775
5	С207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	5,0992875
6	С207-150	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,7468332
7	С211-1100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	13,40685
8		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	171,367542
9	С270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	38,807829
10	С212-701	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т	МАШ-Ч	4,8076875
11	С212-906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	4,9831875
12		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	2,25
13	С202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	152,7319953
14		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	4,5
15	С212-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	2,365875
16	С233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	15,107815
17		МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	264,87
18	С204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	208,3786531
19		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	46,466424
20	С235-481	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ-Ч	7,334334
21		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,2735775
22	С207-319	СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО), ВМЕСТИМОСТЬ КОВША 8 М3	МАШ-Ч	3,769875
23	С201-311	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,2041875
24	С201-312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	4,8076875
25	С233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	118,61982
26		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	0,2574
27		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 2,2 Т	МАШ-Ч	0,3425625
28	С204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	261,58095
29	С213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	41,24664
30		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3	МАШ-Ч	17,9982
31	С206-337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ-Ч	39,4002
32		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	11,09808
33	С234-101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	7,3242
34		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	115,9563429
35	С233-1003	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	84,66336
36		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	16,64712
37	С233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	137,664
38		ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ-Ч	27,01674
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		
39	SDVCHWALL100	ПАНЕЛИ МНОГОСЛОЙНЫЕ ТИПА СЭНДВИЧ БАЗАЛЬТОВЫЕ СТЕНОВЫЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2	510,75
40	SDVCHCEILING100	ПАНЕЛИ МНОГОСЛОЙНЫЕ ТИПА СЭНДВИЧ БАЗАЛЬТОВЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2	891,072
41	585621-138	ВОРОНКА	ШТ	4,5
42	2405-1448	КРОНШТЕЙН	ШТ	49,5
43	С124-2	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,2106
44	С124-3	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	6,10515
45	С124-24-1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ	Т	0,90675

46	С124-22	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,77355
47	С124-26	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ	Т	0,2376
48	С140-4590	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 60Х60Х3ММ	100КГ	8,271
49	С140-4600	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 80Х80Х3ММ	100КГ	20,412
50	С140-4601	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 120Х80Х3ММ	100КГ	52,551
51	С140-4602	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 100Х100Х3ММ	100КГ	4,1805
52	С140-4603	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 100Х50Х3ММ	100КГ	30,078
53	С140-4604	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 100Х100Х4ММ	100КГ	2,673
54	С140-4605	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 120Х80Х4ММ	100КГ	58,2975
55	С140-4606	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 200Х200Х5ММ	100КГ	16,983
56	С140-4607	ТРУБ СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 250Х250Х6ММ	100КГ	12,744
57	С140-4630	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	100КГ	28,7955
58	С140-9210	ВОДА	М3	17,55
59	С140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,37422
60	С140-12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	19,812276
61		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	33,114375
62	С111-1804	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА ТУНИКАБОН	М2	189,288
63		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	4129,92
64		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	344,16
65	С1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,197485155
66		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,006410286
67		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	М	688,32
68		ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	2064,96
69	С1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,022048479
70		ГРУНТОВКА	Т	0,52974
71	С1113-156	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,016890876
72		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,07425
73	С1113-246	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,214092
74		ПОКРЫТИЕ ЭПОКСИДНОЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩЕЕСЯ ДЛЯ ПОЛА	Т	2,6487
75		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	1,098
76		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0000945
77	С111-816	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,000947025
78		РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,433836
79	С111-1292	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0157752
80		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	91,4923998
81	С111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,1021748778
82	С111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,174709562
83	С111-1521	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,187724025
84		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,00041715
85	С112-53	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,02394
86	С112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,195255
87		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,173115
88		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,0021661
89	С140-42100	ЖЕЛОБА	М	49,23
90	С140-42101	КОНЕК	М	24,615
91		ЩЕБЕНЬ	М3	125,79255
92		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,0554904
93	С123-9057	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	50,4
94	С123-9001	БЛОКИ ОКОННЫЕ	М2	36
95		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	526,5
96	С140-44251	МЕТИЗЫ	КГ	28,35
97	С111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	19,8
98	С111-9412	ШЛИФКРУГИ	ШТ	1,4936349
99		КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	3,9636
100		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	8,262

101		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	176,5773
102		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,0099
103		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	44,6550921
104		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	35,595
105	С121-9002	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,22005
106		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ПЕРИЛ	Т	0,25029
107	С1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	16,654725
108		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4976
109		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	49,32

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "УЗ ТЕСТ" ДМ Ташкентская область Пискентский район ,Лолаарик МФЙ , ЛАБОРАТИЙ ДЛЯ ИСПЫ
ЛЕГКОВЫХ МАШИН ПО ПРАВИЛАМ UN ECE R 83 И R101

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-11

ЭМ ТП 1000 КВА И 630 КВА

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ
				НА ЕДИНИЦУ
1	2	3	4	5
		РАЗДЕЛ: ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ		
1	Ц8-1-1-6	ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ 35 КВ МОЩНОСТЬЮ, КВА 3000 #/ТРАНСФОРМАТОРЫ И АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ/	ШТ	2
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	274
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	27,5
1.3	00513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ-Ч	0,34
1.4	00766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	24,5
1.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,5
1.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00011
1.7	31087	КРАСКА	КГ	0,02
1.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	2,2
1.9	36081	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,006
1.10	46109	МУФТА	ШТ	2
1.11	64819	СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	6,67
1.12	65139	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5, ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ	Т	0,03225
1.13	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ	Т	0,001
2,1	Т1701-7033	ТРАСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ МАСЛЯНЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ 1000 КВА	ШТ	1
2,2	Т1701-7033	ТРАСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ МАСЛЯНЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ 630 КВА	ШТ	1
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 0,4 КВ		
3	Ц8-3-573-4	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ С ЗАМКОМ ЩНВ, ЩНС	ШТ	1
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,37
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36
3.3	00766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,07
3.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,71
3.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,1
3.6	31087	КРАСКА	КГ	0,02
3.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,1
4	Т185-2787	ВВОДНОЙ ПАНЕЛ ЩО 70-01-101 /IH-4000A/	ШТ	2
5	Т150313-81054	СЕКЦИОННЫЙ ПАНЕЛ С АВР ЩО 70-01-101 /IH-4000A/	ШТ	1
6	Т185-2790	ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНЫЕ ЩО 70-01-137, IH-1600A	ШТ	2
7	Т185-2787	ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНЫЕ ЩО 70-10-08, IH-4Х250A	ШТ	6
8	Т185-2789	ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНЫЕ ЩО 70-01-39, IH-2Х630A	ШТ	2
9	Т185-2785	ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНЫЕ ЩО 70-01-39, IH-2Х100A	ШТ	2
10	Т54-2868	ТОРЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ 2200Х800	ШТ	1
11	Т54-2869	ТОРЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ 2200Х1000	ШТ	1

12	**Ц8-1-67-7**	**УСТАНОВКА [ШКАФ] КОМПЛЕКТНАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ НА УСТАНОВЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, МАССА, КГ, ДО 100 #/КОНДЕНСАТОРЫ СТАТИЧЕСКИЕ И КОМПЛЕКТНЫЕ КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ/**	**ШТ**	**2**
12.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*2,6*
12.2	*00003*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,34*
12.3	*00766*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,17*
13	**Т1504-13241**	**КОМПЛЕКТНАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА НА НАПР. 380ВТ. УКМ 58-0,4-500-50У3**	**ШТ**	**2**
14	**Ц8-3-526-3**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 150**	**ШТ**	**2**
14.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*2,76*
14.2	*00003*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,012*
14.3	*00521*	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,04*
14.4	*00766*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,006*
14.5	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*0,13*
14.6	*30434*	*ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ*	*100ШТ*	*0,014*
14.7	*30484*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*КГ*	*0,431*
14.8	*31087*	*КРАСКА*	*КГ*	*0,047*
14.9	*35377*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А*	*КГ*	*0,07*
14.10	*64806*	*ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50*	*ШТ*	*1*
14.11	*97117*	*СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО*	*КГ*	*0,042*
15	**1504-1749**	**АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3Х ПОЛЮСНЫЙ ВА47-100/3/100А**	**ШТ**	**2**
		РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КОНСОЛИ С ОПОРНЫМ ИЗОЛЯТОРАМИ 0,4КВ		
16	**Ц8-2-341-1**	**ПОДВЕСКА С ФИКСАТОРОМ ПРЯМЫМ ИЛИ ОБРАТНЫМ #/ПОДВЕСКА КОНТАКТНОЙ СЕТИ НА КОНСОЛЯХ/**	**ШТ**	**2**
16.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*4,8*
16.2	*00003*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-Ч*	*2,69*
16.3	*00406*	*ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М*	*МАШ-Ч*	*2,69*
16.4	*32540*	*ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ*	*Т*	*0,16*
17	**С1110-173**	**СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50 ММ**	**Т**	**0,(**
18	**15102-4001**	**ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-250**	**ШТ**	**8**
19	**2405-1919**	**ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ**	**ШТ**	**8**
20	**С140-44251**	**МЕТИЗЫ**	**КГ**	**3**
21	**С111-1505**	**ЭЛЕКТРОДЫ Д 2 ММ: Э42А**	**Т**	**0,0**
		ШИНЫ		
22	**Ц8-5-45-2 ШНК.ДОП.4**	**ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**100 М**	**1,**
22.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*11*
22.2	*00003*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,57*
22.3	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*0,35*
22.4	*30800*	*СТАЛЬ КРУГЛАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ*	*Т*	*0,00017*
22.5	*31074*	*КРАСКА МАСЛЯНАЯ*	*КГ*	*0,593*
22.6	*32540*	*ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ*	*Т*	*0,002*
23	**С151-9010**	**ШИНОПРОВОД АЛЮМИНИЕВАЯ 0,4КВ АД31Т 1Х100**	**М**	**18**
		КАБЕЛЬНЫЕ КОНСРУКЦИИ В КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛАХ ТП		
24	**344962-5051-К**	**КАБЕЛЬНАЯ СТОЙКА, ДЛИНА-800 К1152У3**	**ШТ**	**2**
25	**344962-5141-К**	**КАБЕЛЬНАЯ ПОЛКА, ДЛИНА-250 К1161У3**	**ШТ**	**7**
26	**Ц8-2-152-13**	**ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ЗЕТОВЫЙ 200 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЩИТОВ**	**100ШТ**	**0,**
26.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*18*
26.2	*00003*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,44*

26.3	*00766*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,22*
26.4	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*7,2*
26.5	*35377*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А*	*КГ*	*1,58*
27	**Т2405-1725-2**	**ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ЗЕТОВЫЙ К-236**	**ШТ**	**5**
28	**С140-44251**	**МЕТИЗЫ**	**КГ**	**5**
		РАЗДЕЛ: БАРЬЕР В КАМЕРЕ ТРАНСФАРМАТОРА (2 ШТ)		
29	**С1110-172**	**СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40 ММ**	**Т**	**0,00**
30	**Ц8-2-472-2**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ**	**100М**	**0,**
30.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*16,6*
30.2	*00003*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,44*
30.3	*00766*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,22*
30.4	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*3,13*
30.5	*35377*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А*	*КГ*	*0,9*
31	**С140-4692**	**СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5**	**100КГ**	**0,0**
32	**С140-3657**	**СТАЛЬ КРУГЛАЯ Д=10**	**100КГ**	**0,0**
33	**С111-9348**	**ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 4 ММ**	**КГ**	**0,0**
34	**С112-195**	**БРУСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ**	**М3**	**11**
		ПОДСТАВКА ИЗОЛИРУЮЩАЯ		
35	**589421-А078**	**ИЗОЛЯТОР СН-6У2**	**ШТ**	**4**
36	**С111-405**	**КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ**	**Т**	**0,0**
37	**С111-1505**	**ЭЛЕКТРОДЫ Д 2 ММ: Э42А**	**Т**	**0,0**
38	**С112-195**	**БРУСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ**	**М3**	**91**
		ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ		
39	**Ц8-1-87-2**	**ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ ИЛИ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА, ПРОХОДНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ИЛИ ПРОХОДА ШИН #/ОГРАЖДЕНИЯ, ПЛИТЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/**	**М2**	**1,**
39.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*12,3*
39.2	*00003*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,3*
39.3	*00766*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,15*
39.4	*30484*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*КГ*	*2,28*
40	**583100-Б001**	**ДОСКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ**	**ШТ**	**4**
41	**С1110-172**	**СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40 ММ**	**Т**	**0,00**
42	**2405-11082**	**БОЛТЫ С ГАЙКОЙ**	**ШТ**	**3**
		РАЗДЕЛ: ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ		
43	**589421-А079**	**ИЗОЛИРУЮЩИЙ ШТАНГА ШО10/У1**	**ШТ**	**5**
44	**2402-3018**	**ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-5**	**ШТ**	**2**
45	**2402-3006**	**ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ ОУ-8**	**ШТ**	**2**
46	**15011-4042**	**ИНДУКЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ МИН-1**	**ШТ**	**1**
47	**240401-432**	**КЛЕЩИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ К-10**	**ШТ**	**1**
48	**0508-7-1**	**ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ**	**ШТ**	**2**
49	**1503-11023**	**КОВЕР РЕЗИНОВЫЙ ДИЗЕЛЕКТРИЧЕСКИЙ**	**ШТ**	**2**
50	**2802-4-1**	**ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ**	**ШТ**	**2**
		ВНУТРЕННЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЕ		
51	**Ц8-2-472-2**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ**	**100М**	**0,**
51.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*16,6*
51.2	*00003*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,44*
51.3	*00766*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,22*
51.4	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*3,13*

51.5	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9
52	С1110-170	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 25Х4 ММ	Т	0,0
53	2405-1711-1	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 20Х5	М	4
		РАЗДЕЛ: КАБЕЛИ		
54	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,
54.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37
54.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,27
54.3	00766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,03
54.4	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3
54.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01
54.6	31087	КРАСКА	КГ	0,3
54.7	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025
54.8	46163	СКОБЫ	10ШТ	28
54.9	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12
55	С151-631	КАБЕЛЬ ВВГНГ-660 СЕЧ.4Х2,5	1000М	0,(
56	С151-635	КАБЕЛЬ ВВГНГ-660 СЕЧ.4Х16	1000М	0,(
57	Ц8-3-573-5	ШКАФ [ПУЛЬТ] УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА, ММ, ДО 900Х600Х500 ЩО1, ЩО2, ЩО3	ШТ	1
57.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,37
57.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,53
57.3	00766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,12
57.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,84
57.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,1
57.6	31087	КРАСКА	КГ	0,02
57.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,15
58	1708-2132	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН-363, 330Х120Х410	ШТ	1
59	Ц8-3-526-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 50	ШТ	6
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,56
59.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,004
59.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04
59.4	00766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,002
59.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,13
59.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014
59.7	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049
59.8	31087	КРАСКА	КГ	0,036
59.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07
59.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1
59.11	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012
60	15175-1368	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВВОДНОЙ ВА6-125/32А	ШТ	1
61	1504-1003	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/3 НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 63А, 16А	ШТ	5
62	Ц8-2-419-1	ШИНОПРОВОД НА УСТАНОВЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	100М	0,4
62.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	59,9
62.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	24,3
62.3	00766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	1,09
62.4	46163	СКОБЫ	10ШТ	3,4
62.5	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,08
63	С1513-154	ШИНЫ N И PE /1ШТ-42М/	ШТ	1

		МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ		
64	**Ц8-2-152-4**	**КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ. СТОЙКА СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ [БЕЗ ПОЛОК] МАССА, КГ, ДО 1,6**	**100ШТ**	**0,**
64.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*28,4*
64.2	*00003*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,82*
64.3	*00766*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,41*
64.4	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*22*
64.5	*35377*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А*	*КГ*	*3,68*
64.6	*46163*	*СКОБЫ*	*10ШТ*	*4,4*
65	**С111-9414**	**ШВЕЛЛЕРЫ N16-24,СТАЛИ ИЗ ПОЛУСПОКОЙНОЙ 18 ПС**	**Т**	**0,0**
		ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
1		**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**	**ЧЕЛ-Ч**	**712,**
2		**ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ**	**ЧЕЛ-Ч**	**81,6**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
3	**С203-1050**	**ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М**	**МАШ-Ч**	**5,**
4	**С203-203**	**ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т**	**МАШ-Ч**	**0,**
5	**С270-46**	**ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**	**МАШ-Ч**	**0,**
6	**С202-1102**	**КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т**	**МАШ-Ч**	**51,2**
7	**С204-502**	**УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)**	**МАШ-Ч**	**27,9**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		
8	**15102-4001**	**ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-250**	**ШТ**	**8**
9	**2405-1919**	**ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ**	**ШТ**	**8**
10	**Т2405-1725-2**	**ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ЗЕТОВЫЙ К-236**	**ШТ**	**5**
11	**589421-А078**	**ИЗОЛЯТОР СН-6У2**	**ШТ**	**4**
12	**583100-Б001**	**ДОСКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ**	**ШТ**	**4**
13	**2405-11082**	**БОЛТЫ С ГАЙКОЙ**	**ШТ**	**3**
14	**589421-А079**	**ИЗОЛИРУЮЩИЙ ШТАНГА ШО10/У1**	**ШТ**	**5**
15	**0508-7-1**	**ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ**	**ШТ**	**2**
16	**2802-4-1**	**ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ**	**ШТ**	**2**
17	**2405-1711-1**	**СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 20Х5**	**М**	**4**
18	**С140-3657**	**СТАЛЬ КРУГЛАЯ Д=10**	**100КГ**	**0,0**
19	**С140-4692**	**СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5**	**100КГ**	**0,0**
20	**С111-179**	**ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ**	**Т**	**0,00**
21		**ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ**	**100ШТ**	**0,1**
22		**ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ**	**КГ**	**0,**
23		**БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ**	**КГ**	**5,3**
24	**С111-219**	**ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3**	**Т**	**0,0**
25		**СТАЛЬ КРУГЛАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ**	**Т**	**0,00**
26	**С111-405**	**КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ**	**Т**	**0,0**
27		**КРАСКА МАСЛЯНАЯ**	**КГ**	**0,8**
28		**КРАСКА**	**КГ**	**0,**
29	**С111-813**	**ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ**	**Т**	**0,32**
30	**С111-9414**	**ШВЕЛЛЕРЫ N16-24,СТАЛИ ИЗ ПОЛУСПОКОЙНОЙ 18 ПС**	**Т**	**0,0**
31	**С111-1505**	**ЭЛЕКТРОДЫ Д 2 ММ: Э42А**	**Т**	**0,0**
32		**ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А**	**КГ**	**8,5**
33	**С112-81**	**ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА**	**М3**	**0,0**
34	**С112-195**	**БРУСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ**	**М3**	**10**

35	С1110-170	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 25Х4 ММ	Т	0,0
36	С1110-172	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40 ММ	Т	0,00
37	С1110-173	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50 ММ	Т	0,(
38	С140-44251	МЕТИЗЫ	КГ	5
39	С111-9348	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,0
40		МУФТА	ШТ	4
41		СКОБЫ	10ШТ	22,(
42	С151-9010	ШИНОПРОВОД АЛЮМИНИЕВАЯ 0,4КВ АД31Т 1Х100	М	18
43		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	8
44		СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	13,
45		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5, ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ	Т	0,0(
46		СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ	Т	0,0
47		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,0
48	С1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,18
49	С151-631	КАБЕЛЬ ВВГНГ-660 СЕЧ.4Х2,5	1000М	0,(
50	С151-635	КАБЕЛЬ ВВГНГ-660 СЕЧ.4Х16	1000М	0,(
51	С1513-154	ШИНЫ N И PE /1ШТ-42М/	ШТ	1
		ОБОРУДОВАНИЕ		
52	Т1701-7033	ТРАСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ МАСЛЯНЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10/0,4КВ МОЩНОСТЬЮ 2500 КВА. ТМГ-2500/10/0,4	ШТ	2
53	Т185-2787	ВВОДНОЙ ПАНЕЛ ЩО 70-01-101 (IН-4000А)	ШТ	8
54	Т150313-81054	СЕКЦИОННЫЙ ПАНЕЛ С АВР ЩО 70-01-101 (IН-4000А)	ШТ	1
55	Т185-2790	ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНЫЕ ЩО 70-01-137, IН-1600А	ШТ	2
56	Т185-2789	ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНЫЕ ЩО 70-01-39, IН-2Х630А	ШТ	2
57	Т185-2785	ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНЫЕ ЩО 70-01-39, IН-2Х100А	ШТ	2
58	Т54-2868	ТОРЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ 2200Х800	ШТ	1
59	Т54-2869	ТОРЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ 2200Х1000	ШТ	1
60	Т1504-13241	КОМПЛЕКТНАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА НА НАПР. 380ВТ. УКМ 58-0,4-500-50УЗ	ШТ	2
61	1504-1749	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3Х ПОЛЮСНЫЙ ВА47-100/3/100А	ШТ	2
62	344962-5051-К	КАБЕЛЬНАЯ СТОЙКА, ДЛИНА-800 К1152УЗ	ШТ	2
63	344962-5141-К	КАБЕЛЬНАЯ ПОЛКА, ДЛИНА-250 К1161УЗ	ШТ	7
64	2402-3018	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-5	ШТ	2
65	2402-3006	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ ОУ-8	ШТ	2
66	15011-4042	ИНДУКЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ МИН-1	ШТ	1
67	240401-432	КЛЕЩИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ К-10	ШТ	1
68	1503-11023	КОВЕР РЕЗИНОВЫЙ ДИЗЕЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ШТ	2
69	1504-1003	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/3 НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 63А, 16А	ШТ	5
70	15175-1368	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВВОДНОЙ ВА6-125/32А	ШТ	1
71	1708-2132	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН-363, 330Х120Х410	ШТ	1

ЫТАНИЙ

-ВО
ПО ПРОЕКТУ
6
548
55
0,68
49
5
0,00022
0,04
4,4
0,012
4
4
13,34
0,0645
0,002
2
28,44
4,32
0,84
8,52
1,2
0,24
1,2

2
5,2
0,68
0,34
2
2
5,52
0,024
0,08
0,012
0,26
0,028
0,862
0,094
0,14
2
0,084
2
2
2
9,6
5,38
5,38
0,32
04
3
3
3
03
4
15,4
0,798
0,49
0,000238
0,8302
0,0028
30
5
5
5
9
0,22

0,11
3,6
0,79
0
0
452
08
1,328
0,0352
0,0176
0,2504
0,072
196
072
024
.,4
4
005
02
.,2
28
15,744
0,384
0,192
2,9184
4
0013
2
5
2
2
1
1
2
2
2
08
1,328
0,0352
0,0176
0,2504

0,072
312
0
7
25,9
3,689
0,021
0,91
0,007
0,21
0,00175
19,6
0,084
03
04
L
2,37
0,53
0,12
0,84
0,1
0,02
0,15
L
5
9,36
0,024
0,24
0,012
0,78
0,084
0,294
0,216
0,42
6
0,072
L
5
42
25,158
10,206
0,4578
1,428
0,0336
L

36
10,224
0,2952
0,1476
7,92
1,3248
1,584
015
572
206
38
58
32
876
108
3
3
0
4
4
2
5
2
2
0
072
196
022
12
91
744
07
0238
05
302
32
455
15
23
688
12
2,6

312
465
04
3
24
4
612
80
8
34
645
02
84
896
03
04
1
2
8
1
2
2
2
1
2
2
5
5
2
2
1
1
2
5
1
1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "УЗ ТЕСТ" ДМ Ташкентская область Пискентский район ,Лолаарик МФЙ , ЛАБОРАТИЙ ДЛЯ ИСПЫ
ЛЕГКОВЫХ МАШИН ПО ПРАВИЛАМ UN ECE R 83 И R101

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 13

НВК И НПТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ НА ЕДИНИЦУ
1	2	3	4	5
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2		
1	Е1-1-9-15 ШНК.ДОП.3	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 /0,5-0,63/ М3, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 3**	1000М3	0,5
1.1	*02263*	*ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 М3*	*МАШ-Ч*	*39,53*
2	Е1-2-57-3	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3**	100М3	0,5
2.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*248*
3	Е1-2-61-3	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 3**	100М3	1,3
3.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*121*
4	Е1-1-33-3	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 3 ГРУППА ГРУНТОВ**	1000М3	0,3
4.1	*00257*	*БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*10,36*
5	Е22-4-1-1	**УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ**	10М3	3,1
5.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*88,6*
5.2	*00762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*20,36*
5.3	*02703*	*ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,32*
5.4	*12699*	*ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ*	*М3*	*2,26*
5.5	*30407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,0008*
5.6	*30659*	*ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ*	*М2*	*1,2*
5.7	*36025*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА*	*М3*	*0,04*
5.8	*41746*	*ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ*	*М3*	*3,95*
5.9	*42158*	*КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 700 ММ*	*М*	*5,8*
5.10	*42159*	*КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 1500 ММ*	*М*	*9,6*
5.11	*45021*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)*	*М3*	*1,33*
6	Е23-4-11-1	**УСТАНОВКА ЛЮКА**	ШТ	1
6.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1,31*
6.2	*61785*	*ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ТИП ПО ПРОЕКТУ*	*ШТ*	*1*
7	Е22-1-11-6	**УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ**	КМ	0,3
7.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*376*
7.2	*00126*	*АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*80,78*
7.3	*00270*	*БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*1,65*
7.4	*00846*	*КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ (6,3 Т)*	*МАШ-Ч*	*13,55*

7.5	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	33
7.6	01959	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	МАШ-Ч	1,97
7.7	02700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	30
7.8	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,05
7.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,13
7.10	36025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,2
7.11	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	3,3
8	**113-3064-3**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-219ММ**	**М**	**39**
9	**Е22-1-11-5**	**УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ**	**КМ**	**0,(**
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	360
9.2	00126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ-Ч	25,23
9.3	00270	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,54
9.4	00846	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ (6,3 Т)	МАШ-Ч	12,1
9.5	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	24,75
9.6	01959	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	МАШ-Ч	1,74
9.7	02700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	20
9.8	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,04
9.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,08
9.10	36025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,2
9.11	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	2,48
10	**113-3059**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-159ММ**	**М**	**2(**
11	**Е22-1-11-3**	**УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**КМ**	**0,0**
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	270
11.2	00126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ-Ч	17,6
11.3	00270	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,1
11.4	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	16,5
11.5	01959	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	МАШ-Ч	1,39
11.6	02700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	12
11.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,04
11.8	36025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,18
11.9	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	1,65
12	**113-3049**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-89ММ**	**М**	**8**
13	**Е22-1-11-2**	**УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 75 ММ**	**КМ**	**0,0**
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	254
13.2	00126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ-Ч	13,68
13.3	00270	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,88
13.4	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	12,36
13.5	01959	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	МАШ-Ч	0,58

13.6	02700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	8
13.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,03
13.8	36025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,18
13.9	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	1,24
14	**113-3047**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-76ММ**	**М**	**5**
15	**Е22-1-11-1**	**УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**КМ**	**0,0**
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	253
15.2	00126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ-Ч	11,18
15.3	00270	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,88
15.4	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	8,26
15.5	01959	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	МАШ-Ч	0,58
15.6	02700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	8
15.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,02
15.8	36025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,18
15.9	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,83
16	**113-3041**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-57ММ**	**М**	**8**
17	**113-3019**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-25ММ**	**М**	**3**
18	**Е16-5-1-6**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**ШТ**	**4**
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,61
18.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,25
18.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00079
18.4	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,00504
18.5	96949	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 200 ММ	1000ШТ	0,002
19	**2307-11039**	**ЗАДВИЖКА Д-200ММ**	**ШТ**	**4**
20	**Е16-5-1-5**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ**	**ШТ**	**4**
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,72
20.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,86
20.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00056
20.4	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,00504
20.5	96948	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 150 ММ	1000ШТ	0,002
21	**2307-11038**	**ЗАДВИЖКА Д-150ММ**	**ШТ**	**4**
22	**Е16-5-1-3**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ**	**ШТ**	**2**
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,91
22.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,63
22.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033
22.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207
22.5	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,002
23	**2307-11035**	**ЗАДВИЖКА Д-80ММ**	**ШТ**	**1**
24	**2307-11032**	**ЗАДВИЖКА Д-65ММ**	**ШТ**	**1**

25	**Е16-5-1-2**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ**	**ШТ**	**1**
25.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1,47*
25.2	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*0,35*
25.3	*35319*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А*	*Т*	*0,00014*
25.4	*52040*	*БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ*	*Т*	*0,0011*
25.5	*96946*	*ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ*	*1000ШТ*	*0,002*
26	**2307-11028**	**ЗАДВИЖКА Д-50ММ**	**ШТ**	**1**
27	**Е16-5-1-1**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**ШТ**	**2**
27.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1,47*
27.2	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*0,35*
27.3	*35319*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А*	*Т*	*0,00014*
27.4	*52039*	*БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ*	*Т*	*0,0011*
27.5	*96946*	*ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ*	*1000ШТ*	*0,002*
28	**2307-11002**	**ЗАДВИЖКА Д-25ММ**	**ШТ**	**2**
29	**Е22-3-11-3**	**УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ**	**ШТ**	**3**
29.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1,82*
29.2	*00762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,02*
29.3	*52040*	*БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ*	*Т*	*0,0028*
29.4	*63482*	*ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 125 ММ, ВЫСОТОЙ 500-2500 ММ*	*ШТ*	*1*
30	**Ц12-19-7-13 ШНК.ДОП.0**	**ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРУБОПРОВОДА, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ОТВОД, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219ММ**	**10ШТ**	**0,**
30.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*27,4*
30.2	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*14,28*
30.3	*35310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,00311*
31	**С1534-39**	**ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д-200ММ**	**ШТ**	**5**
32	**Ц12-19-7-1 ШНК.ДОП.0**	**ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРУБОПРОВОДА, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ОТВОД, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32ММ**	**10ШТ**	**0,**
32.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*4,56*
32.2	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*1,85*
32.3	*35310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,00034*
33	**С1534-29**	**ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д-25ММ**	**ШТ**	**2**
34	**Ц12-19-7-65 ШНК.ДОП.0**	**ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРУБОПРОВОДА, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ТРОЙНИК, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219ММ**	**10ШТ**	**0,**
34.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*36,5*
34.2	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*18,45*
34.3	*35310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,00402*
35	**2310-20181**	**ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ Д-200ММ**	**ШТ**	**4**
36	**2310-20182**	**ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ Д-219Х159Х219ММ**	**ШТ**	**4**
37	**Е22-3-14-6**	**ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ**	**ФЛАНЕЦ**	**8**
37.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1,43*
37.2	*00126*	*АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*1,09*
37.3	*35310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,00058*
38	**2310-1013**	**ФЛАНЕЦ Д-200ММ**	**ШТ**	**8**

39	**Е22-3-14-5**	**ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ**	**ФЛАНЕЦ**	**8**
39.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,9*
39.2	*00126*	*АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*0,59*
39.3	*35310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,00044*
40	**2310-1012**	**ФЛАНЕЦ Д-150ММ**	**ШТ**	**8**
41	**Е22-3-14-2**	**ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ**	**ФЛАНЕЦ**	**4**
41.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,46*
41.2	*00126*	*АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*0,31*
41.3	*35310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,00022*
42	**2310-1009**	**ФЛАНЕЦ Д-80ММ**	**ШТ**	**2**
43	**2310-1008**	**ФЛАНЕЦ Д-65ММ**	**ШТ**	**2**
44	**Е22-3-14-1**	**ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**ФЛАНЕЦ**	**2**
44.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,32*
44.2	*00126*	*АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*0,21*
44.3	*35310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,0001*
45	**2310-1007**	**ФЛАНЕЦ Д-50ММ**	**ШТ**	**2**
46	**Е1-1-30-3**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 3 ГРУППА ГРУНТОВ**	**1000М3**	**0,04**
46.1	*00257*	*БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*14,96*
47	**Е6-1-1-1**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО УПОРА**	**100М3**	**0,0**
47.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*180*
47.2	*00403*	*ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*48*
47.3	*45022*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)*	*М3*	*102*
48	**Е8-1-4-1**	**БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГЛИНОЙ**	**М3**	**20**
48.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*8,04*
48.2	*01866*	*ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*1,16*
48.3	*09650*	*ГЛИНА*	*М3*	*1,15*
49	**Е22-6-1-3**	**ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**КМ**	**0,4**
49.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*51,5*
49.2	*30650*	*ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А*	*Т*	*0,00235*
		ХОЗ.-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1		
50	**Е1-1-9-15 ШНК.ДОП.3**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 /0,5-0,63/ М3, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 3**	**1000М3**	**0,2**
50.1	*02263*	*ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 М3*	*МАШ-Ч*	*39,53*
51	**Е1-2-57-3**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3**	**100М3**	**0,2**
51.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*248*
52	**Е1-2-61-3**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 3**	**100М3**	**0,4**
52.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*121*
53	**Е1-1-33-3**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 3 ГРУППА ГРУНТОВ**	**1000М3**	**0,1**
53.1	*00257*	*БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*10,36*
54	**Е22-4-1-1**	**УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ**	**10М3**	**1,0**
54.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*88,6*
54.2	*00762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*20,36*
54.3	*02703*	*ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,32*

54.4	12699	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	2,26
54.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0008
54.6	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,2
54.7	36025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,04
54.8	41746	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	М3	3,95
54.9	42158	КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 700 ММ	М	5,8
54.10	42159	КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 1500 ММ	М	9,6
54.11	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,33
55	**Е23-4-11-1**	**УСТАНОВКА ЛЮКА**	**ШТ**	**9**
55.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,31
55.2	61785	ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ТИП ПО ПРОЕКТУ	ШТ	1
56	**Е23-1-20-1 ШНК.ДОП.6**	**УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА /ПВХ/ ДИАМЕТРОМ:200 ММ**	**100М**	**1,**
56.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,56
56.2	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	3,7
56.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1
56.4	09219	ВОДА	М3	3,1
57	**ПЭТРУБ100**	**ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ПНД/ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**М**	**2**
58	**ПЭТРУБ150**	**ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ПНД/ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ**	**М**	**14**
59	**Е22-1-11-9**	**УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 350 ММ**	**КМ**	**0,0**
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	615
59.2	00126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ-Ч	110,28
59.3	00270	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,65
59.4	00846	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ (6,3 Т)	МАШ-Ч	35,06
59.5	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	57,75
59.6	01959	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	МАШ-Ч	4,99
59.7	02700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	42,5
59.8	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,07
59.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,14
59.10	36025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,23
59.11	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	5,78
60	**113-3077-7**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-315ММ**	**М**	**7**
61	**Е1-1-9-15 ШНК.ДОП.3**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 /0,5-0,63/ М3, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 3**	**1000М3**	**0,0**
61.1	02263	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 М3	МАШ-Ч	39,53
62	**Е6-1-1-1**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО УПОРА**	**100М3**	**0,0**
62.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180
62.2	00403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	48
62.3	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102
63	**Е8-1-4-1**	**БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГЛИНОЙ**	**М3**	**7,**
63.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,04
63.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,16
63.3	09650	ГЛИНА	М3	1,15

64	**Е22-6-2-6**	**ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ**	**КМ**	**0,1**
64.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*32,5*
64.2	*09219*	*ВОДА*	*М3*	*113*
		ПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ЯЩИКОМ ДЛЯ ПЕСКА		
65	**Е6-1-1-2**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3**	**100М3**	**0,0**
65.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*535,5*
65.2	*00403*	*ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*26,3*
65.3	*00762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*28,22*
65.4	*01571*	*ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ*	*МАШ-Ч*	*0,84*
65.5	*30407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,0238*
65.6	*36061*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА*	*М3*	*0,68*
65.7	*45022*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)*	*М3*	*102*
65.8	*51619*	*ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ*	*М2*	*64,1*
66	**Е9-3-31-1**	**МОНТАЖ ЩИТОВ И БЛОКОВ ВСТРОЕННЫХ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ, СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ**	**Т**	**1**
66.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*22,18*
66.2	*00762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*1,89*
66.3	*01147*	*МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*6,8*
66.4	*01513*	*ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А*	*МАШ-Ч*	*7,62*
66.5	*02577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*1,79*
66.6	*30407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,000010*
66.7	*31419*	*ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ*	*Т*	*0,00031*
66.8	*31524*	*РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4*	*Т*	*0,0006*
66.9	*34241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*1,4*
66.10	*35312*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46*	*Т*	*0,0044*
66.11	*36023*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА*	*М3*	*0,00103*
66.12	*44897*	*ШЛИФКРУГИ*	*ШТ*	*1,7*
66.13	*45077*	*ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ*	*КГ*	*0,42*
67	**С140-5507**	**ШВЕЛЛЕР НР12**	**100КГ**	**0,**
68	**С140-4630**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ**	**100КГ**	**0,**
69	**С140-5061**	**СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х5**	**100КГ**	**0,**
70	**1601-2317**	**КОМПЛЕКТАЦИЯ ЯЩИКА ДЛЯ ПЕСКА В КОМПЛЕКТЕ С ОГНЕТУШИТЕЛЕМ, ВЕДРОМ, ЛОПАТОЙ, БАГОР, ЛОМ И Т.Д**	**КОМПЛ**	**1**
		ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
1		**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**	**ЧЕЛ-Ч**	**1490,**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
2	**С215-202**	**АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)**	**МАШ-Ч**	**56,3**
3	**С207-148**	**БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)**	**МАШ-Ч**	**6,09**
4	**С207-117**	**БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С.)**	**МАШ-Ч**	**0,85**
5	**С211-1100**	**ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ**	**МАШ-Ч**	**0,64**

6	С202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	93,79
7	С215-701	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ (6,3 Т)	МАШ-Ч	8,23
8	С233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	25,1
9	С204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	7,(
10		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,00
11	С233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	32,7
12	С215-1700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	МАШ-Ч	1,22
13	С204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	25,
14	С206-247	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 М3	МАШ-Ч	33,01
15		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1
16	С204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,7
17		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	15,
18		ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,34
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		
19	113-3064-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-219ММ	М	39
20	113-3059	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-159ММ	М	2(
21	113-3049	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-89ММ	М	8
22	113-3047	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-76ММ	М	5
23	113-3041	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-57ММ	М	8
24	113-3019	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-25ММ	М	3(
25	2307-11039	ЗАДВИЖКА Д-200ММ	ШТ	4
26	2307-11038	ЗАДВИЖКА Д-150ММ	ШТ	4
27	2307-11035	ЗАДВИЖКА Д-80ММ	ШТ	1
28	2307-11032	ЗАДВИЖКА Д-65ММ	ШТ	1
29	2307-11028	ЗАДВИЖКА Д-50ММ	ШТ	1
30	2307-11002	ЗАДВИЖКА Д-25ММ	ШТ	2
31	2310-20181	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ Д-200ММ	ШТ	4
32	2310-20182	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ Д-219Х159Х219ММ	ШТ	4
33	2310-1013	ФЛАНЕЦ Д-200ММ	ШТ	8
34	2310-1012	ФЛАНЕЦ Д-150ММ	ШТ	8
35	2310-1009	ФЛАНЕЦ Д-80ММ	ШТ	2
36	2310-1008	ФЛАНЕЦ Д-65ММ	ШТ	2
37	2310-1007	ФЛАНЕЦ Д-50ММ	ШТ	2
38	ПЭТРУБ100	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	2
39	ПЭТРУБ150	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	14
40	113-3077-7	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-315ММ	М	7(
41	С140-4630	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	100КГ	0,7
42	С140-5061	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х5	100КГ	0,2
43	С140-5507	ШВЕЛЛЕР НР12	100КГ	0,4
44	С140-9219	ВОДА	М3	23,9
45	С140-9650	ГЛИНА	М3	32,
46		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	9,509
47		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003
48	С111-254	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,001
49		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	5,04
50	С1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00
51	С1113-156	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0(
52	С111-807	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,02
53	С111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,

54	С111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,07
55	С111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0
56	С111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00
57	С112-23	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00
58	С112-25	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,27
59	С112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,00
60		ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	М3	16,62
61	С140-42158	КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 700 ММ	М	24,40
62	С140-42159	КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 1500 ММ	М	40,39
63	С111-9412	ШЛИФКРУГИ	ШТ	3,53
64		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	5,59
65		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	1,4
66		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,4
67	С1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	0,08
68	С130-39	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0
69	С130-40	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,01
70	С130-41	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,04
71		ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ТИП ПО ПРОЕКТУ	ШТ	2
72	С1630-3	ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 125 ММ, ВЫСОТОЙ 500-2500 ММ	ШТ	3
73	С1534-29	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д-25ММ	ШТ	2
74	С1534-39	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д-200ММ	ШТ	5
75	С1541-63	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,0
76	С1541-64	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,0
77	С1541-65	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 150 ММ	1000ШТ	0,0
78	С1541-66	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 200 ММ	1000ШТ	0,0
		ОБОРУДОВАНИЕ		
79	1601-2317	КОМПЛЕКТАЦИЯ ЯЩИКА ДЛЯ ПЕСКА В КОМПЛЕКТЕ С ОГНЕТУШИТЕЛЕМ, ВЕДРОМ, ЛОПАТОЙ, БАГОР, ЛОМ И Т.Д	КОМПЛ	1

ЫТАНИЙ

-ВО
ПО ПРОЕКТУ
6
568
22,010304
57
138,136
92
168,432
619
3,749284
714
280,98604
64,569704
1,014848
7,167364
0,00253712
3,80568
0,126856
12,52703
18,39412
30,44544
4,217962
4
18,34
14
93
147,768
31,74654
0,64845
5,32515

12,969
0,77421
11,79
0,01965
0,05109
0,0786
1,2969
03
02
7,2
0,5046
0,0308
0,242
0,495
0,0348
0,4
0,0008
0,0016
0,004
0,0496
0
08
2,16
0,1408
0,0088
0,132
0,01112
0,096
0,00032
0,00144
0,0132
3
05
1,27
0,0684
0,0044
0,0618
0,0029

0,04
0,00015
0,0009
0,0062
5
38
9,614
0,42484
0,03344
0,31388
0,02204
0,304
0,00076
0,00684
0,03154
3
0
4
34,44
5
0,00316
0,02016
0,008
1
1
26,88
3,44
0,00224
0,02016
0,008
1
2
5,82
1,26
0,00066
0,00414
0,004
1
1

L
1,47
0,35
0,00014
0,0011
0,002
L
2
2,94
0,7
0,00028
0,0022
0,004
2
3
5,46
0,06
0,0084
3
5
13,7
7,14
0,001555
5
2
0,912
0,37
0,000068
2
4
14,6
7,38
0,001608
4
4
3
11,44
8,72
0,00464
3

3
7,2
4,72
0,00352
3
4
1,84
1,24
0,00088
2
2
2
0,64
0,42
0,0002
2
412
0,616352
093
1,674
0,4464
0,9486
,7
166,428
24,012
23,805
64
23,896
0,0010904
38
9,40814
38
59,024
76
57,596
666
1,725976
362
91,80732
21,097032
0,331584

2,341812
0,00082896
1,24344
0,041448
4,09299
6,00996
9,94752
1,378146
)
11,79
9
66
40,7696
6,142
0,166
5,146
2
14
176
46,74
8,38128
0,1254
2,66456
4,389
0,37924
3,23
0,00532
0,01064
0,01748
0,43928
6
404
1,597012
034
0,612
0,1632
0,3468
5
60,3
8,7
8,625

.66
5,395
18,758
013
0,69615
0,03419
0,036686
0,001092
0,000031
0,000884
0,1326
0,08333
L
22,18
1,89
6,8
7,62
1,79
0,000010
0,00031
0,0006
1,4
0,0044
0,00103
1,7
0,42
46
78
29
L
15611
5646
1612
5129
3379

5422
171
6068
62
1092
712
431
64
5456
66
79
86
6432
93
0
3
5
3
0
4
4
L
L
L
2
4
4
3
3
2
2
2
2
44
6
78
29
46
904
43
9176
40702
0904
912
031
006
577
4

7031
044
648
103
7564
0884
2002
0408
9296
672
6108
28
42
333
022
.364
032
3
3
2
5
06
04
08
08
L

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "УЗ ТЕСТ" ДМ Ташкентская область Пискентский район ,Лолаарик МФЙ , ЛАБОРАТИЙ ДЛЯ ИСПЫ
ЛЕГКОВЫХ МАШИН ПО ПРАВИЛАМ UN ECE R 83 И R101

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 20

Противопожарные резервуары и насосная станция

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ НА ЕДИНИЦУ
1	2	3	4	5
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
1	Е1-1-18-5 ШНК.ДОП.3	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 500 М3, ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2**	1000М3	2,0
1.1	*02288*	*ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3*	*МАШ-Ч*	*69,62*
2	Е1-1-31-2	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ**	1000М3	0,6
2.1	*00259*	*БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*11*
3	Е1-1-31-10 К=2	**ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-031-2 ЗА 2 РАЗА**	1000М3	0,6
3.1	*00259*	*БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*18,48*
4	Е1-2-55-2	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	100М3	0,(
4.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*189*
5	Е1-1-33-2	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ**	1000М3	1,9
5.1	*00257*	*БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*8,87*
6	Е1-2-61-2	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	100М3	1,(
6.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*97,2*
7	Е1-2-5-1	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2**	100М3	10
7.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*12,53*
7.2	*00660*	*КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН*	*МАШ-Ч*	*3,04*
7.3	*01866*	*ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*12,18*
8	С310-1030	**ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 30 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1**	Т	26(
8.1	*00163*	*АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,192*
		КЛАДОЧНАЯ		
9	Е8-2-5-1	**КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	М3	140
9.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*6,03*
9.2	*00762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,4*

9.3	36026	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	М3	0,0005
9.4	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,24
9.5	45040	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	0,394
10	**Е8-2-7-1**	**АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т**	**0,4**
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,73
10.2	00672	КОПРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ ДЛЯ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 12 М	МАШ-Ч	0,23
10.3	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	1
11	**Е6-1-35-1**	**УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ**	**100М3**	**0,06**
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1016,26
11.2	00403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	49,09
11.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	70,81
11.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	208,25
11.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037
11.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25
11.7	36061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,81
11.8	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5
11.9	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9
12	**Е6-2-12-1 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ /КОЛОНН, БАЛОК/**	**Т**	**0,5**
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	107,61
12.2	00347	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ-Ч	2,73
12.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,72
12.4	02484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	0,58
12.5	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,26
12.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,01
12.7	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,0076
12.8	45908	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ	М2	5
13	**С124-22**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,4**
14	**С124-1**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,1**
		КЛАДОЧНАЯ НА ОТМЕТКЕ +4,030		
15	**Е8-2-5-1**	**КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**М3**	**1**
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,03
15.2	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,4
15.3	36026	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	М3	0,0005
15.4	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,24
15.5	45040	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	0,394
16	**Е8-2-7-1**	**АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т**	**0,**
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,73
16.2	00672	КОПРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ ДЛЯ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 12 М	МАШ-Ч	0,23
16.3	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	1
17	**Е6-1-26-4**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕРДЕЧНИКОВ В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 4 М**	**100М3**	**0,0**
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1569,4
17.2	00403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	61,88

17.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	96,14
17.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	1,9
17.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	124,95
17.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,045
17.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,15
17.8	36080	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	1,7
17.9	44050	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3	0,25
17.10	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5
17.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	135
18	**Е6-2-12-1 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ /КОЛОНН, БАЛОК/**	**Т**	**0,6**
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	107,61
18.2	00347	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ-Ч	2,73
18.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,72
18.4	02484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	0,58
18.5	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,26
18.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,01
18.7	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,0076
18.8	45908	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ	М2	5
19	**С124-24-1**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ**	**Т**	**0,4**
20	**С124-22**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,0**
21	**С124-1**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,1**
22	**Е6-1-34-9**	**УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК**	**100М3**	**0,02**
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1593
22.2	00403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	77,95
22.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	64,98
22.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	6,32
22.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	191,59
22.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0635
22.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,23
22.8	36025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	8,6
22.9	36032	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	1,4
22.10	36061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	2,51
22.11	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5
22.12	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	183
23	**Е6-2-12-1 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ /КОЛОНН, БАЛОК/**	**Т**	**0,2**
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	107,61
23.2	00347	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ-Ч	2,73
23.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,72
23.4	02484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	0,58
23.5	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,26
23.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,01

23.7	*43899*	*ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ*	*Т*	*0,0076*
23.8	*45908*	*СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ*	*М2*	*5*
24	**С124-25-1**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 20 ММ**	**Т**	**0,1**
25	**С124-24-1**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ**	**Т**	**0,0**
26	**С124-2**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	**Т**	**0,0**
27	**Е6-1-35-1**	**УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ**	**100М3**	**0,03**
27.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1016,26*
27.2	*00403*	*ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*49,09*
27.3	*00762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*70,81*
27.4	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*208,25*
27.5	*30407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,037*
27.6	*35310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,25*
27.7	*36061*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА*	*М3*	*0,81*
27.8	*45022*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)*	*М3*	*101,5*
27.9	*51619*	*ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ*	*М2*	*77,9*
28	**Е6-2-12-1 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ /КОЛОНН, БАЛОК/**	**Т**	**0,3**
28.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*107,61*
28.2	*00347*	*АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ*	*МАШ-Ч*	*2,73*
28.3	*00762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,72*
28.4	*02484*	*СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*0,58*
28.5	*02769*	*СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*1,26*
28.6	*35310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,01*
28.7	*43899*	*ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ*	*Т*	*0,0076*
28.8	*45908*	*СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ*	*М2*	*5*
29	**С124-22**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,1**
30	**С124-21**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ**	**Т**	**0,0**
31	**С124-1**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,0**
		САЛЬНИКИ		
32	**Е24-1-27-6**	**УСТАНОВКА САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 350 ММ**	**ШТ**	**2**
32.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*14,85*
32.2	*00128*	*АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ*	*МАШ-Ч*	*4,99*
32.3	*02577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*1,08*
32.4	*34241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*0,91*
32.5	*34350*	*АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ*	*М3*	*0,16*
32.6	*35310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,0028*
32.7	*44897*	*ШЛИФКРУГИ*	*ШТ*	*0,11*
33	**490000-75**	**САЛЬНИК Д-350ММ**	**ШТ**	**2**
34	**Е24-1-27-5**	**УСТАНОВКА САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 300 ММ**	**ШТ**	**2**
34.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*13,2*
34.2	*00128*	*АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ*	*МАШ-Ч*	*4,79*
34.3	*02577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*0,74*
34.4	*34241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*0,62*
34.5	*34350*	*АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ*	*М3*	*0,13*
34.6	*35310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,0017*
34.7	*44897*	*ШЛИФКРУГИ*	*ШТ*	*0,09*
35	**490000-74**	**САЛЬНИК Д-300ММ**	**ШТ**	**2**

36	**Е24-1-27-3**	**УСТАНОВКА САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 200 ММ**	**ШТ**	**2**
36.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*7,59*
36.2	*00128*	*АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ*	*МАШ-Ч*	*2,47*
36.3	*02577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*0,46*
36.4	*34241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*0,39*
36.5	*34350*	*АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ*	*М3*	*0,047*
36.6	*35310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,00066*
36.7	*44897*	*ШЛИФКРУГИ*	*ШТ*	*0,06*
37	**490000-72**	**САЛЬНИК Д-200ММ**	**ШТ**	**2**
38	**Е24-1-27-1**	**УСТАНОВКА САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 100 ММ**	**ШТ**	**4**
38.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*3,05*
38.2	*00128*	*АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ*	*МАШ-Ч*	*0,92*
38.3	*02577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*0,24*
38.4	*34241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*0,2*
38.5	*34350*	*АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ*	*М3*	*0,035*
38.6	*35310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,00033*
38.7	*44897*	*ШЛИФКРУГИ*	*ШТ*	*0,03*
39	**490000-70**	**САЛЬНИК Д-100ММ**	**ШТ**	**4**
		УСИЛЕНИЕ ПЛИТЫ В МЕСТАХ ОТВЕРСТИЙ		
40	**Е6-1-15-7**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ**	**Т**	**0,0**
40.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*215,82*
40.2	*44109*	*ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ*	*Т*	*1*
41	**Е46-1-1-5**	**УСИЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ**	**М3**	**1,**
41.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*24,26*
41.2	*00404*	*ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ*	*МАШ-Ч*	*0,75*
41.3	*00762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,02*
41.4	*01159*	*МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ*	*МАШ-Ч*	*10*
41.5	*45022*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)*	*М3*	*1,02*
42	**С124-22**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,0**
43	**С124-2**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	**Т**	**0,0**
44	**С140-3661**	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ КРУГЛАЯ Д219Х3,5ММ**	**100КГ**	**0,**
45	**С130-277**	**ЗОНТ КРУГЛЫЙ**	**ШТ**	**2**
		ПЕРЕКРЫТИЯ		
46	**Е7-5-11-6**	**УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2**	**100ШТ**	**0,**
46.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*266*
46.2	*00762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*45,41*
46.3	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*28,12*
46.4	*12226*	*РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100*	*М3*	*6,53*
46.5	*35326*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42*	*Т*	*0,05*
47	**402-593**	**ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ СЕРИИ 1ПК59.12-8АТ-С8А**	**ШТ**	**1**
48	**402-592**	**ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ СЕРИИ 1ПК59.10-8АТ-С8А**	**ШТ**	**3**
49	**Е6-1-35-1**	**УСТРОЙСТВО СЕЙСМОПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ**	**100М3**	**0,06**
49.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1016,26*
49.2	*00403*	*ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*49,09*
49.3	*00762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*70,81*
49.4	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*208,25*

49.5	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	101,5
49.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037
49.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25
49.8	36061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,81
49.9	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9
50	**Е6-2-12-1 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ /КОЛОНН, БАЛОК/**	**Т**	**0,6**
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	107,61
50.2	00347	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ-Ч	2,73
50.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,72
50.4	02484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	0,58
50.5	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,26
50.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,01
50.7	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,0076
50.8	45908	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ	М2	5
51	**С124-3**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ**	**Т**	**0,3**
52	**С124-1**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,3**
53	**Е6-2-12-1 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ /КОЛОНН, БАЛОК/**	**Т**	**0,0**
53.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	107,61
53.2	00347	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ-Ч	2,73
53.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,72
53.4	02484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	0,58
53.5	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,26
53.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,01
53.7	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,0076
53.8	45908	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ	М2	5
54	**С124-3**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ**	**Т**	**0,(**
55	**С124-2**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	**Т**	**0,0**
56	**Е6-1-41-9**	**УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ**	**100М3**	**0,09**
56.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	968,78
56.2	00404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	48,79
56.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	40,17
56.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	1,9
56.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	99,96
56.6	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	101,5
56.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,024
56.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,12
56.9	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,96
56.10	36061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	2,24
56.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	76,4
57	**Е6-2-11-2 ШНК.ДОП.7**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ**	**Т**	**1,0**
57.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83,48

57.2	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,72
57.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,12
57.4	02484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,4
57.5	02577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,86
57.6	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	2,1
57.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6
57.8	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,007
57.9	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5
57.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8
58	**С124-26**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ**	**Т**	**0,5**
59	**С124-22**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,4**
60	**С124-2**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	**Т**	**0,0**
		ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +4,030		
61	**Е7-5-11-6**	**УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2**	**100ШТ**	**0,**
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	266
61.2	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	45,41
61.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	28,12
61.4	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	6,53
61.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,05
62	**402-592**	**ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ СЕРИИ 1ПК59.10-8АТ-С8А**	**ШТ**	**1**
63	**402-593**	**ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ СЕРИИ 1ПК59.12-8АТ-С8А**	**ШТ**	**5**
64	**Е6-1-41-9**	**УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ**	**100М3**	**0,0**
64.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	968,78
64.2	00404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	48,79
64.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	40,17
64.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	1,9
64.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	99,96
64.6	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	101,5
64.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,024
64.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,12
64.9	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,96
64.10	36061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	2,24
64.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	76,4
65	**Е6-2-11-2 ШНК.ДОП.7**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ**	**Т**	**0,3**
65.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83,48
65.2	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,72
65.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,12
65.4	02484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,4
65.5	02577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,86
65.6	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	2,1
65.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6

65.8	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,007
65.9	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5
65.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8
66	**С124-26**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ**	**Т**	**0,1**
67	**С124-25-1**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 20 ММ**	**Т**	**0,0**
68	**С124-22**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,0**
69	**С124-21**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ**	**Т**	**0,0**
70	**С124-1**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,0**
71	**С140-5113**	**СТАЛЬ УГЛОВАЯ 160Х10**	**100КГ**	**0,**
72	**С140-4630**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ**	**100КГ**	**0,**
73	**Е6-1-35-1**	**УСТРОЙСТВО АНТИСЕЙСМОПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ**	**100М3**	**0,03**
73.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1016,26
73.2	00403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	49,09
73.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	70,81
73.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	208,25
73.5	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	101,5
73.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037
73.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25
73.8	36061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,81
73.9	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9
74	**Е6-2-12-1 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ /КОЛОНН, БАЛОК/**	**Т**	**0,2**
74.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	107,61
74.2	00347	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ-Ч	2,73
74.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,72
74.4	02484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	0,58
74.5	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,26
74.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,01
74.7	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,0076
74.8	45908	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ	М2	5
75	**С124-3**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ**	**Т**	**0,1**
76	**С124-1**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,1**
77	**Е6-2-12-1 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ /КОЛОНН, БАЛОК/**	**Т**	**0,0**
77.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	107,61
77.2	00347	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ-Ч	2,73
77.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,72
77.4	02484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	0,58
77.5	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,26
77.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,01
77.7	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,0076
77.8	45908	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ	М2	5
78	**С124-3**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ**	**Т**	**0,**
79	**С124-2**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	**Т**	**0,0**
		РЕЗЕРВУАРЫ		
80	**Е6-1-1-1**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ**	**100М3**	**0,**

80.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180
80.2	00403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	48
80.3	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	102
81	**Е6-1-62-5**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТСТОЙНИКОВ, РЕЗЕРВУАРОВ И ПРОЧИХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ДНИЩАХ БУНКЕРНОГО ТИПА**	**100М3**	**2,5**
81.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2692,48
81.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27
81.3	00403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	134,62
81.4	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	204,28
81.5	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	2,15
81.6	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	219,52
81.7	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	6,98
81.8	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	101,5
81.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,21
81.10	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,28
81.11	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	М3	2,17
81.12	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	4,6
81.13	36061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	1,2
82	**Е6-2-11-2 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ**	**Т**	**16,**
82.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83,48
82.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,98
82.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,72
82.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,12
82.5	02484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,4
82.6	02512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,13
82.7	02577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,86
82.8	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	2,1
82.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6
82.10	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,007
82.11	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5
82.12	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8
83	**С124-26**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ**	**Т**	**1,**
84	**С124-25-2**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 22 ММ**	**Т**	**0,3**
85	**С124-24-1**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ**	**Т**	**0,0**
86	**С124-23**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ**	**Т**	**4,2**
87	**С124-22**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**9,6**
88	**С124-21**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ**	**Т**	**0,1**
89	**С124-2**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	**Т**	**0,5**
90	**С140-36304**	**ГИДРОШПОНКА**	**ШТ**	**5**
91	**Е6-2-11-2 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ**	**Т**	**0,0**
91.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83,48
91.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,98

91.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,72
91.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,12
91.5	02484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,4
91.6	02512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,13
91.7	02577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,86
91.8	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	2,1
91.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6
91.10	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,007
91.11	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5
91.12	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8
92	**С124-25-1**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 20 ММ**	**Т**	**0,0**
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА		
93	**Е6-1-1-1**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ**	**100М3**	**0,1**
93.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180
93.2	00403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	48
93.3	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	102
94	**Е6-1-1-16**	**УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ**	**100М3**	**0,5**
94.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	220,66
94.2	00403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	10,71
94.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	27,04
94.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,1
94.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	4,3
94.6	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	101,5
94.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002
94.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,005
94.9	36061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,04
94.10	51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	3,6
95	**Е6-2-11-2 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ**	**Т**	**2,**
95.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83,48
95.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,98
95.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,72
95.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,12
95.5	02484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,4
95.6	02512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,13
95.7	02577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,86
95.8	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	2,1
95.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6
95.10	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,007
95.11	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5
95.12	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8
96	**С124-22**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**2,**
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ		
97	**Е6-2-11-2 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ**	**Т**	**0,5**
97.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83,48
97.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,98
97.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,72

97.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,12
97.5	02484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,4
97.6	02512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,13
97.7	02577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,86
97.8	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	2,1
97.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6
97.10	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,007
97.11	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5
97.12	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8
98	**С124-26**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ**	**Т**	**0,0**
99	**С124-22**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,4**
100	**С140-4630**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ**	**100КГ**	**0,**
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕН		
101	**Е6-1-24-4**	**УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 500 ММ**	**100М3**	**0,5**
101.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	698,56
101.2	00403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	35,22
101.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	33,12
101.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	1,28
101.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	66,64
101.6	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	101,5
101.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,08
101.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,051
101.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,08
101.10	36025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,12
101.11	36061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	1,43
101.12	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	75
102	**Е6-2-11-2 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ**	**Т**	**0,5**
102.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83,48
102.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,98
102.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,72
102.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,12
102.5	02484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,4
102.6	02512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,13
102.7	02577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,86
102.8	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	2,1
102.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6
102.10	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,007
102.11	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5
102.12	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8
103	**С124-26**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ**	**Т**	**0,1**
104	**С124-24-1**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ**	**Т**	**0,0**
105	**С124-22**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**2,5**
106	**С124-2**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	**Т**	**0,1**
107	**Е24-1-27-5**	**УСТАНОВКА САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 300 ММ**	**ШТ**	**2**
107.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,2

107.2	00128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	4,79
107.3	02577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,74
107.4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,62
107.5	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,13
107.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0017
107.7	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,09
108	**490000-74**	**САЛЬНИК Д-300ММ**	**ШТ**	**2**
109	**Е24-1-27-3**	**УСТАНОВКА САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 200 ММ**	**ШТ**	**1**
109.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,59
109.2	00128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	2,47
109.3	02577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,46
109.4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,39
109.5	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,047
109.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00066
109.7	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,06
110	**490000-72**	**САЛЬНИК Д-200ММ**	**ШТ**	**1**
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ +0,400		
111	**Е6-1-41-3**	**УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М**	**100М3**	**0,1**
111.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	678,5
111.2	00404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	34,27
111.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	24,28
111.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	2,9
111.5	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	101,5
111.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,071
111.7	32543	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0063
111.8	36025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	3,8
111.9	36032	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,6
111.10	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,32
111.11	36061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	1,6
111.12	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	2,15
111.13	51611	ИНВЕНТАРНЫЕ СТОЙКИ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ	ШТ	2,3
111.14	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	52,6
112	**Е6-2-11-2 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ**	**Т**	**1,9**
112.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83,48
112.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,98
112.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,72
112.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,12
112.5	02484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,4
112.6	02512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,13
112.7	02577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,86
112.8	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	2,1
112.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6
112.10	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,007
112.11	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5
112.12	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8

113	**С124-26**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ**	**Т**	**0,2**
114	**С124-25-1**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 20 ММ**	**Т**	**0,1**
115	**С124-22**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**1,4**
116	**С124-2**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	**Т**	**0,**
117	**Е6-1-15-8**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ**	**Т**	**0,0**
117.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*63,22*
117.2	*44109*	*ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ*	*Т*	*1*
		МОНОЛИТНАЯ РАМА		
118	**Е6-1-34-2**	**УСТРОЙСТВО БАЛОК И РАМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НА ВЫСОТЕ БАЛОК ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ**	**100М3**	**0,0**
118.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1749,3*
118.2	*00403*	*ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*85,68*
118.3	*00762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*93,14*
118.4	*01571*	*ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ*	*МАШ-Ч*	*6,28*
118.5	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*283,22*
118.6	*22007*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)*	*М3*	*101,5*
118.7	*35310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,34*
118.8	*36008*	*ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ*	*М3*	*0,178*
118.9	*36025*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА*	*М3*	*9,56*
118.10	*36032*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА*	*М3*	*1,51*
118.11	*36061*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА*	*М3*	*2,03*
118.12	*41030*	*ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ*	*Т*	*0,067*
118.13	*51619*	*ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ*	*М2*	*155*
119	**Е6-2-12-1 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ /КОЛОНН, БАЛОК/**	**Т**	**0,4**
119.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*107,61*
119.2	*00347*	*АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ*	*МАШ-Ч*	*2,73*
119.3	*00762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,72*
119.4	*02484*	*СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*0,58*
119.5	*02769*	*СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*1,26*
119.6	*35310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,01*
119.7	*43899*	*ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ*	*Т*	*0,0076*
119.8	*45908*	*СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ*	*М2*	*5*
120	**С124-26**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ**	**Т**	**0,2**
121	**С124-25-1**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 20 ММ**	**Т**	**0,0**
122	**С124-24-1**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ**	**Т**	**0,0**
123	**С124-2**	**ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	**Т**	**0,0**
124	**Е6-1-15-8**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ**	**Т**	**0,0**
124.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*63,22*
124.2	*44109*	*ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ*	*Т*	*1*
		КРЫЛЬЦО		
125	**Е6-1-1-1**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КРЫЛЕЦ**	**100М3**	**0,0**

125.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180
125.2	00403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	48
125.3	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	102
126	**Е6-2-11-2 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ**	**Т**	**0,0**
126.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83,48
126.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,98
126.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,72
126.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,12
126.5	02484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,4
126.6	02512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,13
126.7	02577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,86
126.8	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	2,1
126.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6
126.10	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,007
126.11	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5
126.12	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8
127	**С124-21**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ**	**Т**	**0,0**
		МОНОРЕЛЬС		
128	**Е9-3-2-12**	**МОНТАЖ БАЛОК, РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М**	**Т**	**0,6**
128.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,25
128.2	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	2,57
128.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,16
128.4	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,48
128.5	02577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,38
128.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0031
128.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000010
128.8	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031
128.9	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006
128.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95
128.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0031
128.12	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,04
128.13	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59
129	**С140-4457**	**ДВУТАВР 24**	**100КГ**	**5,**
130	**С140-4630**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ**	**100КГ**	**0,**
131	**С140-5069**	**СТАЛЬ УГЛОВАЯ 63Х5**	**100КГ**	**0,**
132	**Е9-5-2-2**	**ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ КАРКАСОВ [КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ]**	**10Т**	**0,0**
132.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,73
132.2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,4
132.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	15,54
132.4	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,013
132.5	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,1
133	**Е13-3-4-26**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	**100М2**	**0,**
133.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,83
133.2	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	0,65
133.3	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,019
133.4	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0014
		ОГРАЖДЕНИЕ И ЛЕСТНИЦА		

134	**Е9-3-29-1**	**МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ**	**Т**	**0,2**
134.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*32,37*
134.2	*00762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*5,64*
134.3	*01147*	*МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,29*
134.4	*01513*	*ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А*	*МАШ-Ч*	*9,62*
134.5	*02577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*1,68*
134.6	*30407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,000010*
134.7	*31419*	*ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ*	*Т*	*0,00031*
134.8	*31524*	*РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4*	*Т*	*0,0006*
134.9	*34241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*1,37*
134.10	*35312*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46*	*Т*	*0,004*
134.11	*44897*	*ШЛИФКРУГИ*	*ШТ*	*0,07*
134.12	*45077*	*ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ*	*КГ*	*0,41*
135	**С140-5509**	**ШВЕЛЛЕР НР16**	**100КГ**	**1,**
136	**С140-5088**	**СТАЛЬ УГЛОВАЯ 90Х7**	**100КГ**	**0,**
137	**С140-4630**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ**	**100КГ**	**0,**
138	**С111-1109**	**РИФЛЕНЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ**	**Т**	**0,1**
139	**Е9-5-2-2**	**ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ КАРКАСОВ [КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ]**	**10Т**	**0,0**
139.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*16,73*
139.2	*01147*	*МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,4*
139.3	*01513*	*ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А*	*МАШ-Ч*	*15,54*
139.4	*35312*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46*	*Т*	*0,013*
139.5	*44897*	*ШЛИФКРУГИ*	*ШТ*	*0,1*
140	**Е13-3-4-26**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	**100М2**	**0,**
140.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*3,83*
140.2	*02515*	*АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ*	*МАШ-Ч*	*0,65*
140.3	*31795*	*ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ*	*Т*	*0,019*
140.4	*34035*	*УАЙТ-СПИРИТ*	*Т*	*0,0014*
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД НАСОСЫ		
141	**Е6-1-1-1**	**УСТРОЙСТВО БЕТОНА**	**100М3**	**0,0**
141.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*180*
141.2	*00403*	*ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*48*
141.3	*22009*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 25 (М300)*	*М3*	*102*
142	**Е6-2-11-2 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ**	**Т**	**0,0**
142.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*83,48*
142.2	*00112*	*АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,98*
142.3	*00762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,72*
142.4	*01523*	*ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ*	*М-ЧАС*	*0,12*
142.5	*02484*	*СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*1,4*
142.6	*02512*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,13*
142.7	*02577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*0,86*
142.8	*02769*	*СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*2,1*
142.9	*34241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*2,6*
142.10	*43899*	*ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ*	*Т*	*0,007*
142.11	*45002*	*КРУГ ОТРЕЗНОЙ*	*ШТ*	*0,5*
142.12	*45077*	*ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ*	*КГ*	*1,8*
143	**С124-21**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ**	**Т**	**0,0**

		ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12014
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
2	С203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	22,3
3	С204-202	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	40,
4		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	511
5	С207-148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	17,4
6	С207-150	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	17,8
7		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ-Ч	8,91
8	С211-1100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	408,47
9	С211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,799
10	С205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	32,5
11	С214-201	КОПРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ ДЛЯ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 12 М	МАШ-Ч	0,13
12	С202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	697,74
13	С233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,21
14	С233-803	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	11
15	С204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	4,38
16		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	2,82
17		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	7,244
18	С233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	130,
19	С204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	691,2
20	С206-337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ-Ч	140,1
21		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	34,9
22	С240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	17,8
23		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	2,87
24	С234-101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	0,1
25	С204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	29,67
26		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	53,63
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		
27	490000-75	САЛЬНИК Д-350ММ	ШТ	2
28	490000-74	САЛЬНИК Д-300ММ	ШТ	4
29	490000-72	САЛЬНИК Д-200ММ	ШТ	3
30	490000-70	САЛЬНИК Д-100ММ	ШТ	4
31	402-593	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ СЕРИИ 1ПК59.12-8АТ-С8А	ШТ	1
32	402-592	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ СЕРИИ 1ПК59.10-8АТ-С8А	ШТ	4
33	С124-1	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,7
34	С124-2	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	1,2

35	С124-3	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,4
36	С124-24-1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ	Т	0,6
37	С124-25-1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 20 ММ	Т	0,4
38	С124-21	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,3
39	С124-22	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	17,8
40	С124-23	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	4,2
41	С124-25-2	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 22 ММ	Т	0,3
42	С124-26	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ	Т	2,7
43	С140-3661	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КРУГЛАЯ Д219Х3,5ММ	100КГ	0,7
44	С140-4457	ДВУТАВР 24	100КГ	5,3
45	С140-4630	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	100КГ	1,1
46	С140-5069	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 63Х5	100КГ	0,0
47	С140-5088	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 90Х7	100КГ	0,
48	С140-5113	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 160Х10	100КГ	0,2
49	С140-5509	ШВЕЛЛЕР НР16	100КГ	1,
50		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	3,98
51		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	406,5
52		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 25 (М300)	М3	0,93
53	С1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,046
54		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,5886
55		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0002
56		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,000
57	С1113-246	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,00
58	С111-816	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,000
59	С111-1109	РИФЛЕНЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ	Т	0,1
60	С111-1292	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,000
61	С111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	69,10
62		АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	1,1
63	С111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,185
64	С111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,002
65	С111-1529	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,74
66	С112-8	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	М3	5,553
67	С112-25	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,954
68	С112-26	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	М3	0,075
69	С112-32	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,141
70	С112-53	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	11,899
71	С112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	4,571
72	С112-80	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,12
73	С140-36304	ГИДРОШПОНКА	ШТ	5
74		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,001
75		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,189
76	С1610-2007	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3	0,01
77	С124-9180	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,1
78	С111-9086	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	0,5

79	С1610-1082	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,2
80	С111-9412	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,93
81		КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	11,7
82		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	41,5
83		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	20,89
84		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	36,
85		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	59,1
86		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	42,92
87		СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ	М2	16,
88	С1620-2011	ИНВЕНТАРНЫЕ СТОЙКИ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ	ШТ	0,2
89	С1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	89,34
90	С1620-2002	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,94
91	С130-277	ЗОНТ КРУГЛЫЙ	ШТ	2

ЫТАНИЙ

-ВО
ПО ПРОЕКТУ
6
13
140,14506
05
6,655
05
11,1804
67
126,63
63
17,41181
07
104,004
,7
134,071
32,528
130,326
65
511,68
,25
845,7075
56,1

0,070125
33,66
55,2585
05
25,81065
0,09315
0,405
224
63,2520224
3,0553616
4,4072144
12,96148
0,00230288
0,01556
0,0504144
6,31736
4,848496
33
57,35613
1,45509
0,38376
0,30914
0,67158
0,00533
0,0040508
2,665
28
05
0
60,3
4
0,005
2,4
3,94
19
12,1087
0,0437
0,19
732
114,88008
4,529616

7,037448
0,13908
9,14634
0,003294
0,01098
0,12444
0,0183
7,4298
9,882
18
66,50298
1,68714
0,44496
0,35844
0,77868
0,00618
0,0046968
3,09
69
42
.07
183
34,77519
1,7016485
1,4185134
0,1379656
4,1824097
0,001386205
0,0050209
0,187738
0,030562
0,0547933
2,215745
3,99489
48
26,68728
0,67704
0,17856
0,14384
0,31248
0,00248

0,0018848
1,24
.05
)68
)75
:737
37,9776362
1,8344933
2,6461697
7,7823025
0,00138269
0,0093425
0,0302697
3,793055
2,911123
:34
35,94174
0,91182
0,24048
0,19372
0,42084
0,00334
0,0025384
1,67
.67
)92
)75
?
29,7
9,98
2,16
1,82
0,32
0,0056
0,22
?
?
26,4
9,58
1,48
1,24
0,26
0,0034
0,18
?

2
15,18
4,94
0,92
0,78
0,094
0,00132
0,12
2
4
12,2
3,68
0,96
0,8
0,14
0,00132
0,12
4
013
2,80566
0,013
12
27,1712
0,84
0,0224
11,2
1,1424
057
002
74
2
46
122,36
20,8886
12,9352
3,0038
0,023
0
6
0224
63,2520224
3,0553616
4,4072144
12,96148

6,31736
0,00230288
0,01556
0,0504144
4,848496
84
73,60524
1,86732
0,49248
0,39672
0,86184
0,00684
0,0051984
3,42
26
58
85
9,14685
0,23205
0,0612
0,0493
0,1071
0,00085
0,000646
0,425
02
65
398
91,0459444
4,5852842
3,7751766
0,178562
9,3942408
9,53897
0,00225552
0,0112776
0,0902208
0,2105152
7,180072
92
91,16016

	0,78624
	0,13104
	1,5288
	0,93912
	2,2932
	2,8392
	0,007644
	0,546
	1,9656
82	
16	
94	
15	
	39,9
	6,8115
	4,218
	0,9795
	0,0075
0	
5	
124	
	12,012872
	0,604996
	0,498108
	0,02356
	1,239504
	1,2586
	0,0002976
	0,001488
	0,011904
	0,027776
	0,94736
48	
	29,05104
	0,25056
	0,04176
	0,4872
	0,29928
	0,7308
	0,9048

0,002436
0,174
0,6264
.34
86
08
71
22
25
02
586
36,4430836
1,7603674
2,5392466
7,467845
3,63979
0,00132682
0,008965
0,0290466
2,793494
63
28,30143
0,71799
0,18936
0,15254
0,33138
0,00263
0,0019988
1,315
.31
.32
85
9,14685
0,23205
0,0612
0,0493
0,1071
0,00085
0,000646
0,425
02
65
27

48,6
12,96
27,54
57
6884,67136
0,69039
344,22334
522,34396
5,49755
561,31264
17,84786
259,5355
0,53697
0,71596
5,54869
11,7622
3,0684
248
1356,38304
15,92304
11,69856
1,94976
22,7472
2,11224
13,97328
34,1208
42,2448
0,113736
8,124
29,2464
29
48
39
31
15
33
92
2
59
4,92532
0,05782

0,04248
0,00708
0,0826
0,00767
0,05074
0,1239
0,1534
0,000413
0,0295
0,1062
59
37
24,66
6,576
13,974
39
118,93574
5,77269
14,57456
0,0539
2,3177
54,7085
0,001078
0,002695
0,02156
1,9404
63
219,5524
2,5774
1,8936
0,3156
3,682
0,3419
2,2618
5,523
6,838
0,01841
1,315
4,734
63
73
47,83404
0,56154
0,41256

0,06876
0,8022
0,07449
0,49278
1,2033
1,4898
0,004011
0,2865
1,0314
71
79
23
544
387,281664
19,525968
18,361728
0,709632
36,945216
56,2716
0,044352
0,0282744
0,044352
0,066528
0,792792
41,58
73
47,83404
0,56154
0,41256
0,06876
0,8022
0,07449
0,49278
1,2033
1,4898
0,004011
0,2865
1,0314
66
23
76
44
2
26,4

9,58
1,48
1,24
0,26
0,0034
0,18
2
L
7,59
2,47
0,46
0,39
0,047
0,00066
0,06
L
11
74,635
3,7697
2,6708
0,319
11,165
0,00781
0,000693
0,418
0,066
0,0352
0,176
0,2365
0,253
5,786
59
163,53732
1,91982
1,41048
0,23508
2,7426
0,25467
1,68474
4,1139
5,0934
0,013713
0,9795
3,5262

:74
.54
:21
11
)75
4,7415
0,075
295
51,60435
2,52756
2,74763
0,18526
8,35499
2,99425
0,01003
0,005251
0,28202
0,044545
0,059885
0,0019765
4,5725
:16
44,76576
1,13568
0,29952
0,24128
0,52416
0,00416
0,0031616
2,08
:18
)92
)23
)83
)21
1,32762
0,021
106

1,908
0,5088
1,0812
35
2,9218
0,0343
0,0252
0,0042
0,049
0,00455
0,0301
0,0735
0,091
0,000245
0,0175
0,063
35
14
11,2055
1,57798
0,09824
0,29472
1,46132
0,0019034
0,000006
0,00019034
0,0003684
1,1973
0,0019034
0,02456
0,36226
32
77
05
514
1,027222
0,02456
0,954156
0,0007982
0,00614
15
0,5745
0,0975
0,00285
0,00021

:81
9,09597
1,58484
0,08149
2,70322
0,47208
0,000003
0,000087
0,0001686
0,38497
0,001124
0,01967
0,11521
,2
,1
12
.39
281
0,470113
0,01124
0,436674
0,0003653
0,00281
07
0,2681
0,0455
0,00133
0,000098
092
1,656
0,4416
0,9384
166
5,50968
0,06468
0,04752
0,00792
0,0924
0,00858
0,05676
0,1386
0,1716
0,000462
0,033
0,1188
166

,8033
9053
,23
.,68
1181
354
.618
28064
9802
528
685
43691
.553
.,2
877
996
5096
,326
19348
.4506
1048
4786
859
.43
7478
3946
2
1
3
1
5
6
99
23

97
22
96
97
339
31
48
35
74
32
14
05
1
25
2
333
1077
384
2554
89945
27745
0537
418
0693
.39
0308
6807
.21
5344
2875
646
3941
4286
5125
1107
95248
.8666
444
2
.9765
9026
183
.09
95

365
318
915
514
9836
06
985
2687
33
53
4431
404
2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "УЗ ТЕСТ" ДМ Ташкентская область Пискентский район ,Лолаарик МФЙ , ЛАБОРАТИЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЛЕГКОВЫХ МАШИН ПО ПРАВИЛАМ UN ECE R 83 И R101

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 16

Технологический фундамент

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	**Е6-1-1-1**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ**	**100М3**	**0,15**	
1.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*180*	*27*
1.2	*000403*	*ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*48*	*7,2*
1.3	*045021*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)*	*М3*	*102*	*15,3*
2	**Е6-1-62-5**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТСТОЙНИКОВ, РЕЗЕРВУАРОВ И ПРОЧИХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ДНИЩАХ БУНКЕРНОГО ТИПА**	**100М3**	**1,02**	
2.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*2692,48*	*2746,3296*
2.2	*000112*	*АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,27*	*0,2754*
2.3	*000403*	*ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*134,62*	*137,3124*
2.4	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*204,28*	*208,3656*
2.5	*001571*	*ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ*	*МАШ-Ч*	*2,15*	*2,193*
2.6	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*219,52*	*223,9104*
2.7	*022014*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 45 (М600)*	*М3*	*101,5*	*103,53*
2.8	*030407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,21*	*0,2142*
2.9	*035326*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42*	*Т*	*0,28*	*0,2856*
2.10	*036008*	*ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ*	*М3*	*2,17*	*2,2134*
2.11	*036053*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА*	*М3*	*4,6*	*4,692*
2.12	*036061*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА*	*М3*	*1,2*	*1,224*
3	**Е6-2-11-2 ШНК.ДОП.9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ**	**Т**	**15,2**	
3.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*83,48*	*1268,896*
3.2	*000112*	*АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,98*	*14,896*
3.3	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,72*	*10,944*
3.4	*001523*	*ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ*	*МАШ-Ч*	*0,12*	*1,824*
3.5	*002484*	*СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*1,4*	*21,28*
3.6	*002512*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,13*	*1,976*
3.7	*002577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*0,86*	*13,072*
3.8	*002769*	*СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ*	*МАШ-Ч*	*2,1*	*31,92*
3.9	*034241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*2,6*	*39,52*
3.10	*043899*	*ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ*	*Т*	*0,007*	*0,1064*
3.11	*045002*	*КРУГ ОТРЕЗНОЙ*	*ШТ*	*0,5*	*7,6*
3.12	*045077*	*ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ*	*КГ*	*1,8*	*27,36*
3.13	*056032*	*АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ*	*Т*	*1,02*	*15,504*
4	**Е6-1-15-7**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ**	**Т**	**2,45**	
4.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*215,82*	*528,759*
4.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,15*	*0,3675*
4.3	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,21*	*0,5145*
4.4	*044109*	*ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ*	*Т*	*1*	*2,45*
5	**Е15-4-6-4 ШНК.ДОП.4**	**ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА СТЕН**	**100 М2**	**1,6**	
5.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*16,32*	*26,112*
5.2	*031434*	*ГРУНТОВКА*	*Т*	*0,02*	*0,032*

6	**Е12-2-2-2 ШНК.ДОП.3**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**1,6**	
6.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*29,9*	*47,84*
6.2	*000659*	*КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН*	*МАШ-Ч*	*1*	*1,6*
6.3	*000913*	*КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л*	*МАШ-Ч*	*2*	*3,2*
6.4	*032104*	*МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ*	*Т*	*0,244*	*0,3904*
7	**Е12-2-2-3 ШНК.ДОП.3**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**1,6**	
7.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*20,5*	*32,8*
7.2	*000913*	*КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л*	*МАШ-Ч*	*2*	*3,2*
7.3	*032104*	*МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ*	*Т*	*0,244*	*0,3904*
8	**Е12-2-2-4 ШНК.ДОП.3**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ДВА СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**1,6**	
8.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*45,4*	*72,64*
8.2	*000659*	*КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН*	*МАШ-Ч*	*1*	*1,6*
8.3	*000913*	*КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л*	*МАШ-Ч*	*2*	*3,2*
8.4	*032104*	*МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ*	*Т*	*0,488*	*0,7808*
8.5	*044070*	*МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ*	*М2*	*234*	*374,4*

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1		**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**	**ЧЕЛ-Ч**	**4750,3766**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

2	**С203-101**	**АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т**	**МАШ-Ч**	**15,1714**
3	**С211-1100**	**ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ**	**МАШ-Ч**	**144,5124**
4		**КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН**	**МАШ-Ч**	**3,2**
5	**С202-1141**	**КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т**	**МАШ-Ч**	**219,6771**
6		**КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л**	**МАШ-Ч**	**9,6**
7		**ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**	**МАШ-Ч**	**1,824**
8		**ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ**	**МАШ-Ч**	**2,193**
9	**С204-502**	**УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)**	**МАШ-Ч**	**223,9104**
10		**СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ**	**МАШ-Ч**	**21,28**
11	**С240-1**	**АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т**	**МАШ-Ч**	**0,5145**
12		**АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т**	**МАШ-Ч**	**1,976**
13		**АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ**	**МАШ-Ч**	**13,072**
14		**СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ**	**МАШ-Ч**	**31,92**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

15		**БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 45 (М600)**	**М3**	**103,53**
16		**ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ**	**Т**	**0,2142**
17	**С111-9732**	**ГРУНТОВКА**	**Т**	**0,032**
18		**МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ**	**Т**	**1,5616**
19		**КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ**	**М3**	**39,52**
20	**С111-1529**	**ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42**	**Т**	**0,2856**
21	**С112-8**	**ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ**	**М3**	**2,2134**
22	**С112-53**	**ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА**	**М3**	**4,692**
23	**С112-61**	**ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА**	**М3**	**1,224**
24		**ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ**	**Т**	**0,1064**
25		**МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ**	**М2**	**374,4**

26	С124-9180	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	2,45
27		КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	7,6
28		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	15,3
29		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	27,36
30		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ	Т	15,504

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "УЗ ТЕСТ" ДМ Ташкентская область Пискентский район ,Лолаарик МФЙ , ЛАБОРАТИЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЛЕГКОВЫХ МАШИН ПО ПРАВИЛАМ UN ECE R 83 И R101

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 03-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ:ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВА И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
1	**Е46-4-1-4**	**РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ**	**М3**	**10,75**	
1.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*8,24*	*88,58*
1.2	*000660*	*КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН*	*МАШ-Ч*	*1,15*	*12,3625*
1.3	*001159*	*МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ*	*МАШ-Ч*	*2,3*	*24,725*
2	**Е46-6-12-1 ШНК.ДОП.11**	**ДЕМОНТАЖ /СНЯТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОТЕН С НАВЕСОВ/ ВОРОТ**	**100М2**	**0,152**	
2.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*14,28*	*2,17056*
2.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*5,95*	*0,9044*
2.3	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*1,17*	*0,17784*
3	**Е46-6-12-1 ШНК.ДОП.11**	**ДЕМОНТАЖ /СНЯТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОТЕН С НАВЕСОВ/ ДВЕРЕЙ И КАЛИТОК /СПЛОШНЫХ И РЕШЕТЧАТЫХ/**	**100М2**	**0,0368**	
3.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*14,28*	*0,525504*
3.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*5,95*	*0,21896*
3.3	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*1,17*	*0,043056*
4	**Е46-3-7-2**	**ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ БЕТОНА**	**М3**	**0,63**	
4.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*27,61*	*17,3943*
4.2	*000660*	*КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН*	*МАШ-Ч*	*11,43*	*7,2009*
4.3	*001159*	*МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ*	*МАШ-Ч*	*22,86*	*14,4018*
5	**Е56-23-1**	**ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛЬЮ**	**Т**	**0,0736**	
5.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*44*	*3,2384*
5.2	*001522*	*ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,38*	*0,027968*
5.3	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*0,43*	*0,031648*
5.4	*002499*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,1*	*0,00736*
5.5	*035326*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42*	*Т*	*0,0051*	*0,00037536*
6	**С140-5512**	**ШВЕЛЛЕР НР20**	**100КГ**	**0,736**	
7	**Е46-2-7-1**	**КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3**	**М3**	**0,4416**	
7.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*14,63*	*6,460608*
7.2	*000977*	*ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)*	*МАШ-Ч*	*0,32*	*0,141312*
7.3	*009900*	*КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ*	*1000ШТ*	*0,4*	*0,17664*
7.4	*012221*	*РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50*	*М3*	*0,24*	*0,105984*
8	**Е9-4-15-1 ШНК.ДОП.6**	**УСТАНОВКА ВОРОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ**	**100М2**	**0,1835**	
8.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*195,97*	*35,960495*

8.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	8,5	1,55975
8.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	3,86	0,70831
8.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,46	0,45141
8.5	035326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0044	0,0008074
8.6	081039	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, РАЗДВИЖНЫЕ, ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ (ТИП ПО ПРОЕКТУ)	М2	100	18,35
9	**Е10-1-36-6 ШНК.ДОП.11**	**УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2**	**100М2**	**0,1835**	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	80,63	14,795605
9.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	2,35	0,431225
9.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,15	0,394525
9.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,12	1,12302
9.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,57	0,288095
9.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,42	1,72857
9.7	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	30	5,505
9.8	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	240	44,04
9.9	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,15414
9.10	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	10	1,835
10	**С126-9001**	**ВИТРАЖИ ТИПА АКФА ГЛУХИЕ**	**М2**	**18,35**	
11	**Е10-1-36-1 ШНК.ДОП.11**	**УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2**	**100М2**	**0,096**	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	161,82	15,53472
11.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,48	0,14208
11.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	5,31	0,50976
11.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,52	0,91392
11.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,22	0,21312
11.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,65	1,4064
11.7	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	75	7,2
11.8	030626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	9,6
11.9	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	57,6
11.10	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,2112
11.11	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	10	0,96
12	**Е15-1-94-3 ШНК.ДОП.9**	**ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНИКАБОНД»: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ**	**100М2**	**3,23**	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	257,92	833,0816
12.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	8,04	25,9692
12.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,36	1,1628
12.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	21,6	69,768
12.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,49	1,5827
12.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	80	258,4
12.7	029160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	7752
12.8	029161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	646
12.9	035484	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП 60/27/0,6	М	250	807,5
13	**Е15-1-92-1 ШНК.ДОП.9**	**РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «ТУНИКАБОНД»**	**100М2**	**3,23**	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,14	617,3822

13.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,23	29,8129
13.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	26,45	85,4335
13.4	002667	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	49,2	158,916
13.5	030625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	3876
14	**ТУНИКАБОНД-1**	**ПЛИТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ТИПА ТУНИКАБОНД**	**М2**	**355,3**	
15	**Е26-1-43-2 ШНК.ДОП.13**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ БАЗАЛЬТА: ПОТОЛКОВ**	**100М2**	**3,23**	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	26,3	84,949
15.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,25	0,8075
16	**БАЗАЛЬТ-50**	**ПЛИТЫ БАЗАЛЬТОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ**	**М2**	**332,69**	
17	**Е8-7-2-1**	**УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М**	**100М2**	**3,23**	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,2	226,746
17.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,18	0,5814
17.3	044082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,008	0,02584
17.4	051622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	5,5	17,765
17.5	063944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,029	0,09367
18	**Е15-7-18-1 ШНК.ДОП.9**	**ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ "КНАУФ" ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ /С 623/ ОДНИМ СЛОЕМ**	**100М2**	**0,9815**	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83	81,4645
18.2	001041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	2,2	2,1593
18.3	003325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	1,1	1,07965
18.4	003326	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,38	0,37297
18.5	035389	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (LN) 3,5/9,5 ММ	ШТ	495	485,8425
18.6	035390	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/25 ММ	ШТ	1855	1820,6825
18.7	035401	ДЮБЕЛИ ТИПА "К" 6/35	ШТ	167	163,9105
18.8	035407	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА ИЗ ЛГК СО СТЕНОЙ	М	44	43,186
18.9	035409	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ТИПА "ДИХТУНГСБАНД"	М	83	81,4645
18.10	035415	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ	М2	107	105,0205
18.11	035483	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН 28/27/0,6	М	77	75,5755
18.12	035484	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП 60/27/0,6	М	269	264,0235
18.13	035485	ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ ПУ 31/31 ДЛЯ ЗАЩИТЫ УГЛОВ	М	46	45,149
18.14	043836	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ	ШТ	73	71,6495
18.15	043841	ЛЕНТА БУМАЖНАЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ СТЫКОВ ГКЛ И ГВЛ	М	83	81,4645
18.16	043993	ГРУНТОВКА "ТИФЕНГРУНД", КНАУФ	КГ	10	9,815
18.17	043994	КЛЕЙ "ПЕРЛФИКС", КНАУФ	КГ	60	58,89
18.18	043996	ШПАКЛЕВКА "УНИФЛОТ", КНАУФ	КГ	4	3,926
18.19	043997	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР", КНАУФ	КГ	37	36,3155
18.20	049344	ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ, 300МЛ	ШТ	7	6,8705
18.21	055232	СОЕДИНИТЕЛИ ПРОФИЛЕЙ ОДНОУРОВНЕВЫЕ ПП	ШТ	116	113,854
19	**Е26-1-43-1 ШНК.ДОП.13**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ БАЗАЛЬТА: СТЕН**	**100М2**	**0,9815**	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	19,14	18,78591
19.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,25	0,245375
20	**БАЗАЛЬТ-50**	**ПЛИТЫ БАЗАЛЬТОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ**	**М2**	**101,0945**	
21	**Е15-2-19-7 ШНК.ДОП.5**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН ПО ГИПСОКАРТОНУ**	**100М2**	**0,9815**	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	54,964
21.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,03926
21.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	1,639105
21.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,15704
21.5	009219	ВОДА	М3	0,63	0,618345
21.6	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,8097375
21.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,017667
22	**Е15-2-19-11 ШНК.ДОП.12 К=7**	**НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 3ММ СТЕН ЗА 7 РАЗ**	**100М2**	**-0,9815**	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35	-34,3525
22.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,028	-0,027482
22.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,169	-1,1473735
22.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,112	-0,109928

22.5	*009219*	*ВОДА*	*М3*	*0,441*	*-0,4328415*
22.6	*012373*	*СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ*	*Т*	*0,5775*	*-0,56681625*
23	**Е15-4-7-3 ШНК.ДОП.8**	**ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПО ГИПСОКАРТОНУ**	**100М2**	**0,9815**	
23.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*32,73*	*32,124495*
23.2	*001522*	*ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,02*	*0,01963*
23.3	*002499*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,15*	*0,147225*
23.4	*029165*	*КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ*	*Т*	*0,03*	*0,029445*
23.5	*029166*	*ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ*	*Т*	*0,02*	*0,01963*
23.6	*029168*	*ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ*	*Т*	*0,005*	*0,0049075*
23.7	*035538*	*ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25*	*М2*	*0,84*	*0,82446*
23.8	*044059*	*ВЕТОШЬ*	*КГ*	*0,31*	*0,304265*
24	**Е62-41-1**	**ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ**	**100М2**	**4,15**	
24.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*20,8*	*86,32*
24.2	*035538*	*ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25*	*М2*	*1,6*	*6,64*
25	**Е15-2-19-7 ШНК.ДОП.5**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН**	**100М2**	**4,15**	
25.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*56*	*232,4*
25.2	*000112*	*АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,04*	*0,166*
25.3	*000521*	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*1,67*	*6,9305*
25.4	*001522*	*ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,16*	*0,664*
25.5	*009219*	*ВОДА*	*М3*	*0,63*	*2,6145*
25.6	*012373*	*СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ*	*Т*	*0,825*	*3,42375*
25.7	*031434*	*ГРУНТОВКА*	*Т*	*0,018*	*0,0747*
26	**Е15-2-19-11 ШНК.ДОП.12 К=5**	**НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 5ММ СТЕН ЗА 5 РАЗ**	**100М2**	**-4,15**	
26.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*25*	*-103,75*
26.2	*000112*	*АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,02*	*-0,083*
26.3	*000521*	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,835*	*-3,46525*
26.4	*001522*	*ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,08*	*-0,332*
26.5	*009219*	*ВОДА*	*М3*	*0,315*	*-1,30725*
26.6	*012373*	*СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ*	*Т*	*0,4125*	*-1,711875*
27	**Е15-4-7-3 ШНК.ДОП.8**	**ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН**	**100М2**	**4,15**	
27.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*32,73*	*135,8295*
27.2	*001522*	*ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,02*	*0,083*
27.3	*002499*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,15*	*0,6225*
27.4	*029165*	*КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ*	*Т*	*0,03*	*0,1245*
27.5	*029166*	*ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ*	*Т*	*0,02*	*0,083*
27.6	*029168*	*ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ*	*Т*	*0,005*	*0,02075*
27.7	*035538*	*ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25*	*М2*	*0,84*	*3,486*
27.8	*044059*	*ВЕТОШЬ*	*КГ*	*0,31*	*1,2865*
28	**Е8-7-1-2**	**УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ**	**100М2**	**5,13**	
28.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*43,5*	*223,155*
28.2	*002499*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,07*	*0,3591*
28.3	*044082*	*ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ*	*М3*	*0,009*	*0,04617*
28.4	*051622*	*ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ*	*М2*	*3,4*	*17,442*
28.5	*063944*	*ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,035*	*0,17955*
29	**Ц38-1-3-1 ШНК.ДОП.4**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ М/К ПЕРЕГОРОДОК**	**Т**	**0,4374**	
29.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*91*	*39,8034*
29.2	*000521*	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,3*	*0,13122*
29.3	*000766*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т*	*МАШ-Ч*	*6*	*2,6244*
29.4	*001147*	*МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*1,1*	*0,48114*

29.5	001567	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ-Ч	0,84	0,367416
29.6	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	27,3	11,94102
29.7	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,5	0,2187
29.8	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1	0,4374
29.9	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	1,13724
29.10	035318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0215	0,0094041
29.11	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,2187
30	**С140-4614**	**ПРОФИЛЬ СТАЛЬНОЙ КВАДРАТНЫЙ 50Х50Х3**	**100КГ**	**4,51397**	
31	**Е9-1-5-3**	**МОНТАЖ КАРКАСОВ ПЕРЕГОРОДОК**	**Т**	**0,4374**	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,86	10,873764
31.2	000514	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ-Ч	0,1	0,04374
31.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,22	0,096228
31.4	000790	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 25 Т	МАШ-Ч	3,37	1,474038
31.5	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,22	0,096228
31.6	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,28	0,122472
31.7	002346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	0,02	0,008748
31.8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,31	0,135594
31.9	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,24	0,979776
31.10	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,0017496
31.11	030329	БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ	Т	0,007	0,0030618
31.12	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000010	0,000004
31.13	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000135594
31.14	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,00026244
31.15	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,000030	0,000013
31.16	033816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0	Т	0,00194	0,000848556
31.17	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,85293
31.18	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0002	0,000087
31.19	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000044
31.20	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,000450522
31.21	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,05	0,02187
31.22	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,258066
31.23	050756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,019	0,0083106
31.24	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,00817938
32	**Е15-7-18-1 ШНК.ДОП.9**	**ОБЛИЦОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ИЗ ПРОФИЛЯ 50Х50Х3 ПО СИСТЕМЕ "КНАУФ" ПО ОДИНАРНОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ /С 623/ ОДНИМ СЛОЕМ**	**100М2**	**2,32**	
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83	192,56
32.2	001041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	2,2	5,104
32.3	003325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	1,1	2,552
32.4	003326	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,38	0,8816
32.5	035389	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (LN) 3,5/9,5 ММ	ШТ	495	1148,4
32.6	035390	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/25 ММ	ШТ	1855	4303,6
32.7	035401	ДЮБЕЛИ ТИПА "К" 6/35	ШТ	167	387,44
32.8	035407	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА ИЗ ЛГК СО СТЕНОЙ	М	44	102,08
32.9	035409	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ТИПА "ДИХТУНГСБАНД"	М	83	192,56
32.10	035415	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ	М2	107	248,24
32.11	035483	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН 28/27/0,6	М	77	178,64

32.12	035484	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП 60/27/0,6	М	269	624,08
32.13	035485	ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ ПУ 31/31 ДЛЯ ЗАЩИТЫ УГЛОВ	М	46	106,72
32.14	043836	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ	ШТ	73	169,36
32.15	043841	ЛЕНТА БУМАЖНАЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ СТЫКОВ ГКЛ И ГВЛ	М	83	192,56
32.16	043993	ГРУНТОВКА "ТИФЕНГРУНД", КНАУФ	КГ	10	23,2
32.17	043994	КЛЕЙ "ПЕРЛФИКС", КНАУФ	КГ	60	139,2
32.18	043996	ШПАКЛЕВКА "УНИФЛОТ", КНАУФ	КГ	4	9,28
32.19	043997	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР", КНАУФ	КГ	37	85,84
32.20	049344	ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ, 300МЛ	ШТ	7	16,24
32.21	055232	СОЕДИНИТЕЛИ ПРОФИЛЕЙ ОДНОУРОВНЕВЫЕ ПП	ШТ	116	269,12
33	**Е8-7-1-2**	**УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ**	**100М2**	**2,32**	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	100,92
33.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,1624
33.3	044082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,02088
33.4	051622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	7,888
33.5	063944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,0812
34	**Е15-2-19-7 ШНК.ДОП.5**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН ПО ГИПСОКАРТОНУ**	**100М2**	**2,32**	
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	129,92
34.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0928
34.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	3,8744
34.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,3712
34.5	009219	ВОДА	М3	0,63	1,4616
34.6	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	1,914
34.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,04176
35	**Е15-2-19-11 ШНК.ДОП.12 К=7**	**НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 3ММ СТЕН ЗА 7 РАЗ**	**100М2**	**-2,32**	
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35	-81,2
35.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,028	-0,06496
35.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,169	-2,71208
35.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,112	-0,25984
35.5	009219	ВОДА	М3	0,441	-1,02312
35.6	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,5775	-1,3398
36	**Е15-4-7-3 ШНК.ДОП.8**	**ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПО ГИПСОКАРТОНУ**	**100М2**	**2,32**	
36.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,73	75,9336
36.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0464
36.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,348
36.4	029165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,03	0,0696
36.5	029166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,02	0,0464
36.6	029168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,005	0,0116
36.7	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,9488
36.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,7192
37	**Е11-1-11-1**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	**100М2**	**3,23**	
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	127,6173
37.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	29,2961
37.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	4,1021
37.4	009219	ВОДА	М3	3,5	11,305
37.5	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	2,04	6,5892
38	**Е11-1-11-2 К=6**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 6 РАЗ**	**100М2**	**3,23**	
38.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3	9,69
38.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	13,92	44,9616
38.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,26	4,0698
38.4	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	3,06	9,8838

39	**Е11-1-54-1 ШНК.ДОП.9**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ**	**100М2**	**3,23**	
39.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*83,1*	*268,413*
39.2	*001169*	*МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ*	*МАШ-Ч*	*30*	*96,9*
39.3	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,16*	*0,5168*
39.4	*003008*	*ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*3,06*	*9,8838*
39.5	*031434*	*ГРУНТОВКА*	*Т*	*0,06*	*0,1938*
39.6	*031939*	*ПОКРЫТИЕ ЭПОКСИДНОЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩЕЕСЯ ДЛЯ ПОЛА*	*Т*	*0,3*	*0,969*
40	**Е13-3-2-4**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100М2**	**0,57**	
40.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*5,31*	*3,0267*
40.2	*000112*	*АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,01*	*0,0057*
40.3	*000975*	*ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)*	*МАШ-Ч*	*0,01*	*0,0057*
40.4	*002499*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,01*	*0,0057*
40.5	*002515*	*АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ*	*МАШ-Ч*	*1,12*	*0,6384*
40.6	*031419*	*ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ*	*Т*	*0,012*	*0,00684*
40.7	*034288*	*КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А*	*Т*	*0,002*	*0,00114*
41	**Е13-3-4-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**100М2**	**0,57**	
41.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*7,66*	*4,3662*
41.2	*000112*	*АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,02*	*0,0114*
41.3	*000975*	*ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)*	*МАШ-Ч*	*0,02*	*0,0114*
41.4	*002499*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,02*	*0,0114*
41.5	*002515*	*АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ*	*МАШ-Ч*	*1,3*	*0,741*
41.6	*031795*	*ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ*	*Т*	*0,038*	*0,02166*
41.7	*034035*	*УАЙТ-СПИРИТ*	*Т*	*0,0028*	*0,001596*
42	**Ц3-1-128-15**	**ТАЛЬ КАНАТНАЯ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 5 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА, М 6#/ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ/**	**10ШТ**	**0,1**	
42.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*310*	*31*
42.2	*000766*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т*	*МАШ-Ч*	*4,03*	*0,403*
42.3	*000977*	*ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)*	*МАШ-Ч*	*64,84*	*6,484*
42.4	*001618*	*СТАНОК РЕЛЬСОСВЕРЛИЛЬНЫЙ*	*МАШ-Ч*	*2,67*	*0,267*
42.5	*002499*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*4,03*	*0,403*
43	**317421-27-К**	**ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г.П 5Т ВЫСОТА ПОДЬЕМА 6М=ТЭ500-911==**	**ШТ**	**1**	
44	**С311-50-1**	**ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ**	**Т**	**17,36**	
44.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*0,5777*	*10,028872*
44.2	*000163*	*АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,29*	*5,0344*
45	**С310-1015**	**ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1**	**Т**	**17,36**	
45.1	*000163*	*АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,1264*	*2,194304*
		РАЗДЕЛ: САНУЗЕЛ С РАЗДЕВАЛКОЙ			
46	**Е46-2-9-2**	**ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ**	**100М2**	**0,404**	
46.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*22,82*	*9,21928*
47	**Е46-4-12-3**	**РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ**	**100М2**	**0,0492**	
47.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*103,91*	*5,112372*
47.2	*001522*	*ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*	*МАШ-Ч*	*7,74*	*0,380808*
48	**Е46-6-12-1 ШНК.ДОП.11**	**ДЕМОНТАЖ /СНЯТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОТЕН С НАВЕСОВ/ ДВЕРЕЙ И КАЛИТОК /СПЛОШНЫХ И РЕШЕТЧАТЫХ/**	**100М2**	**0,0163**	
48.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*14,28*	*0,232764*

48.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	5,95	0,096985
48.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,17	0,019071
49	**Е46-2-7-1**	**КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3**	**М3**	**0,1956**	
49.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,63	2,861628
49.2	000977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	0,32	0,062592
49.3	009900	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	1000ШТ	0,4	0,07824
49.4	012221	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,24	0,046944
50	**Е15-2-16-9 ШНК.ДОП.12**	**ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН**	**100М2**	**0,4203**	
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,84	36,078552
50.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,353052
50.3	001609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ-Ч	5,45	2,290635
50.4	012135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,87	0,785961
50.5	030389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00012	0,000050
50.6	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,0025218
50.7	033205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	2,328462
51	**Е11-1-11-1**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	**100М2**	**0,251**	
51.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	9,91701
51.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	2,27657
51.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	0,31877
51.4	009219	ВОДА	М3	3,5	0,8785
51.5	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	2,04	0,51204
52	**Е11-1-11-2 К=6**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 6 РАЗ**	**100М2**	**0,251**	
52.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3	0,753
52.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	13,92	3,49392
52.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,26	0,31626
52.4	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	3,06	0,76806
53	**Е11-1-27-6**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ**	**100М2**	**0,251**	
53.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	30,06478
53.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,09036
53.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,3	0,5773
53.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,07028
53.5	003021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,56	0,39156
53.6	009219	ВОДА	М3	0,1	0,0251
53.7	030732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	25,602
53.8	031102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	112,95
53.9	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,1255
53.10	058180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,01255
54	**Е15-1-19-5**	**ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	**100М2**	**0,404**	
54.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	159,67	64,50668
54.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,03232
54.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,10908
54.4	001914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,3	0,5252
54.5	009219	ВОДА	М3	0,93	0,37572
54.6	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,1515

54.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,202
54.8	044356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	40,4
54.9	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,0202
55	**Е62-41-1**	**ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ**	**100М2**	**0,45**	
55.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	9,36
55.2	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,6	0,72
56	**Е15-2-19-7 ШНК.ДОП.5**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН**	**100М2**	**0,45**	
56.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	25,2
56.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,018
56.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	0,7515
56.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,072
56.5	009219	ВОДА	М3	0,63	0,2835
56.6	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,37125
56.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,0081
57	**Е15-2-19-11 ШНК.ДОП.12 К=5**	**НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 5ММ СТЕН ЗА 5 РАЗ**	**100М2**	**-0,45**	
57.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25	-11,25
57.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,02	-0,009
57.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,835	-0,37575
57.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,08	-0,036
57.5	009219	ВОДА	М3	0,315	-0,14175
57.6	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	-0,185625
58	**Е15-4-7-3 ШНК.ДОП.8**	**ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН**	**100М2**	**0,45**	
58.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,73	14,7285
58.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,009
58.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,0675
58.4	029165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,03	0,0135
58.5	029166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,02	0,009
58.6	029168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,005	0,00225
58.7	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,378
58.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,1395
59	**Е15-7-17-4 ШНК.ДОП.4**	**ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА**	**100М2**	**0,251**	
59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	38,9803
59.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,21	0,80571
59.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,55	0,13805
59.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,69	0,17319
59.5	030099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	Т	0,0012	0,0003012
59.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,000251
59.7	035454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,10291
59.8	040955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,0007028
59.9	043960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	26,355
59.10	045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,0005271
60	**Е10-1-37-1 ШНК.ДОП.11**	**УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2**	**100М2**	**0,0492**	
60.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	4,401924
60.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,66	0,081672
60.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	0,476748
60.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,188928
60.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,097908
60.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,290772
60.7	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	3,2472

60.8	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	26,2236
60.9	043328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	4,92
60.10	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,094464
60.11	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	10	0,492
61	**Е10-1-36-1 ШНК.ДОП.11**	**УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2**	**100М2**	**0,012**	
61.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	161,82	1,94184
61.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,48	0,01776
61.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	5,31	0,06372
61.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,52	0,11424
61.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,22	0,02664
61.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,65	0,1758
61.7	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	75	0,9
61.8	030626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	1,2
61.9	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	7,2
61.10	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,0264
61.11	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	10	0,12
62	**Е10-4-14-1 ШНК.ДОП.14**	**УСТРОЙСТВО САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК**	**100М2**	**0,125**	
62.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,44	5,055
62.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,45	0,80625
62.3	001041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	9,02	1,1275
62.4	060030	ПЕРЕГОРОДКИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ НА АЛЮМИНИЕВОМ ИЛИ КАРКАСЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ В СБОРЕ (ТИП ПО ПРОЕКТУ)	М2	100	12,5
		РАЗДЕЛ: ОТОПЛЕНИЕ			
63	**Е18-1-2-6**	**УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ [ГКАЛ/Ч], ДО 0.21 [0.18]**	**КОТЕЛ**	**1**	
63.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,88	40,88
63.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,54	1,54
63.3	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,6	0,6
63.4	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,95	1,95
63.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,18	1,18
63.6	009219	ВОДА	М3	1,4	1,4
63.7	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000080	0,000080
63.8	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000040	0,000040
63.9	032204	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,000050	0,000050
63.10	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00138	0,00138
63.11	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,04	0,04
63.12	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,25	0,25
63.13	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00802	0,00802
63.14	096946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,001	0,001
63.15	096947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,005	0,005

64	**КОТЕЛ-42**	**КОТЕЛ 2-Х КОНТУРНЫЙ НА 42КВТ**	**К-Т**	**1**	
65	**Е16-4-6-5**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ**	**100М**	**0,72**	
65.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*60,53*	*43,5816*
65.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,12*	*0,0864*
65.3	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,34*	*0,2448*
65.4	*002875*	*ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*5,56*	*4,0032*
65.5	*003364*	*СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ*	*МАШ-Ч*	*13,34*	*9,6048*
65.6	*009219*	*ВОДА*	*М3*	*0,905*	*0,6516*
65.7	*038031*	*ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д50 /D"1 1/2, СТЕНКА 8,4/*	*М*	*98,6*	*70,992*
66	**508-155**	**КЛИПСЫ Д=50ММ**	**ШТ**	**144**	
67	**С113-1473-5020**	**ТРОЙНИК 50Х20Х50 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ**	**ШТ**	**50**	
68	**Е16-4-6-1**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ**	**100М**	**0,1**	
68.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*96,95*	*9,695*
68.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,08*	*0,008*
68.3	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,22*	*0,022*
68.4	*002875*	*ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*4,28*	*0,428*
68.5	*003364*	*СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ*	*МАШ-Ч*	*13,34*	*1,334*
68.6	*009219*	*ВОДА*	*М3*	*0,144*	*0,0144*
68.7	*038027*	*ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 3,4/*	*М*	*94,9*	*9,49*
69	**С130-470**	**КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ УГЛОВЫЕ ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ**	**ШТ**	**50**	
70	**Е18-3-1-4 ШНК.ДОП.14**	**УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ**	**100КВТ**	**0,3075**	
70.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*54,97*	*16,903275*
70.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,12*	*0,0369*
70.3	*001522*	*ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,15*	*0,046125*
70.4	*002011*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)*	*МАШ-Ч*	*0,8*	*0,246*
70.5	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*1,12*	*0,3444*
70.6	*002875*	*ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*19,8*	*6,0885*
70.7	*009219*	*ВОДА*	*М3*	*15*	*4,6125*
71	**2407-901-1**	**СЕКЦИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОТОПИТЕЛЬНОГО РАДИАТОРА 0,123КВТ**	**ШТ**	**250**	
72	**С1630-115**	**КРОНШТЕЙНЫ АНКЕРНЫЕ ДЛЯ РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ /КОМПЛЕКТ - 2ШТ С ДЮБЕЛЯМИ/**	**КОМПЛ**	**25**	
73	**508-190**	**МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ НР 20Х1/2**	**ШТ**	**50**	
		РАЗДЕЛ: ВОДОСНАБЖЕНИЕ			
74	**Е1-2-57-2**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,32**	
74.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*154*	*49,28*
75	**Е22-1-21-1**	**УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ**	**КМ**	**0,1**	
75.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*173*	*17,3*
75.2	*000116*	*АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ*	*МАШ-Ч*	*20,3*	*2,03*
75.3	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,07*	*0,007*
75.4	*002349*	*ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ*	*МАШ-Ч*	*0,93*	*0,093*
75.5	*002499*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,11*	*0,011*
75.6	*002700*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ*	*МАШ-Ч*	*8*	*0,8*

75.7	*009219*	*ВОДА*	*М3*	*5*	*0,5*
75.8	*031929*	*ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350*	*М2*	*0,16*	*0,016*
75.9	*038024*	*ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 5,6/*	*М*	*1010*	*101*
76	**Е22-6-5-1**	**ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ [ПАТРУБКОВ] ДИАМЕТРОМ 40 ММ**	**ВРЕЗКА**	**1**	
76.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1,3*	*1,3*
76.2	*000126*	*АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)*	*МАШ-Ч*	*0,37*	*0,37*
76.3	*002499*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,11*	*0,11*
76.4	*002577*	*АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-Ч*	*0,09*	*0,09*
76.5	*034241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*0,074*	*0,074*
76.6	*034350*	*АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ*	*М3*	*0,018*	*0,018*
76.7	*035310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,0001*	*0,0001*
77	**113-1010-1**	**ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ Д-40.3,5ММ ОБЫКНОВЕННЫЕ ГОСТ3262-75**	**М**	**0,4**	
78	**С113-1411**	**АДАПТЕР 40Х1 1/2" ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ**	**ШТ**	**1**	
79	**Е1-2-61-1**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**100М3**	**0,315**	
79.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*88,5*	*27,8775*
80	**Е16-4-5-2 ШНК.ДОП.12**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХВС ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**100М**	**0,075**	
80.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*149,64*	*11,223*
80.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,08*	*0,006*
80.3	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,22*	*0,0165*
80.4	*002875*	*ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*4,56*	*0,342*
80.5	*003364*	*СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ*	*МАШ-Ч*	*8,12*	*0,609*
80.6	*009219*	*ВОДА*	*М3*	*0,74*	*0,0555*
80.7	*030649*	*ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А*	*КГ*	*0,0025*	*0,0001875*
80.8	*038022*	*ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 3,5/*	*М*	*92,9*	*6,9675*
81	**Е16-4-5-2 ШНК.ДОП.12**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГВС ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**100М**	**0,075**	
81.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*149,64*	*11,223*
81.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,08*	*0,006*
81.3	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,22*	*0,0165*
81.4	*002875*	*ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*4,56*	*0,342*
81.5	*003364*	*СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ*	*МАШ-Ч*	*8,12*	*0,609*
81.6	*009219*	*ВОДА*	*М3*	*0,74*	*0,0555*
81.7	*030649*	*ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А*	*КГ*	*0,0025*	*0,0001875*
81.8	*038028*	*ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/*	*М*	*92,9*	*6,9675*
82	**Е16-4-5-1 ШНК.ДОП.12**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХВС ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ**	**100М**	**0,05**	
82.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*190,24*	*9,512*
82.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,08*	*0,004*
82.3	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,22*	*0,011*
82.4	*002875*	*ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*4,28*	*0,214*
82.5	*003364*	*СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ*	*МАШ-Ч*	*13,34*	*0,667*
82.6	*009219*	*ВОДА*	*М3*	*0,47*	*0,0235*
82.7	*030649*	*ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А*	*КГ*	*0,0016*	*0,000080*

82.8	038021	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 2,8/	М	89,9	4,495
83	**Е16-4-5-1 ШНК.ДОП.12**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГВС ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ**	**100М**	**0,05**	
83.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	9,512
83.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,004
83.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,011
83.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,28	0,214
83.5	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	0,667
83.6	009219	ВОДА	М3	0,47	0,0235
83.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,000080
83.8	038027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 3,4/	М	89,9	4,495
84	**Е17-1-10-4 ШНК.ДОП.13**	**УСТАНОВКА ЧАШ /УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ/ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ**	**10КОМПЛ**	**0,1**	
84.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,88	3,488
84.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,3	0,03
84.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,11	0,011
84.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,01
84.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,93	0,093
84.6	015480	ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ТИП, ДИАМЕТР И ДЛИНА ПО ПРОЕКТУ)	КОМПЛ	10	1
84.7	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	0,6
84.8	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0006	0,000060
84.9	074744	ЧАША НАПОЛЬНАЯ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	КОМПЛЕКТ	10	1
85	**Е17-1-9-14 ШНК.ДОП.13**	**УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ**	**10КОМПЛ**	**0,2**	
85.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,65	4,33
85.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,04
85.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,026
85.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,044
85.5	015480	ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ТИП, ДИАМЕТР И ДЛИНА ПО ПРОЕКТУ)	КОМПЛ	20	4
85.6	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,8
85.7	444271	УМЫВАЛЬНИК ОДИНОЧНЫЙ ТИП ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛЕКТ	10	2
86	**2407-1829**	**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА. ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТР ПОДВОДКИ 15 ММ**	**ШТ**	**2**	
87	**Е17-1-9-17 ШНК.ДОП.13**	**УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ГЛУБОКИХ**	**10КОМПЛ**	**0,1**	
87.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,2	1,72
87.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,11	0,011
87.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,42	0,042
87.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,29	0,029
88	**2407-1402-5**	**ПОДДОН ДУШЕВОЙ / ПЛАСТМАССОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ /**	**ШТ**	**1**	
89	**Е17-1-2-3**	**УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДУШЕВЫХ**	**10ШТ**	**0,1**	
89.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	0,7
89.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,01
89.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,2
89.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000026
89.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000013
89.6	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,013
89.7	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,000010
90	**2407-1816**	**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК. ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТР ПОДВОДКИ 15 ММ**	**ШТ**	**1**	
91	**Е17-1-2-3**	**УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ГИГИЕНИЧЕСКИХ**	**10ШТ**	**0,1**	
91.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	0,7

91.2	*000521*	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,1*	*0,01*
91.3	*030435*	*ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ*	*10 ШТ*	*2*	*0,2*
91.4	*030956*	*КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ*	*Т*	*0,00026*	*0,000026*
91.5	*031651*	*ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3*	*Т*	*0,00013*	*0,000013*
91.6	*035567*	*ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ*	*КГ*	*0,13*	*0,013*
91.7	*065851*	*ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,0001*	*0,000010*
92	**2407-1830**	**СМЕСИТЕЛЬ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ. ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТР ПОДВОДКИ 15 ММ**	**ШТ**	**1**	
93	**С130-469**	**КРАНЫ ОТСЕКАЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ**	**ШТ**	**8**	
94	**Ц8-3-602-4 ШНК.ДОП.13**	**МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ /ЕМКОСТНЫХ/ НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ: СВЫШЕ 50 ДО 100 Л**	**ШТ**	**1**	
94.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1,39*	*1,39*
94.2	*000521*	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,26*	*0,26*
94.3	*000766*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,01*	*0,01*
94.4	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,01*	*0,01*
94.5	*049353*	*ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)*	*ШТ*	*4*	*4*
95	**АРИСТОН-100**	**ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ТИПА АРИСТОН НА 100Л**	**К-Т**	**1**	
		РАЗДЕЛ: КАНАЛИЗАЦИЯ			
96	**Е16-4-3-2 ШНК.ДОП.9**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ**	**100М**	**0,1**	
96.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*65,74*	*6,574*
96.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,07*	*0,007*
96.3	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,22*	*0,022*
96.4	*009219*	*ВОДА*	*М3*	*1,57*	*0,157*
96.5	*046187*	*ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ*	*М*	*99,8*	*9,98*
97	**508-60**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ИЗ ПОЛИЭТ.Д.100ММ**	**ШТ**	**2**	
98	**508-61**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛ.Д.100Х50Х100ММ**	**ШТ**	**2**	
99	**508-38**	**ОТВОД П/Э Д-110ММ**	**ШТ**	**1**	
100	**Е16-4-3-1 ШНК.ДОП.9**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ**	**100М**	**0,1**	
100.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*72,52*	*7,252*
100.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,03*	*0,003*
100.3	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,11*	*0,011*
100.4	*009219*	*ВОДА*	*М3*	*0,39*	*0,039*
100.5	*046186*	*ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ*	*М*	*99,8*	*9,98*
101	**508-60-50**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ИЗ ПОЛИЭТ.Д.50ММ**	**ШТ**	**3**	
102	**508-36**	**ОТВОД П/Э Д-50ММ**	**ШТ**	**2**	
103	**Е17-1-9-22 ШНК.ДОП.13**	**УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ**	**10КОМПЛ**	**0,2**	
103.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*5,06*	*1,012*
103.2	*001522*	*ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,03*	*0,006*
103.3	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,1*	*0,02*
103.4	*034551*	*ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ*	*Т*	*0,002*	*0,0004*
103.5	*444279*	*ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПО ПРОЕКТУ*	*КОМПЛЕКТ*	*10*	*2*
		РАЗДЕЛ: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ			
104	**Е16-2-3-4**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ**	**100М**	**0,4**	
104.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*30,91*	*12,364*
104.2	*000698*	*КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т*	*МАШ-Ч*	*0,08*	*0,032*

104.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,028
104.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,44	0,176
104.5	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	4,18	1,672
104.6	009219	ВОДА	М3	1,13	0,452
104.7	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,000176
104.8	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,000212
104.9	032534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001	0,0004
104.10	034211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00019	0,000076
104.11	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,18	0,072
104.12	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,03	0,012
104.13	053291	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 32	М	100	40
105	**Е19-1-10-1**	**ОТБОР ГАЗА ИЗ ТРУБОПРОВОДА С УСТАНОВКОЙ ВЕНТИЛЯ**	**ШТ**	**1**	
105.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,37	0,37
105.2	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,29	0,29
105.3	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000010	0,000010
105.4	031656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,0037	0,0037
105.5	032533	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000040	0,000040
105.6	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,06	0,06
105.7	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,0062	0,0062
105.8	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,004	0,004
106	**С130-1170**	**КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА НА ДАВЛЕНИЕ 0,1 МПА /1 КГС/СМ2/, Д=32 ММ**	**ШТ**	**1**	
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
107	**Е1-2-57-2**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,32**	
107.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	49,28
108	**Ц8-2-142-1**	**УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ**	**100М**	**1**	
108.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,63	6,63
108.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	4,99	4,99
108.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	4,99	4,99
109	**С140-11004**	**ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**	**М3**	**4**	
110	**Ц8-2-143-1**	**ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ #/ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ/**	**100М**	**1**	
110.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,51	6,51
110.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	4,24	4,24
110.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	4,24	4,24
111	**С140-9900**	**КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ**	**1000ШТ**	**0,833**	
112	**Ц8-2-141-3**	**КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 3**	**100М**	**1**	
112.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,2	14,2
112.2	000513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ-Ч	3,22	3,22
112.3	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	1,17	1,17
112.4	000983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ-Ч	3,22	3,22
112.5	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,17	1,17
112.6	031087	КРАСКА	КГ	0,25	0,25
112.7	031248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,000060	0,000060
112.8	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,000040	0,000040
112.9	033746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,001	0,001
112.10	035518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,0008	0,0008
112.11	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
112.12	045883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00832	0,00832

112.13	*064235*	*ЛЕНТА К226*	*100М*	*0,0096*	*0,0096*
112.14	*065140*	*СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ*	*Т*	*0,01*	*0,01*
113	**15092-8104**	**КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГНГ 4Х150ММ2**	**1000М**	**0,102**	
114	**Е1-2-61-1**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**100М3**	**0,22**	
114.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*88,5*	*19,47*
115	**С311-48-1**	**ПОГРУЗКА: ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ /ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ/**	**Т**	**19,3**	
115.1	*002264*	*ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3*	*МАШ-Ч*	*0,029*	*0,5597*
116	**С310-1015**	**ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1**	**Т**	**19,3**	
116.1	*000163*	*АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,1264*	*2,43952*
117	**Ц8-3-572-4**	**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 1200Х1000**	**ШТ**	**1**	
117.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*3,49*	*3,49*
117.2	*000766*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,29*	*0,29*
117.3	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*1,15*	*1,15*
117.4	*002510*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т*	*МАШ-Ч*	*0,29*	*0,29*
117.5	*030484*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*КГ*	*0,17*	*0,17*
117.6	*031087*	*КРАСКА*	*КГ*	*0,03*	*0,03*
117.7	*035377*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А*	*КГ*	*0,25*	*0,25*
117.8	*050801*	*КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т*	*Т*	*0,025*	*0,025*
118	**185-21925**	**ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11**	**ШТ**	**1**	
119	**Ц8-3-572-3**	**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600**	**ШТ**	**3**	
119.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*2,32*	*6,96*
119.2	*000766*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,1*	*0,3*
119.3	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*0,77*	*2,31*
119.4	*002510*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т*	*МАШ-Ч*	*0,1*	*0,3*
119.5	*030484*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*КГ*	*0,17*	*0,51*
119.6	*031087*	*КРАСКА*	*КГ*	*0,03*	*0,09*
119.7	*035377*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А*	*КГ*	*0,15*	*0,45*
119.8	*050801*	*КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т*	*Т*	*0,015*	*0,045*
120	**ЩРВ-12**	**ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-12У3 3-Х ФАЗНЫЙ С ВХОДИЩИМ И ОТХОДЯЩИМИ АВТОМАТАМИ**	**ШТ**	**3**	
121	**Ц8-3-599-9**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6 #/ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ/**	**ШТ**	**1**	
121.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*3,36*	*3,36*
121.2	*000766*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,01*	*0,01*
121.3	*002510*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т*	*МАШ-Ч*	*0,01*	*0,01*
121.4	*002875*	*ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,51*	*0,51*
121.5	*030434*	*ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ*	*100ШТ*	*0,041*	*0,041*
121.6	*031087*	*КРАСКА*	*КГ*	*0,2*	*0,2*
121.7	*045527*	*БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ*	*100ШТ*	*0,02*	*0,02*
121.8	*045667*	*ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ*	*ШТ*	*21*	*21*
121.9	*064806*	*ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50*	*ШТ*	*1*	*1*
121.10	*065155*	*СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ*	*100ШТ*	*0,041*	*0,041*
121.11	*065312*	*ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ*	*КГ*	*0,124*	*0,124*

121.12	*097117*	*СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО*	*КГ*	*0,016*	*0,016*
122	**151401-32**	**ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ8501 С 10-Ю АВТОМАТАМИ**	**ШТ**	**1**	
123	**Ц8-2-404-2**	**ПРОВОД, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 4Х16 #/ПРОВОДА МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ/**	**100М**	**0,6**	
123.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*23*	*13,8*
123.2	*000766*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,22*	*0,132*
123.3	*001488*	*ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М*	*МАШ-Ч*	*5,82*	*3,492*
123.4	*002510*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т*	*МАШ-Ч*	*0,22*	*0,132*
123.5	*031087*	*КРАСКА*	*КГ*	*0,4*	*0,24*
123.6	*032540*	*ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ*	*Т*	*0,0025*	*0,0015*
123.7	*045527*	*БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ*	*100ШТ*	*0,41*	*0,246*
123.8	*064055*	*КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ*	*10ШТ*	*4,9*	*2,94*
123.9	*065157*	*СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ*	*100ШТ*	*0,12*	*0,072*
123.10	*065317*	*ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ*	*КГ*	*0,83*	*0,498*
123.11	*097117*	*СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО*	*КГ*	*0,16*	*0,096*
124	**1501-81**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:4Х10**	**1000М**	**0,0612**	
125	**Ц8-2-403-1**	**ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ПУСТОТАХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ #/ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ/**	**100М**	**2**	
125.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*17*	*34*
125.2	*000766*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,03*	*0,06*
125.3	*001488*	*ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М*	*МАШ-Ч*	*2,54*	*5,08*
125.4	*031087*	*КРАСКА*	*КГ*	*0,3*	*0,6*
125.5	*032540*	*ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ*	*Т*	*0,0025*	*0,005*
125.6	*045527*	*БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ*	*100ШТ*	*0,31*	*0,62*
125.7	*063499*	*ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ*	*100ШТ*	*0,12*	*0,24*
125.8	*064055*	*КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ*	*10ШТ*	*4,9*	*9,8*
125.9	*065157*	*СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ*	*100ШТ*	*0,12*	*0,24*
125.10	*065317*	*ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ*	*КГ*	*0,83*	*1,66*
126	**1501-69**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:3Х1,5**	**1000М**	**0,102**	
127	**1501-71**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ2:3Х2,5**	**1000М**	**0,102**	
128	**2405-1373-1**	**КОРОБКА У198**	**ШТ**	**10**	
129	**Ц8-3-593-22 ШНК.ДОП.13**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ**	**100ШТ**	**0,36**	
129.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*94,4*	*33,984*
129.2	*000766*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,02*	*0,0072*
129.3	*002510*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т*	*МАШ-Ч*	*0,02*	*0,0072*
130	**ЛЭД-36В**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ КВАДРАТНЫЙ 600Х600ММ 36ВТ**	**ШТ**	**36**	
131	**Ц8-3-593-21 ШНК.ДОП.13**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ**	**100ШТ**	**0,03**	
131.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*78,56*	*2,3568*
131.2	*000766*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,02*	*0,0006*
131.3	*002510*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т*	*МАШ-Ч*	*0,02*	*0,0006*
132	**ЛЭД-18П**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДВЕСНОЙ КРУГЛЫЙ 18ВТ**	**ШТ**	**3**	
133	**Ц8-3-591-9**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**100ШТ**	**0,2**	
133.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*38,1*	*7,62*
133.2	*000766*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,04*	*0,008*
133.3	*002510*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т*	*МАШ-Ч*	*0,04*	*0,008*

133.4	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,3
133.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00063
133.6	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	20,4
133.7	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,084
134	**92-5**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ**	**ШТ**	**20**	
135	**Ц8-3-591-2**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**100ШТ**	**0,06**	
135.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	1,932
135.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0024
135.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0024
135.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000189
135.5	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	6,12
136	**92-41**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ**	**ШТ**	**6**	
РАЗДЕЛ: КРОВЛЯ					
ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КРОВЛЕ					
137	**Ц38-1-3-1 ШНК.ДОП.4**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ М/К ПЕРЕГОРОДОК**	**Т**	**0,195**	
137.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	91	17,745
137.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,3	0,0585
137.3	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	6	1,17
137.4	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,1	0,2145
137.5	001567	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ-Ч	0,84	0,1638
137.6	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	27,3	5,3235
137.7	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,5	0,0975
137.8	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1	0,195
137.9	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,507
137.10	035318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0215	0,0041925
137.11	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,0975
138	**С140-4612**	**ПРОФИЛЬ СТАЛЬНОЙ КВАДРАТНЫЙ 40Х40Х3**	**100КГ**	**2,0124**	
139	**Е9-1-5-3**	**МОНТАЖ КАРКАСОВ ПЕРЕГОРОДОК**	**Т**	**0,195**	
139.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,86	4,8477
139.2	000514	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ-Ч	0,1	0,0195
139.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,22	0,0429
139.4	000790	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 25 Т	МАШ-Ч	3,37	0,65715
139.5	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,22	0,0429
139.6	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,28	0,0546
139.7	002346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	0,02	0,0039
139.8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,31	0,06045
139.9	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,24	0,4368
139.10	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,00078
139.11	030329	БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ	Т	0,007	0,001365
139.12	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000010	0,000002
139.13	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000060
139.14	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000117
139.15	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,000030	0,000006
139.16	033816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0	Т	0,00194	0,0003783
139.17	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,38025
139.18	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0002	0,000039
139.19	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000020

139.20	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,00020085
139.21	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,05	0,00975
139.22	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,11505
139.23	050756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,019	0,003705
139.24	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,0036465
140	**Е13-3-2-4**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100М2**	**0,0468**	
140.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,31	0,248508
140.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,000468
140.3	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,01	0,000468
140.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,000468
140.5	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,12	0,052416
140.6	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,0005616
140.7	034288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,000094
141	**Е13-3-4-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**100М2**	**0,0468**	
141.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	0,358488
141.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,000936
141.3	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,02	0,000936
141.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,000936
141.5	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,3	0,06084
141.6	031795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,0017784
141.7	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,00013104
142	**Е9-5-1-1**	**ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТАЛЬНЫМ ЛИСТОМ**	**100М2**	**0,54**	
142.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,59	17,5986
142.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,21	2,2734
142.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,12	0,0648
142.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,1026
142.5	030323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,0003	0,000162
142.6	030335	ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,0003	0,000162
143	**С140-4640**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 3**	**100КГ**	**12,71**	
144	**Е12-1-14-1**	**УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМ [ЯЧЕИСТЫМ] БЕТОНОМ**	**М3**	**5,4**	
144.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,07	21,978
144.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,19	1,026
144.3	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,1	0,54
144.4	009219	ВОДА	М3	0,385	2,079
144.5	045025	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ	М3	1,04	5,616
144.6	045049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,31	1,674
		КРОВЛЯ			
145	**Ц38-1-3-1 ШНК.ДОП.4**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ М/К ФЕРМ**	**Т**	**3,447**	
145.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	91	313,677
145.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,3	1,0341

145.3	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	6	20,682
145.4	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,1	3,7917
145.5	001567	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ-Ч	0,84	2,89548
145.6	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	27,3	94,1031
145.7	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,5	1,7235
145.8	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1	3,447
145.9	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	8,9622
145.10	035318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0215	0,0741105
145.11	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	1,7235
146	**С140-4610**	**ПРОФИЛЬ СТАЛЬНОЙ 60Х30Х3**	**100КГ**	**35,57304**	
147	**Е9-3-12-1**	**МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т**	**Т**	**3,447**	
147.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,53	88,00191
147.2	000715	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАШ-Ч	0,02	0,06894
147.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,47	1,62009
147.4	000786	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т	МАШ-Ч	3,72	12,82284
147.5	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,79281
147.6	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,6	2,0682
147.7	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,71	2,44737
147.8	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,9	3,1023
147.9	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0019	0,0065493
147.10	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000010	0,000034
147.11	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,00106857
147.12	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,0020682
147.13	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,000030	0,00010341
147.14	033816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0	Т	0,00194	0,00668718
147.15	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,72	2,48184
147.16	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0027	0,0093069
147.17	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,0003447
147.18	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,00355041
147.19	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,06	0,20682
147.20	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,22	0,75834
147.21	050756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,002	0,006894
147.22	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,0644589
148	**Е13-3-2-4**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100М2**	**0,82728**	
148.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,31	4,3928568
148.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0082728
148.3	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,01	0,0082728
148.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0082728
148.5	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,12	0,9265536
148.6	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,00992736
148.7	034288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,00165456
149	**Е13-3-4-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**100М2**	**0,82728**	
149.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	6,3369648
149.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0165456

149.3	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,02	0,0165456
149.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0165456
149.5	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,3	1,075464
149.6	031795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,03143664
149.7	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,002316384
150	**Е9-3-14-1**	**МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М**	**Т**	**1,055**	
150.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,28	66,7604
150.2	000715	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАШ-Ч	0,1	0,1055
150.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,12	0,1266
150.4	000786	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т	МАШ-Ч	3,6	3,798
150.5	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,1	0,1055
150.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,20045
150.7	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,46	1,5403
150.8	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,021	0,022155
150.9	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000010	0,000011
150.10	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,00032705
150.11	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000633
150.12	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,000030	0,000032
150.13	033816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0	Т	0,00194	0,0020467
150.14	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2	1,266
150.15	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,0004642
150.16	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,0001055
150.17	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,00108665
150.18	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,3798
150.19	050756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,0002	0,000211
150.20	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,0197285
151	**С140-4608**	**ПРОФИЛЬ СТАЛЬНОЙ 50Х25Х2**	**100КГ**	**10,55**	
152	**Е13-3-2-4**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100М2**	**0,2532**	
152.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,31	1,344492
152.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,002532
152.3	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,01	0,002532
152.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,002532
152.5	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,12	0,283584
152.6	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,0030384
152.7	034288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,0005064
153	**Е13-3-4-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**100М2**	**0,2532**	
153.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	1,939512
153.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,005064
153.3	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,02	0,005064
153.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,005064

153.5	*002515*	*АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ*	*МАШ-Ч*	*1,3*	*0,32916*
153.6	*031795*	*ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ*	*Т*	*0,038*	*0,0096216*
153.7	*034035*	*УАЙТ-СПИРИТ*	*Т*	*0,0028*	*0,00070896*
154	**Е12-3-4-1 ШНК.ДОП.10**	**УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ**	**100 М2**	**5**	
154.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*38,53*	*192,65*
154.2	*000521*	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*2,41*	*12,05*
154.3	*000698*	*КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т*	*МАШ-Ч*	*0,5*	*2,5*
154.4	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,29*	*1,45*
154.5	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,4*	*2*
154.6	*030818*	*ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35*	*ШТ*	*645*	*3225*
154.7	*030819*	*ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ*	*ШТ*	*81*	*405*
154.8	*030823*	*ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800Х50Х50 ММ)*	*М*	*16*	*80*
154.9	*030861*	*МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ С ПОКРЫТИЕМ (ПО ПРОЕКТУ)*	*М2*	*110*	*550*
155	**101-К**	**КОНЕК ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ**	**М**	**26**	
156	**Е12-1-8-3 ШНК.ДОП.6**	**НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ**	**100М**	**0,54**	
156.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*38,4*	*20,736*
156.2	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,43*	*0,2322*
157	**ТРВ7-100**	**ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ Д=100ММ**	**М**	**61,02**	
158	**С130-9540**	**ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ Д=100ММ**	**ШТ**	**6**	
159	**С118-43**	**ХОМУТ С КРОНШТЕЙНОМ ДЛЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ**	**ШТ**	**24**	
160	**С113-9023**	**КОЛЕНО Д=100ММ**	**ШТ**	**12**	
161	**Е12-1-9-2**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ**	**100М**	**0,52**	
161.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*31,41*	*16,3332*
161.2	*000698*	*КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т*	*МАШ-Ч*	*0,11*	*0,0572*
161.3	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0,05*	*0,026*
161.4	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,09*	*0,0468*
162	**101-Ж**	**ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЙ /ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ/**	**М**	**52**	
		РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА			
163	**Е11-1-1-2**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ**	**100М2**	**0,3**	
163.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*7,7*	*2,31*
163.2	*000112*	*АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,33*	*0,099*
163.3	*000620*	*КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,09*	*0,027*
163.4	*000660*	*КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН*	*МАШ-Ч*	*0,46*	*0,138*
163.5	*001866*	*ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,93*	*0,279*
163.6	*009219*	*ВОДА*	*М3*	*0,22*	*0,066*
163.7	*045053*	*ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ*	*М3*	*5,1*	*1,53*
164	**Е11-1-2-9**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ**	**М3**	**3**	
164.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1,8*	*5,4*
164.2	*000404*	*ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ*	*МАШ-Ч*	*0,48*	*1,44*
164.3	*009219*	*ВОДА*	*М3*	*0,35*	*1,05*
164.4	*032105*	*МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ*	*Т*	*0,002*	*0,006*

164.5	*036138*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА*	*М3*	*0,001*	*0,003*
164.6	*045021*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)*	*М3*	*1,02*	*3,06*
		РАЗДЕЛ: ВЫГРЕБНАЯ ЯМА			
165	**Е1-2-56-8**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 3 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,2**	
165.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*296*	*59,2*
166	**Е8-1-2-2**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3**	**0,5**	
166.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*2,4*	*1,2*
166.2	*001866*	*ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ*	*МАШ-Ч*	*0,92*	*0,46*
166.3	*002087*	*КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН*	*МАШ-Ч*	*0,46*	*0,23*
166.4	*003007*	*ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ,ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3Т*	*МАШ-Ч*	*0,08*	*0,04*
166.5	*009219*	*ВОДА*	*М3*	*0,15*	*0,075*
166.6	*043113*	*ЩЕБЕНЬ*	*М3*	*1,3*	*0,65*
167	**Е27-13-12-2 ШНК.ДОП.15**	**РАСПЫЛЕНИЕ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ С ПОМОЩЬЮ ГУДРАНАТОРА НА ПРИЦЕПЕ. ОДНОРАЗОВАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ НОВЫХ ПОКРЫТИЙ. ГРАВИЙНАЯ И ЩЕБЕНОЧНАЯ ОСНОВАНИЯ**	**100М2**	**0,1**	
167.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*27,58*	*2,758*
167.2	*000425*	*АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН ГРУЗОВАЯ МАШИНА*	*МАШ-Ч*	*15,87*	*1,587*
167.3	*000483*	*ГУДРОНАТОР ПРИЦЕПНАЯ BS-1000*	*МАШ-Ч*	*15,87*	*1,587*
167.4	*461544*	*ДОРОЖНАЯ ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ АНИОННАЯ ЭБА-1*	*Т*	*0,7*	*0,07*
168	**Е6-1-62-3**	**УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 150 ММ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ**	**100М3**	**0,06**	
168.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1398,88*	*83,9328*
168.2	*000112*	*АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,27*	*0,0162*
168.3	*000403*	*ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*70*	*4,2*
168.4	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*1,24*	*0,0744*
168.5	*000783*	*КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т*	*МАШ-Ч*	*134,96*	*8,0976*
168.6	*001571*	*ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ*	*МАШ-Ч*	*0,94*	*0,0564*
168.7	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*9,07*	*0,5442*
168.8	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*3,71*	*0,2226*
168.9	*009219*	*ВОДА*	*М3*	*0,412*	*0,02472*
168.10	*030407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,19*	*0,0114*
168.11	*030652*	*ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1*	*Т*	*0,137*	*0,00822*
168.12	*032524*	*КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ*	*Т*	*0,1*	*0,006*
168.13	*035326*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42*	*Т*	*0,0113*	*0,000678*
168.14	*036008*	*ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ*	*М3*	*1,3*	*0,078*
168.15	*036053*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА*	*М3*	*0,27*	*0,0162*
168.16	*036061*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА*	*М3*	*0,9*	*0,054*
168.17	*045022*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)*	*М3*	*101,5*	*6,09*
168.18	*051619*	*ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ*	*М2*	*54*	*3,24*
169	**С124-22**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,354**	
170	**Е7-2-3-8**	**УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ**	**100ШТ**	**0,04**	
170.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*184*	*7,36*

170.2	*000762*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т*	*МАШ-Ч*	*4,25*	*0,17*
170.3	*000786*	*КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т*	*МАШ-Ч*	*18,26*	*0,7304*
170.4	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*6,38*	*0,2552*
170.5	*030322*	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*	*Т*	*0,64*	*0,0256*
170.6	*045022*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)*	*М3*	*1,01*	*0,0404*
170.7	*050777*	*КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ*	*Т*	*0,186*	*0,00744*
171	**402-480**	**ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ РАЗМ.1,5Х6М**	**ШТ**	**3**	
172	**402-482**	**ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ РАЗМ.1,5Х6М С ОТВЕРСТИЕМ ПО ЦЕНТРУ**	**ШТ**	**1**	

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1		**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**	**ЧЕЛ-Ч**	**5272,7659696**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

2	**С203-101**	**АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т**	**МАШ-Ч**	**1,4464164**
3	**С208-1600**	**АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ**	**МАШ-Ч**	**2,03**
4	**С215-202**	**АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)**	**МАШ-Ч**	**0,37**
5		**АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т**	**МАШ-Ч**	**9,668224**
6	**С211-1100**	**ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ**	**МАШ-Ч**	**4,2**
7	**С211-1301**	**ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ**	**МАШ-Ч**	**81,46819**
8		**АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН ГРУЗОВАЯ МАШИНА**	**МАШ-Ч**	**1,587**
9		**ГУДРОНАТОР ПРИЦЕПНАЯ BS-1000**	**МАШ-Ч**	**1,587**
10	**С203-203**	**ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т**	**МАШ-Ч**	**3,22**
11	**С203-204**	**ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т**	**МАШ-Ч**	**0,06324**
12		**ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**	**МАШ-Ч**	**78,7863315**
13	**С215-3101**	**КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т**	**МАШ-Ч**	**0,027**
14	**С205-102**	**КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН**	**МАШ-Ч**	**19,7014**
15	**С202-129**	**КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т**	**МАШ-Ч**	**3,1292**
16	**С202-403**	**КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т**	**МАШ-Ч**	**0,17444**
17		**КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т**	**МАШ-Ч**	**8,88215**
18	**С202-1102**	**КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т**	**МАШ-Ч**	**36,0996**
19	**С202-1243**	**КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т**	**МАШ-Ч**	**8,0976**
20	**С202-1244**	**КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т**	**МАШ-Ч**	**17,35124**
21	**С202-1202**	**КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 25 Т**	**МАШ-Ч**	**2,131188**
22	**С203-401**	**ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)**	**МАШ-Ч**	**0,0509184**
23	**С203-403**	**ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)**	**МАШ-Ч**	**6,687904**

24	С203-408	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ-Ч	3,22
25		ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	8,3908
26	С233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,419278
27	С233-803	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	39,1268
28		МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	96,9
29	С203-902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	8,572
30	С204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	2,350772
31	С270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	13,677318
32	С270-90	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	85,57155
33	С235-481	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ-Ч	3,426696
34		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,0564
35		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ-Ч	2,290635
36	С213-4001	СТАНОК РЕЛЬСОСВЕРЛИЛЬНЫЙ	МАШ-Ч	0,267
37	С233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,739
38		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	0,5252
39	С204-2900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,846
40	С204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	118,061778
41		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	0,23
42	С213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	72,108108
43		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3	МАШ-Ч	0,5597
44	С204-1400	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	0,012648
45	С204-102	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	0,093
46		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,8704034
47		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	12,667449
48	С240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	13,1899
49	С234-101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	4,1074176
50	С204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	12,190576
51	С233-1003	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	158,916
52		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	0,8
53		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	274,143242
54		ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ,ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3Т	МАШ-Ч	0,04
55		ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ-Ч	9,8838
56		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	0,39156
57		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	3,63165
58		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,25457
59		СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,4908
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		
60	ТУНИКАБОНД-1	ПЛИТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ТИПА ТУНИКАБОНД	М2	355,3
61	БАЗАЛЬТ-50	ПЛИТЫ БАЗАЛЬТОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	М2	433,7845
62	508-155	КЛИПСЫ Д=50ММ	ШТ	144
63	С113-1473-5020	ТРОЙНИК 50Х20Х50 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	50
64	2407-901-1	СЕКЦИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОТОПИТЕЛЬНОГО РАДИАТОРА 0,123КВТ	ШТ	250
65	508-190	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ НР 20Х1/2	ШТ	50

66	113-1010-1	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ Д-40.3,5ММ ОБЫКНОВЕННЫЕ ГОСТ3262-75	М	0,4
67	С113-1411	АДАПТЕР 40Х1 1/2" ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	1
68	2407-1829	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА. ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТР ПОДВОДКИ 15 ММ	ШТ	2
69	2407-1402-5	ПОДДОН ДУШЕВОЙ / ПЛАСТМАССОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ /	ШТ	1
70	2407-1816	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК. ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТР ПОДВОДКИ 15 ММ	ШТ	1
71	2407-1830	СМЕСИТЕЛЬ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ. ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТР ПОДВОДКИ 15 ММ	ШТ	1
72	508-60	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ИЗ ПОЛИЭТ.Д.100ММ	ШТ	2
73	508-61	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛ.Д.100Х50Х100ММ	ШТ	2
74	508-38	ОТВОД П/Э Д-110ММ	ШТ	1
75	508-60-50	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ИЗ ПОЛИЭТ.Д.50ММ	ШТ	3
76	508-36	ОТВОД П/Э Д-50ММ	ШТ	2
77	15092-8104	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГНГ 4Х150ММ2	1000М	0,102
78	1501-81	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:4Х10	1000М	0,0612
79	1501-69	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:3Х1,5	1000М	0,102
80	1501-71	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ2:3Х2,5	1000М	0,102
81	2405-1373-1	КОРОБКА У198	ШТ	10
82	ЛЭД-36В	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ КВАДРАТНЫЙ 600Х600ММ 36ВТ	ШТ	36
83	ЛЭД-18П	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДВЕСНОЙ КРУГЛЫЙ 18ВТ	ШТ	3
84	92-5	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	20
85	92-41	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	6
86	101-К	КОНЕК ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ	М	26
87	ТРВ7-100	ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ Д=100ММ	М	61,02
88	101-Ж	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЙ (ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ)	М	52
89	402-480	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ РАЗМ.1,5Х6М	ШТ	3
90	402-482	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ РАЗМ.1,5Х6М С ОТВЕРСТИЕМ ПО ЦЕНТРУ	ШТ	1
91	С124-22	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,354
92	С140-4608	ПРОФИЛЬ СТАЛЬНОЙ 50Х25Х2	100КГ	10,55
93	С140-4610	ПРОФИЛЬ СТАЛЬНОЙ 60Х30Х3	100КГ	35,57304
94	С140-4612	ПРОФИЛЬ СТАЛЬНОЙ КВАДРАТНЫЙ 40Х40Х3	100КГ	2,0124
95	С140-4614	ПРОФИЛЬ СТАЛЬНОЙ КВАДРАТНЫЙ 50Х50Х3	100КГ	4,51397
96	С140-4640	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 3	100КГ	12,71
97	С140-5512	ШВЕЛЛЕР НР20	100КГ	0,736
98	С140-9219	ВОДА	М3	25,9365235
99	С140-9900	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	1000ШТ	1,08788
100	С140-11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	4
101	С140-12105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	17,7531
102		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,785961
103		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,152928
104		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	2,71462125
105		ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ТИП, ДИАМЕТР И ДЛИНА ПО ПРОЕКТУ)	КОМПЛ	5
106		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	7752
107		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	646
108		КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,237045
109		ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,15803
110		ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0395075
111		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	16,8522
112		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	Т	0,0003012
113	С1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0568339

114	С1610-1110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,000162
115	С111-1801	БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ	Т	0,0044268
116	С1610-1111	ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,000162
117		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,000050
118		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,011702344
119		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041
120		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	1,8
121		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,98
122		ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	3876
123		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	10,8
124		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,000535
125	С111-253	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,00822
126		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0033408
127		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	25,602
128		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	3225
129		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ	ШТ	405
130		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800Х50Х50 ММ)	М	80
131		МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ С ПОКРЫТИЕМ (ПО ПРОЕКТУ)	М2	550
132	С111-388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000318
133		КРАСКА	КГ	1,41
134		КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	112,95
135	С1610-1086	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,000060
136	С1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,021959024
137	С111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,336027
138		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	135,0636
139	С1113-156	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,00308064
140	С111-628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000278
141	С1610-1125	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,0037
142		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,1515
143	С1113-246	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,06449664
144	С1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,016
145		ПОКРЫТИЕ ЭПОКСИДНОЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩЕЕСЯ ДЛЯ ПОЛА	Т	0,969
146	С111-595	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,006
147	С111-587	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,000050
148	С111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,006154032
149	С111-806	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000040
150	С111-807	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0004
151	С111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00654
152		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	2,328462
153	С1610-1055	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,001
154	С111-1019	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0	Т	0,009960736
155	С111-1292	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,004752384
156	С111-63	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,000076
157	С111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	15,79346
158	С1113-77	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,00339456
159		АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,0242

160		ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0004
161	С111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0098711
162	С111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,00012648
163	С111-1521	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0877071
164	С111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00138
165	С111-1529	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,00186076
166		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,7
167		ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (LN) 3,5/9,5 ММ	ШТ	1634,2425
168		ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/25 ММ	ШТ	6124,2825
169		ДЮБЕЛИ ТИПА "К" 6/35	ШТ	551,3505
170		ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА ИЗ ЛГК СО СТЕНОЙ	М	145,266
171		ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ТИПА "ДИХТУНГСБАНД"	М	274,0245
172		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ	М2	353,2605
173		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,10291
174		ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН 28/27/0,6	М	254,2155
175		ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП 60/27/0,6	М	1695,6035
176		ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ ПУ 31/31 ДЛЯ ЗАЩИТЫ УГЛОВ	М	151,869
177	С111-309	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,00051344
178	С111-865	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,0008
179		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	13,99726
180		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,082
181	С112-8	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	М3	0,078
182	С112-23	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,005288432
183	С112-53	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,0162
184	С112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,054
185	С112-138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,003
186	С1119-38021	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 2,8/	М	4,495
187	С1119-38022	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 3,5/	М	6,9675
188	С1119-38024	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 5,6/	М	101
189	С1119-38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 3,4/	М	13,985
190	С1119-38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	6,9675
191	С1119-38031	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д50 /D"1 1/2, СТЕНКА 8,4/	М	70,992
192	С118-43	ХОМУТ С КРОНШТЕЙНОМ ДЛЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ	ШТ	24
193		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0007028
194		ЩЕБЕНЬ	М3	0,65
195		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	4,92
196		ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ	ШТ	241,0095
197		ЛЕНТА БУМАЖНАЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ СТЫКОВ ГКЛ И ГВЛ	М	274,0245
198		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	26,355
199		ГРУНТОВКА "ТИФЕНГРУНД", КНАУФ	КГ	33,015
200		КЛЕЙ "ПЕРЛФИКС", КНАУФ	КГ	198,09
201		ШПАКЛЕВКА "УНИФЛОТ", КНАУФ	КГ	13,206
202		ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР", КНАУФ	КГ	122,1555
203		ВЕТОШЬ	КГ	2,776965
204	С112-9084	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,09289
205	С113-9023	КОЛЕНО Д=100ММ	ШТ	12

206	С126-9001	ВИТРАЖИ ТИПА АКФА ГЛУХИЕ	М2	18,35
207	С111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	40,4
208	С111-9412	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,23844
209		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	3,06
210		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	6,1304
211		БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ	М3	5,616
212		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,0202
213		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	1,674
214		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1,53
215		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	3,550956
216		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0005271
217		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,25
218		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,927
219		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	47,52
220		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00832
221		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	9,98
222		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	9,98
223		ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ, 300МЛ	ШТ	23,1105
224		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	4
225	С121-756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,0191206
226	С121-777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,00744
227		КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т	Т	0,07
228	С1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	3,24
229	С1620-2004	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	43,095
230	С130-39	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00802
231	С130-469	КРАНЫ ОТСЕКАЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	8
232	С130-470	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ УГЛОВЫЕ ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	50
233		ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 32	М	40
234	С130-1170	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА НА ДАВЛЕНИЕ 0,1 МПА /1 КГС/СМ2/, Д=32 ММ	ШТ	1
235		СОЕДИНИТЕЛИ ПРОФИЛЕЙ ОДНОУРОВНЕВЫЕ ПП	ШТ	382,974
236		ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,01255
237		ПЕРЕГОРОДКИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ НА АЛЮМИНИЕВОМ ИЛИ КАРКАСЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ В СБОРЕ (ТИП ПО ПРОЕКТУ)	М2	12,5
238	С130-9540	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ Д=100ММ	ШТ	6
239		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,24
240	С1630-115	КРОНШТЕЙНЫ АНКЕРНЫЕ ДЛЯ РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ /КОМПЛЕКТ - 2ШТ С ДЮБЕЛЯМИ/	КОМПЛ	25
241	С113-9231	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,35442
242		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	12,74
243		ЛЕНТА К226	100М	0,0096
244		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1
245		СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ	Т	0,01
246		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041
247		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,312
248		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124
249		ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	2,158
250		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000080

251		ЧАША НАПОЛЬНАЯ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	КОМПЛЕКТ	1
252		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,486204
253		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	3,407
254		ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, РАЗДВИЖНЫЕ, ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ (ТИП ПО ПРОЕКТУ)	М2	18,35
255	С1537-97	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,09601328
256	С1541-63	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,001
257	С1541-64	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,005
258	С1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,196
259		УМЫВАЛЬНИК ОДИНОЧНЫЙ ТИП ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛЕКТ	2
260		ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛЕКТ	2
261		ДОРОЖНАЯ ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ АНИОННАЯ ЭБА-1	Т	0,07
		ОБОРУДОВАНИЕ		
262	317421-27-К	ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г.П 5Т ВЫСОТА ПОДЬЕМА 6М=ТЭ500-911==	ШТ	1
263	КОТЕЛ-42	КОТЕЛ 2-Х КОНТУРНЫЙ НА 42КВТ	К-Т	1
264	АРИСТОН-100	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ТИПА АРИСТОН НА 100Л	К-Т	1
265	185-21925	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11	ШТ	1
266	ЩРВ-12	ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-12У3 3-Х ФАЗНЫЙ С ВХОДИЩИМ И ОТХОДЯЩИМИ АВТОМАТАМИ	ШТ	3
267	151401-32	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ8501 С 10-Ю АВТОМАТАМИ	ШТ	1

СОСТАВИЛ _____